



LEGENDA NAVRHOVANÁCH PRACÍ

- 01 VYSPRAVENÍ, PENETRACE A ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY
- 02 OSAZENÍ NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ - VIZ. D.11-4.01
- 03 KOMPLETNÍ VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ
- 04 NOVĚ PROVEDENÁ ŘÍMSA - VIZ. D.11-5.01 (detail římsy)
- 05 OPĚTOVNÁ MONTÁŽ A REPASE STÁVAJÍCÍCH PŘÍSTŘEŠKŮ - VIZ. D.11-4.04
- 06 MONTÁŽ NOVÉHO OPLECHOVÁNÍ - VIZ. D.11-4.02
- 07 ODKOPÁNÍ ZEMINY NA ÚROVNEŇ ZÁKLADŮ, PROVEDENÍ DRENÁŽÍ, ZATEPLENÍ A ZNOVU ZASYPÁNÍ
- 08 MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH INFORMAČNÍCH CEDULÍ ŠKOLY, LOGA MĚSTA, ANTÉN APOD. - VIZ. D.11-4.04
- 09 POSUN ELEKTRO SKŘÍNÍ O TLOUŠŤKU ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU
- 10 DOZDĚNÍ OTVORU PO PŮVODNÍM OTVORU
- 11 NOVĚ VĚTRACÍ MRÍŽKY A VÝÚSTKY - VIZ. D.11-4.04
- 12 OPRAVA STÁVAJÍCÍCH KOMÍNŮ
- 13 NOVÝ PŘÍSTŘEŠEK HLAVNÍHO VSTUPU
- 14 SEJMUTÍ PŮVODNÍHO A OSAZENÍ NOVÉHO PROPOSVODU VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY

- PŘED APLIKACÍ NOVÉHO KZS JE NUTNÉ PŘIPRAVIT PODKLAD DLE D.11-01\_TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PARAMETRY A POŽADAVKY NA KZS A VÝPLNĚ OTVORŮ ŘEŠENO V D.11-01\_TECHNICKÁ ZPRÁVA
- JEDNOTLIVÉ SKLAUBY ŘEŠENY V D.11-02\_SKLAUBY KONSTRUKCÍ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEDEM OVĚŘIT PŘI REALIZACI

TI Z MINERÁLNÍ VATY Hl. 160mm  
EPS PERIMETR Hl. 140mm

0,000 = 202,460 m n.m. B.p.v.

generální projektant

projektant části

**A99** Atelier 99 s.r.o.  
Purkyňova 71/99  
612 00 Brno

architekt	Atelier 99	vypíracoval	Ing. Tomáš Hradečný
HIP	Ing. Josef Pirochta	kreslil	Ing. Tomáš Hradečný
kontroloval	Ing. Josef Pirochta	zodp. projektant	Ing. Josef Pirochta
stavebník	Městys Věmyslice		
místo stavby	Věmyslice 213, 671 42 Věmyslice		

dokument	15 - 36
datum	02/2016
formát	4x A4
stupeň	DSP + DPS
revize	00

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ VĚMYSLICE

název stavby	
objekt	
část	
měřítko	D.11 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ

1:100

název dokumentu	POHLED SEVEROVÝCHODNÍ - NOVÝ STAV
číslo přílohy	301b