



LEGENDA NAVRHOVANÁCH PRACÍ

- 01

VYSPRAVENÍ, PENETRACE A ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY
- 02

OSAZENÍ NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ – VIZ. D.11-401
- 03

KOMPLETNÍ VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ
- 04

NOVĚ PROVEDENÁ ŘÍMSA – VIZ. D.11-501 (detail římsy)
- 05

OPĚTOVNÁ MONTÁŽ A REPASE STÁVAJÍCÍCH PŘÍSTŘEŠKŮ – VIZ. D.11-404
- 06

MONTÁŽ NOVÉHO OPLECHOVÁNÍ – VIZ. D.11-402

- 07

ODKOPÁNÍ ZEMINY NA ÚROVĚŇ ZÁKLADŮ, PROVEDENÍ DRENÁŽÍ, ZATEPLENÍ A ZNOVU ZASYPÁNÍ
- 08

MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH INFORMAČNÍCH CEDŮL ŠKOLY, LOCA MĚSTA, ANTÉN APOD. – VIZ. D.11-404
- 09

POSUN ELEKTRO SRŘNÍ O TLOUŠŤKU ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU
- 10

DOZDĚNÍ OTVORU PO PŮVODNÍM OTVORU
- 11

NOVÉ VĚTRACÍ HRÍŽKY A VÝÚSTKY – VIZ. D.11-404
- 12

OPRAVA STÁVAJÍCÍCH KOMÍNŮ
- 13

NOVÝ PŘÍSTŘEŠEK HLAVNÍHO VSTUPU
- 14

SEJMUTÍ PŮVODNÍHO A OSAZENÍ NOVÉHO HROMOSVODU VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY

- PŘED APLIKACÍ NOVÉHO KZS JE NUTNÉ PŘIPRAVIT PODKLAD DLE D.1.1-01_TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PARAMETRY A POŽADAVKY NA KZS A VÝPLNĚ OTVORŮ ŘEŠENO V D.1.1-01_TECHNICKÁ ZPRÁVA
- JEDNOTLIVÉ SKLADBY ŘEŠENY V D.11-02_SKLADBY KONSTRUKCÍ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEDEM OVĚRIT PŘI REALIZACI

0,000 = 202,460 m n.m. B.p.v.

generální projektant

projektant části

A99
Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt	Atelier 99	vypracoval	Ing. Tomáš Hradečný
HIP	Ing. Josef Pirochta	kreslil	Ing. Tomáš Hradečný
kontroloval	Ing. Josef Pirochta	zodp. projektant	Ing. Josef Pirochta
stavebník	Městys Vémyslice		
místo stavby	Vémyslice 213, 671 42 Vémyslice		

dokument	15 – 36
datum	02/2016
formát	3x A4
stupeň	DSP + DPS
revize	00

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ VÉMYSLICE

název stavby	
objekt	
část	
měřítko	1:100

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ

POHLED JIHOVÝCHODNÍ - NOVÝ STAV

název dokumentu

číslo přílohy

304b