

LEGENDA MÍSTNOSTÍ INP

č. m.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
S.01	SCHODIŠTĚ	27,30
S.02	SPECIÁLNÍ MÍSTNOST	5,50
S.03a	CHODBA	25,00
S.03b	CHODBA	20,00
S.04	CHODBA	17,00
S.05	CHODBA	8,25
S.06	DARLING	2,00
S.07	SKLAD	14,00
S.08	FOTOKOPÍRA	12,18
S.09	CHODBA	6,50
S.10	PRÁDELNA	16,00
S.11	SKLAD	11,50
S.12	SKLAD	7,70
S.13	SKLAD	9,60
S.14	ZADVĚŘÍ	2,70
S.15	CHODBA	8,15
S.16	KUCHYNĚ	15,50
S.17	POKOJ	21,39
S.18	POKOJ	18,83
S.19	WC	1,10
S.20	KOUPELNA	5,00
S.21	SCHODIŠTĚ	4,00
S.22	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	8,00
S.23	UMÝVÁRNA	3,12
S.24	WC	1,40
S.25	SPRCHA	1,40
S.26	UMÝVÁRNA	5,16
S.27	SPRCHA	4,60
S.28	WC	1,60
S.29	WC	2,40
S.30	TECHNOLIE CO	38,10
S.31	WC	5,40
S.32	WC	5,40
S.33	VDNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	5,30
S.34	SKLAD UČIVA	35,67
S.35	UHELNA	31,50
S.36	KOTELNA	29,30
S.37	CHODBA	5,72
S.38	ŠATNY	16,07
S.39	ZADVĚŘÍ	31,92

LEGENDA MATERIÁLŮ

<div></div>	STÁVAJÍCÍ ZOBNÉ KONSTRUKCE
-------------	----------------------------

LEGENDA BOUPRACÍCH PRACÍ

- 01
- LOKÁLNÍ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NESOUDRŽNÉ OMITKY
- 02
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKEN
- 03
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ
- 04
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SYDŮŮ VĚTNÉ KOTVENÍCH PRVKŮ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ NOVÝCH (VIZ. VÝPIS KLEPIŘSKÝCH PRVKŮ)
- 05
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ STŘECHY A STĚN, ZPĚTNÁ MONTÁŽ NOVÝCH (VIZ. VÝPIS KLEPIŘSKÝCH PRVKŮ)
- 06
- OBDOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ŘÍMSY (VIZ. KNHA DETAILŮ)
- 07
- OBDOURÁNÍ SOKLU DO STEJNÉ ÚROVNĚ JAKO JE OBVOOVÉ ZDIVO
- 08
- OBDOURÁNÍ ŘÍMSY A VYTZDÍVEK U HLAVNÍHO VSTUPU (VIZ. KNHA DETALŮ)
- 09
- KOMPLETNÍ VÝMĚNA PLÁŠTĚ STŘECHY (TIAŠKY, LATĚ, KONTRALATĚ)
- 10
- ODKOPÁNÍ ZEHNÝ - NA ÚROVŇN ZÁKLADOVÉHO PRAHU + ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU, PŘIPŘÍPAŽE CHODNÍKU
- 11
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ KRYTINY A MONTÁŽ NOVÉ PLECHOVÉ KRYTINY (VIZ. VÝPIS KLEPIŘSKÝCH PRVKŮ)
- 12
- DEMONTÁŽ, REPASE A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PROSKLÉVNÍHO PŘÍSTŘEŠKU (VIZ. VÝPIS ZÁMĚNKÝCH PRVKŮ)
- 13
- DEMONTÁŽ VÝPNĚ OTVORU Z LUKFER
- 14
- PŘELOŽENÍ ELEKTRO RIZVADĚČE, VÝVODŮ VZT, VÝVODŮ PLYNU
- 15
- DEMONTÁŽ, REPASE A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STŘÍŠKY NAD VSTUPEM DO DVORU (VIZ. VÝPIS ZÁMĚNKÝCH PRVKŮ)
- 16
- SEJMUTÍ PŘIVONÍHO A OSAZENÍ NOVOU HROMOSVODU VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE
- 17
- DEMONTÁŽ VIKÝŘŮ VE STŘEŠE
- 18
- DOČASNĚ SEJMUTÍ A ZNOVU OSAZENÍ INFORMAČNÍCH TABULÍ, ANTÉN, LOG APD., VČETNĚ PRODLOUŽENÍ KOTVENÍ O TL. ZATEPLENÍ

POZNÁMKY

- PŘED APLIKACÍ NOVOU ZS JE NUTNÉ PŘIPRAVIT PODKLAD DLE D.11-01_TECNICKÁ ZPRÁVA
- PARANETRY A POŽADAVKY NA ZS A VÝPNĚ OTVORŮ ŘEŠENO V D.11-01_TECNICKÁ ZPRÁVA
- JEDNOTLIVÉ SKLADBY ŘEŠENY V D.11-02_SKLADBY KONSTRUKCÍ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEDEM OVĚŘIT PŘI REALIZACI
- BUDDU ODSTRANĚNY VŠECHNY STÁVAJÍCÍ KLEPIŘSKÉ PRVKY
- BUDDU DEMONTOVÁNY STÁVAJÍCÍ HROMOSVODY

0,000 = 202,460 m n.m. B.p.v.

generální projektant

projektant části

A99

Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99

612 00 Brno

architekt	Atelier 99	vypracoval	Ing. Tomáš Hradecný
HP	Ing. Josef Pirochta	kreslil	Ing. Tomáš Hradecný
kontroloval	Ing. Josef Pirochta	zodp. projektant	Ing. Josef Pirochta
stavebník	Městys Věmyslice		
místo stavby	Věmyslice 213, 671 42 Věmyslice		

document	15 - 36
datum	02/2016
formát	8x A4
střípeň	DSP + DPS
revize	00

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZS VĚMYSLICE

název stavby	
objekt	
část	
měřítko	D.11 - ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ
	1:100

název dokumentu

PŮDORYS IPP - STÁVAJÍCÍ STAV

101a

číslo přílohy