

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2NP

č. m.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]
2.01	CHODBA	104,50
2.02	ÚČEBNA	61,74
2.03	ÚČEBNA	54,50
2.04	ÚČEBNA	65,50
2.05	ÚČEBNA	54,50
2.06	KABINET	23,00
2.07	ÚČEBNA	31,80
2.08	PŮDA	--
2.09	SCHODIŠTĚ	27,30
2.10	UMÝVÁRNA	4,10
2.11	WC	9,00
2.12	SCHODIŠTĚ NA PŮDU	1,10
2.13	UMÝVÁRNA	4,10
2.14	WC	9,00
2.15	SPRCHA	1,10
2.16	LABORATOŘ	46,75
2.17	LABORATOŘ	64,50
2.18	KABINET	15,00

LEGENDA MATERIÁLŮ

<div></div>	STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
-------------	----------------------------

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- 01
- LOKÁLNÍ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NESOUDEŽNÉ OHTÍTKY
- 02
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKEN
- 03
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVĚŘÍ
- 04
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SVODŮ VČETNĚ KOTVĚNÝCH PRVKŮ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ NOVÝCH (VZ. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ)
- 05
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ STŘECHY A STĚN, ZPĚTNÁ MONTÁŽ NOVÝCH (VZ. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ)
- 06
- ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ŘÍMSY (VZ. KNHA DETAILŮ)
- 07
- ODBOURÁNÍ SOKLU DO STĚNÉ ÚROVNĚ JAKO JE OBVOUDNÉ ZDOVI
- 08
- ODBOURÁNÍ ŘÍMSY A VÝZDOVKY U HLAVNÍHO VSTUPU (VZ. KNHA DETAILŮ)
- 09
- KOMPLETNÍ VÝMĚNA PLOŠTĚ STŘECHY (TAŠKY, LATĚ, KONTRALATĚ)
- 10
- ODKOPÁNÍ ZEMINY - NA ÚROVNI ZÁKLADOVÉHO PRAHU - ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU, PODŘÍPAČE CHODNÍKU
- 11
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ KRYTINY A MONTÁŽ NOVÉ PLECHOVÉ KRYTINY (VZ. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ)
- 12
- DEMONTÁŽ, REPASE A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PROSKLENĚHO PŘÍSTŘEŠKU (VZ. VÝPIS ZÁMĚNKÝCH PRVKŮ)
- 13
- DEMONTÁŽ VÝPLNĚ OTVORU Z LUXFER
- 14
- PŘELOŽENÍ ELEKTRO ROZVADĚČE, VÝVODŮ VZTL. VÝVODŮ PLYNU
- 15
- DEMONTÁŽ, REPASE A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STRÍŠKY NAD VSTUPEM DO DVŮRU (VZ. VÝPIS ZÁMĚNKÝCH PRVKŮ)
- 16
- SEJMUTÍ PŮVODNÍHO A OSAZENÍ NOVÉHO HROPOSVODU VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE
- 17
- DEMONTÁŽ VKVĚTŮ VE STŘEŠE
- 18
- DODĚŠNÉ SEMUTÍ A ZNOVU OSAZENÍ INFORMAČNÍCH TABULÍ, ANTÉN, LOG APDŮ, VČETNĚ PRODLOUŽENÍ KOTVENÍ O TL. ZATEPLENÍ

POZNÁMKY

- PŘED APLIKACÍ NOVÉHO KZS JE NUTNÉ PŘIPRAVIT PODKLAD DLE D.1.1-01, TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PARAMETRY A POŽADAVKY NA KZS A VÝPLNĚ OTVORŮ ŘEŠENO V D.1.1-01, TECHNICKÁ ZPRÁVA
- JEDNOTLIVÉ SKLADBY ŘEŠENY V D.1.1-02, SKLADBY KONSTRUKCI
- VESKERE ROZHRUBY JE NUTNO PŘEDEM OVĚŘIT PŘI REALIZACI
- BUDOU ODSTRANĚNÝ VSECHNY STÁVAJÍCÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
- BUDOU DEMONTOVÁNY STÁVAJÍCÍ HROPOSVODY

0,000 = 202,460 m n.m. B.p.v.

generální projektant

projektant čáši

**A99** Atelier 99 s.r.o.  
Pavlovského 71/99  
612 00 Brno

architekt	Atelier 99	vyracoval	Ing. Tomáš Hradecný
HP	Ing. Josef Pirochta	kreslil	Ing. Tomáš Hradecný
kontroloval	Ing. Josef Pirochta	zodp. projektant	Ing. Josef Pirochta
stavebník	Městys Věmyslice		
místo stavby	Věmyslice 213, 671 42 Věmyslice		

dokument	T5 - 36
datum	02/2016
formát	Bx A4
stupeň	DSP + DPS
revize	00

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZS VĚNÝSLICE

název stavby	
objekt	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ
časť	
název dokumentu	PŮDORYS 2NP - STÁVAJÍCÍ STAV
měřítko	1:100
číslo přílohy	103a

