



KAŽDÁ ZMĚNA MUSÍ BÝT ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM.
VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO PŘED MONTÁŽÍ OVĚŘIT.

STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY V CELOZÁVODNÍ
ODSTÁVCE - **V SRPNU 2025.**

POTRUBÍ BUDE V NEJVYŠŠÍCH BODECH ODVZDUŠNĚNO (KK 1" + POTRUBÍ
Ø33,7X2).

NUTNO VÝŠKOVĚ POSUNOUT STÁVAJÍCÍ KALORIFER.

Revize	Datum	Provedl	Kontroloval	Schválil
Stavebník : AL INVEST Břidličná, a.s.		PROSPECT spol. s r. o. VÝSTAVNÍ 2224/8, 709 00 OSTRAVA – MARIÁNSKÉ HORY Tel: 596 616 606, Fax: 596 616 265		PROJEKTOVAL Ing. Zuzana Matušová KONTROLOVAL Ing. Ondřej Klímek SCHVÁLIL Ing. Ondřej Klímek
Akce : ALFAGEN, Chladicí vody - úpravy stávajícího okruhu		Č. zakázky 25008		Kótováno v mm Měřítka
Část : PS 05 - Technologické úpravy okružní ČS		Datum 04/2025		1 : 40
DPS 05.01 Strojně technologická část		Stupeň DZS		
Obsah : Řez A-A'		CAD		
		Původní výkres		
		05.01.07		List 1/1