

Kosztorys dostosowania budynku szkoły podstawowej w Paprotni Gmina Teresin
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45200000-9	Trasa dojścia do budynku			
1 d.1	KNNR 6 0705-01 analogia	Oznakowanie poziome chodników i dojeżdż do szkoły farbą chlorokauczukową żółtą - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane ręcznie + oznakowanie miejsc parkingowych i dla pojazdów niepełnosprawnych	m2		
		190	m2	190,000	
				RAZEM	190,000
2 d.1	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem współczynnik 2 z wykonanie uzupełnienia podbudowy	m2		
		126	m2	126,000	
				RAZEM	126,000
3 d.1	KNNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa	m		
		9 * 2	m	18,000	
				RAZEM	18,000
4 d.1	KNNR 2-21 0602-06 analogia	Tablice informacyjne zewnętrzne	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
5 d.1	kalk zakładowa	Oznaczenia na tablicach informacyjnych językiem obrazkowym lub symbolicznym	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
2	45200000-9	Dodatkowy rozstaw punktów świetlnych			
6 d.2	kalk zakładowa	Zakup i montaż dodatkowych punktów świetlnych	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
3	45200000-9	Elementy wejścia do budynku			
7 d.3	KNNR 2-02 1219-03	Wycieraczki przytwierdzone do podłogi - wycieraczka systemowa szczotkowo-gumowa, stabilnie przymocowana do podłoża, zlicowana z nawierzchnią posadzki	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8 d.3	KNNR 7 0506-01	Aluminiowe daszki nad drzwiami	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
4	45200000-9	Roboty wewnątrz budynku			
9 d.4	KNNR 7 0503-08 analogia	Drzwi dwuskrzydłowe do wymiany na parterze i przejścia do sali gimnastycznej	m2		
		1,5 * 2,05 + 1,8 * 2,5 * 2	m2	12,075	
				RAZEM	12,075
10 d.4	KNNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi z PCV z obróbką osadzenia z kontrastowymi okuciami dla obiektów szkolnych - parter szt 16 , piwnice szt 5 , I piętro szt 5	m2		
		0,9 * 2 * 26	m2	46,800	
				RAZEM	46,800
11 d.4	KNNR 0-19 0928-12 analogia	Demontaż i montaż drzwi łazienkowych z PCV	m2		
		0,8 * 2 * 10	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
12 d.4	kalk zakładowa	zakup i montaż taśmy anty poślizgowej żółto czarnej 100 mm x18,3 m	m		
		180	m	180,000	
				RAZEM	180,000

Kosztorys dostosowania budynku szkoły podstawowej w Paprotni Gmina Teresin

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.4	analiza indywidualna	Montaż poręczy ze stali nierdzewnej	mb		
		85	mb	85,000	
				RAZEM	85,000
14 d.4	analiza indywidualna	Montaż na pochwytach poręczy tabliczek z oznakowaniem Braille'a	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
15 d.4	kalk zakładowa	Zakup i montaż planu tyflograficznego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5	45200000-9	wyposażenie gabinetów z dostosowaniem dla słabosłyszących			
16 d.5	KNR 2-23 0310-02 analogia	dostawa i montaż tablicy informacyjnej w gabinetach i salach komputerowych i salach lekcyjnych	szt.		
		1 + 1 + 5 + 17 + 2	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
6	45200000-9	Wyposażenie toalet			
17 d.6	KNNR 4 0230-01 analogia	dostawa i montaż lustra uchylnego w wc dla niepełnosprawnych (istniejące WC)	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.6	kalk zakładowa	Dostawa i montaż systemu wezwania pomocy (w istniejącej części szkoły)	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.6	analiza indywidualna	Wymiana desek sedesowych dostosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.6	kalk zakładowa	Dostawa i montaż osprzętu w łazienkach tj podajniki ze stali nierdzewnej na ręczniki wraz z koszem , podajnik na papier toaletowy, suszarki do rąk	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.6	kalk zakładowa	wieszak na ubrania	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
22 d.6	kalk zakładowa	Dostawa i montaż tablic inf o lok wc dla niepełnosprawnych + tabliczka z pismem Braille'a+oznaczeń piętra	kpl.		
		2 + 9	kpl.	11,000	
				RAZEM	11,000
7	45200000-9	Wyposażenie miejsc ewakuacyjnych			
23 d.7	kal zakładowa	Zakup zestawu ewakuacyjnego: krzesło ewakuacyjne +wieszak+kamizelka +pokrowiec + znak informacyjny	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.7	kalk zakładowa	Zestaw wideomofonowy o parametrach z monitorem umożliwiającym dwukierunkową komunikację głosową i wizualną podczas ewakuacji	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
25 d.7	kalk zakładowa	tablice i znaki ewakuacyjne	kpl.		
		2	kpl.	2,000	

Kosztorys dostosowania budynku szkoły podstawowej w Paprotni Gmina Teresin

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
8	45200000-9	Przegrody wewnętrzne adaptacja klasy na gabinet dyrektora z sekretariatem i gabinet zastępcy pom nr 5 i 6 w części istniejącej			
26 d.8	KNR 2-02 0113-01	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o grubości 12 cm z bloków wapienno-piaskowych drążonych wysokości do 4.5 m	m2		
		6 * 3,2	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
27 d.8	KNR 4-01 0329-04	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		1,1 * 2,3	m2	2,530	
				RAZEM	2,530
28 d.8	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.8	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,2 * 4	m	4,800	
				RAZEM	4,800
30 d.8	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	m2		
		1 * 2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
31 d.8	KNR 4-01 0712-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		19,2 * 2 - 2 * 2 * 2	m2	30,400	
				RAZEM	30,400
32 d.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		5,94 * 5 + 5,94 * 3,1 + 5,94 * 2,8	m2	64,746	
				RAZEM	64,746
33 d.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(5,94 * 6 + 5 * 2 + 3,1 * 2 + 2,8 * 2) * 3,2	m2	183,808	
				RAZEM	183,808
34 d.8	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne samodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone w tym 2 z wyciszeniem z korytarza do gabinetów	m2		
		0,9 * 2 * 4	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
35 d.8	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych pom nr 5 i 6	m2		
		6 * 8,21 + 6 * 2,8	m2	66,060	
				RAZEM	66,060
36 d.8	KNR 4-01 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakami	m2		
		6 * 8,21 + 6 * 2,8	m2	66,060	
				RAZEM	66,060
37 d.8	KNR-W 2-02 1130-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin tekstylnych	m2		
		6 * 8,21 + 6 * 2,8	m2	66,060	
				RAZEM	66,060
38 d.8	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wykładziny dywanowe z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
		6 * 8,21 + 6 * 2,8	m2	66,060	
				RAZEM	66,060
39 d.8	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		(6 * 8,21 + 6 * 2,8) * 1,1	m2	72,666	

Kosztorys dostosowania budynku szkoły podstawowej w Paprotni Gmina Teresin
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	72,666