

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0.800		
2 d.1	KNNR 6 0103-01	Ścięcie poboczy gruntowych	m ²	800.000		
3 d.1	KNR 4-01 0108-03	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km grunt.kat. IV	m ³	120.000		
2	45233222-1	roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni				
4 d.2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	3133.000		
5 d.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	3133.000		
6 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 0.75	m ²	2893.000		
7 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	2893.000		
8 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	2813.000		
9 d.2	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	2813.000		
10 d.2	KNNR 6 0113-04	Umocnione pobocze z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²	400.000		
3	45233225-2	Oznakowanie pionowe				
11 d.3	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 (2xB-52, 2xB-53)	szt.	4.000		
12 d.3	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: