

1. V Prílohe č. 6 - Projektová dokumentácia (3), na strane 19. v odseku elektroinštalácia, sa popisuje demontáž a spätná montáž bleskozvodu. Táto položka chýba vo VV, žiadame o doplnenie tejto položky práce do VV.

Odpoveď : Demontáž a spätná montáž bleskozvodov nie sú predmetom tejto zákazky.

2. Ku pol. č. 37 : Dodávka a montáž vrát otočných, osadených do ocelevej zárubne z dielov, s plochou do 6 m² a pol. č. 38: Montáž a dodávka vrát otočných, osadených do ocelevej zárubne z dielov, s plochou nad 9 do 13 m², žiadame o upresnenie materiálového vyhotovenia vrát - napríklad, či sa jedná o oceľové, sendvičové alebo iné vyhotovenie.

Odpoveď: Je uvažované s pevným oceľovým rámom s výplňou PIR – panel 80mm.

3. Ku pol. č. 45 : Očistenie oceľových konštrukcií od usadenín, hrdze a starého náteru a pol. č. 46: Nátery oceľ.konstr. olejové, A dvojnásobné - 70 µm , - 3 690,3 m², žiadame o upresnenie, ktorých častí sa dané práce týkajú - t. j. ktoré oceľové konštrukcie majú byť očistené a následne natreté, nakoľko túto informáciu nie je možné jednoznačne identifikovať z výkresovej dokumentácie.

Odpoveď: Jedná sa o všetky odkryté exteriérové oceľové konštrukcie budovy.

4. Vo VV pol. č. 13, Kamenivo drvené hrubé frakcia 63-125 mm, máme na spätný zásyp 129,6 ton kameniva, nakoľko vykopeme väčší objem zemin, budeme na spätný zásyp potrebovať viac kameniva. Prosíme o doplnenie množstva kameniva do VV.

Odpoveď : Po zásype kamenivom 63-125mm sa na a vrchnú - zvyšnú časť spätného zásypu použije vykopaná zemina zo stavby.

5. Vo VV pol. č. 13, Kamenivo drvené hrubé frakcia 63-125 mm, je materiálová položka. Prosíme o doplnenie položky práce k tomuto materiálu do VV.

Odpoveď: Požaduje sa dodať len materiál , práce nie sú predmetom tejto zákazky.

6. Vo VV pol .č. 15, Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m² plochy do 50 m², prosíme o doplnenie materiálovej položky betónovej dlažby. Taktiež prosíme o špecifikáciu, kam sa má dlažba klásť, nakoľko to z projektovej dokumentácie nevyplýva jednoznačne.

Odpoveď: Uvažuje sa s pokládkou pôvodnej betónovej dlažby okolo objektu ktorý bude slúžiť ako okapový chodník.

7. Vo VV v časti: búracie práce a demolácie, prosíme opraviť pol. č. 28, Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km, podľa reálnej hmotnosti z otlčených omietok, demontáže oplechovania a demontáže vrát a dvier v rozsahu, ktorý vyplýva z VV a dokumentácie. Tak isto prosíme o doplnenie položky pre poplatok za skladovanie tohto odpadu na skládke, odvoz nad 1 km a vodorovný presun odpadu.

Odpoveď: Odvoz sutiny nad 1km a uloženie odpadu na skládku nie je predmetom tejto zákazky. Vybúraný materiál sa bude ukladať na internú dočasnú skládku na areáli družstva, následne bude likvidované na náklady našej spoločnosti.

8. Vo VV pol. č. 30, Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová, silikátová, roztieraná jemnozrnná, je uvedený iný typ omietky, ako v projektovej dokumentácii, kde je uvedená silikónová omietka. Žiadame o zosúladenie výkazu výmer s projektovou dokumentáciou a doplnenie správneho typu omietky do VV, ktorý má byť použitý.

Odpoveď: Má byť použitý materiál v zmysle VV pol. č.30.

9. Vo VV k položke č. 44, Profilovaná fólia z PE, pevnosť v tlaku 200 kN/m², pre spodnú stavbu, chýba položka práce. Prosíme o jej doplnenie do VV.

Odpoveď: Prislúchajúce práce ku položke č.44 je potrebné zahrnúť do prác v položke č. 42.

10. Vo VV pol. č. 42: Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú a pol.č. 43: Geotextília polypropylénová PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA, sme na základe našich výpočtov zistili nesúlad v uvádzanom množstve.

Nie je nám známy dôvod, prečo sa množstvo líši oproti porovnateľným materiálom, ako je nopová fólia alebo hydroizolácia.

Žiadame preto o prekontrolovanie a opravu uvedeného množstva vo výkaze výmer.

Odpoveď: Uvedené množstvá boli určené na základe zameranie stavby projektantom. Nacenenie položiek žiadame v predloženom množstve na základe výkazu výmer.