

LP	NAZWA	Jednostka miary	Ilość
Instalacja Oświetleniowa			
1	Łącznik świecznikowy 230V/16A, IP20	szt.	1
2	S1- Oprawa oświetleniowa LED, max: 25W, min: 2560lm, klosz MPRM, UGR < 19, IP30, długość oprawy: 1085mm, 4000K	szt.	2
Instalacja gniazd oraz Niskoprądowa			
1	Wypust 1f	kpl.	6
2	Gniazdo podwójne 230V/16A	kpl.	2
3	Gniazdo podwójne 230V/16A DATA	kpl.	6
4	PEL1 - zestaw gniazd (8x230V DATA +8xRJ45) stanowisko - montaż natynkowy	kpl.	5
5	PEL2- zestaw gniazd (2x230V DATA +2xRJ45) rezerwa/kolejkomat - montaż natynkowy	kpl.	3
6	PEL3 - zestaw gniazd (2x230V DATA +2xRJ45) wyświetlacz - montaż natynkowy na wysokości h=2m	kpl.	2
8	Szafa RACK (według schematu)	kpl.	1
Instalacja CCTV			
1	Kamera wewnętrzna kopułowa 5MPX	kpl.	4
2	Dysk twardy 5TB	szt.	1
3	Rejestrator 8x kanał	kpl.	1
4	Kamera zewnętrzna tubowa 5MPX	kpl.	2
Kable i Przewody			
1	N2XH-J 3x1,5mm2 (natynkowo)	mb	55
2	N2XH-J 3x2,5mm2 (natynkowo)	mb	190
4	N2XH-J 5x4mm2 (natynkowo)	mb	10
11	UTP kat 7, B2Ca 4x2x0,5mm2 (natynkowo)	mb	930
Dodatkowe			
1	Rozdzielnica TR-1 - modernizacja - zgodnie ze schematem	Kpl.	1
2	Rozdzielnica TS - komplet - zgodnie ze schematem	Kpl.	1
3	Materiały dodatkowe (puszki, złączki Wago,itp.)	Kpl.	1
4	Rura karbowana	mb.	20
5	Rura teletechniczna RHDPE (dla trasy linii światłowodowej)	mb.	40
6	Koryto parapetowe do instalacji modułów	mb	50
7	Pomiary, protokoły	kpl.	1