

STADIUM PROJEKTU:

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

NAZWA OBIEKTU:

Przebudowa drogi gminnej nr 080706C w miejscowości Zaborowo

ADRES OBIEKTU:

**m. Zaborowo
Miasto i Gmina Górzno
powiat brodnicki
Identyfikator działki ewidencyjnej: 040205_5.0010.60/3, 040205_5.0010.141**

INWESTOR:



**Miasto i Gmina Górzno
ul. Rynek 1
87-320 Górzno**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



**DM-PROJ
Ostrowite 172
87-522 Ostrowite
tel.: 535 208 688**

OPRACOWANIE:

PRZEDMIAR ROBÓT

**CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE
CPV 45233220 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG
CPV 45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH
CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE**

FUNKCJA	IMIĘ i NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Mariusz Majewski KUP/0116/POOD/13 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	
DATA:	08.2024	Nr egz.:

SPIS DZIAŁÓW

1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45111200-0:

- **ROBOTY PRYGOTOWAWCZE**
- **ROBOTY ZIEMNE**

2. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG

KOD CPV 45233220

- **PODBUDOWY**
- **NAWIERZCHNIE**
- **ELEMENTY ULIC**

3. INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH

KOD CPV 45233290-8

- **OZNAKOWANIE PIONOWE**
- **OZNAKOWANIE POZIOME**

4. ROBOTY DROGOWE

KOD CPV 45233140-2:

- **INNE ROBOTY**
- **POBOCZA I ROWY**

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr 080706C w miejscowości Zaborowo

Lp	Nr ST Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Naz	Ilość
1	2	3	4	5
x	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym	km	0.144
2	D.01.03.02	Rozebranie ścieku prefabrykowanego	m	34
3	D.01.03.02	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4-8 cm mechanicznie z załadunkiem i transportem na składowisko wykonawcy - poszerzenie jezdni	m ²	40
4	D.01.03.02	Rozebranie podbudowy z tłucznia o grubości około 15-25cm wraz z załadunkiem i transportem na składowisko wykonawcy - poszerzenie jezdni	m ²	40
x	x	ROBOTY ZIEMNE	x	x
5	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	m ³	179
6	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	m ³	69
x	x	PODBUDOWY	x	x
7	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie - nawierzchnia jezdni, poboczy	m ²	1206
8	D.04.02.02	Warstwa odsączająca o gr. 10 cm - nawierzchnia zjazdów	m ²	132
9	D.04.02.02	Warstwa odsączająca o gr. 10 cm - nawierzchnia jezdni	m ²	394
9	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.20cm - nawierzchnia zjazdów	m ²	123
10	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.20cm - nawierzchnia jezdni	m ²	358
10	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.15cm - nawierzchnia jezdni	m ²	475
11	D.04.04.02	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm - nawierzchnia poboczy	m ²	175
12	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m ²	481
13	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m ²	481
14	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	730
15	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	730
x	x	NAWIERZCHNIE	x	x
16	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 11 W gr.3cm - nawierzchnia jezdni	m ²	667
17	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 8 S gr. 3 cm - nawierzchnia jezdni	m ²	730
18	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 8 S gr.5 cm - nawierzchnia zjazdów	m ²	110
x	x	POBOCZA I ROWY	x	x
19	D.06.01.01	Nawierzchnia pobocza z płyt ażurowych o wymiarach 60x40x10cm na ławie z betonu cementowego klasy C8/10 z otworami wypełnionymi kruszywem łamanym	m ²	30
20	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x22cm na ławie z oporem z betonu C12/15	m	4
21	D.08.01.01	Ustawienie oporników betonowych o wym. 12x25cm na ławie z oporem z betonu C12/15	m	55
22	D.08.05.01	Wykonanie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych (ściek korytkowy)	m	11
23	D.08.05.01	Wykonanie korytek z prefabrykowanych elementów betonowych (korytko krakowskie)	m	33
24	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem	m ³	43
x	x	OZNAKOWANIE POZIOME	x	x
25	D07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - linie segregacyjne, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, symbole	m ²	3
x	x	OZNAKOWANIE PIONOWE	x	x
26	D.07.02.01	Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych	szt.	4
27	D.07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków do słupków	szt.	5
x	x	INNE ROBOTY	x	x
28	D.10.08.01	Regulacja wysokościowa studni telefonicznych	szt.	2
29	D.01.01.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0.144