
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
------------	---

NAZWA INWESTYCJI:	Budowa elementów małej architektury w ramach zadania „Przebudowa i modernizacja placu zabaw w Zaborowie”
-------------------	--

ADRES INWESTYCJI:	działka nr 217/5 obręb Zaborowo - jedn. ewid. 040205_5, Miasto i Gmina Górzno, powiat brodnicki
-------------------	---

NAZWA INWESTORA:	Miasta i Gmina Górzno
------------------	-----------------------

ADRES INWESTORA:	Miasto i Gmina Górzno, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno
------------------	---

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Łukasz Lachowski

DATA OPRACOWANIA:	2025-06-16
-------------------	------------

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2025-06-16

Data zatwierdzenia

Przedmiotem inwestycji jest budowa elementów małej architektury i rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Zaborowie - etap II realizowany równolegle z etapem I. Zaplanowano doposażenie istniejącego terenu placu zabaw w huśtawkę trzystanowiskową, sześciokąt wspinaczkowy i karuzelę. Strefy bezpieczne z płyt SBR. Szczegółową listę elementów umieszczono w części rysunkowej.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Dostawa i montaż elementów małej architektury - plac zabaw dostawa, montaż prace ziemne			
1 d.1	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		0,02	ha	0,020	
				RAZEM	0,020
2 d.1	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż huśtawki 1) materiał konstrukcyjny stal ocynkowana i malowana proszkowo, 2) wyposażona w trzy stanowiska 3) jedno siedzisko typu koszyk, drugie siedzisko płaskie, trzecie typu bocianie gniazdo	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż karuzeli 1) główny materiał nośny stal, 2) zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie i malowanie proszkowe, 3) 4 oddzielne siedziska	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż sześciokąta pajęczyny 1) materiał konstrukcyjny stal ocynkowana i malowana proszkowo, 2) liny o średnicy mm. 16mm zabezpieczone opłotem z tworzywa sztucznego, 3) sześć słupków	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Strefa bezpieczna z płyt SBR			
5 d.2	KNR 2-01 0201-01 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 3 kmv	m3		
		246,5 * 0,3 - 70 * 0,3	m3	52,950	
				RAZEM	52,950
6 d.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		246,5 - 70	m2	176,500	
				RAZEM	176,500
7 d.2	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.6	m2	176,500	
				RAZEM	176,500
8 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa - pospółka - 0-31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.6	m2	176,500	
				RAZEM	176,500
9 d.2	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża/krawężniki MFL systemowe ze strefy bezpiecznej - analogia	m		
		17,1 * 2 + 14,6 * 2 - (10,5 * 2 + 7 * 2)	m	28,400	
				RAZEM	28,400
10 d.2	KNR 2-31 0502-04	Strefy bezpieczne na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin - analogia - systemowa nawierzchnia bezpieczna płyta MFL z barwionego SBR, płyty 50x50 - 75mm - pod pająkiem	m2		
		42,5	m2	42,500	
				RAZEM	42,500
11 d.2	KNR 2-31 0502-04	Strefy bezpieczne na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin - analogia - systemowa nawierzchnia bezpieczna płyta MFL z barwionego SBR, płyty 50x50 - 30mm - pod bujakiem, karuzela i strefami przyległymi	m2		
		35,5	m2	35,500	
				RAZEM	35,500
12 d.2	KNR 2-31 0502-04	Strefy bezpieczne na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin - analogia - systemowa nawierzchnia bezpieczna płyta MFL z barwionego SBR, płyty 50x50 - 50mm - pod zestawem i huśtawką	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.6 - poz.10 - poz.11 - 70	m2	28,500	
				RAZEM	28,500

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 Dostawa i montaż elementów małej architektury - plac zabaw dostawa, montaż prace ziemne		3
2 Strefa bezpieczna z płyt SBR		3
Spis treści		5