



obszar 1

obszar 2

obszar 3

obszar 4

- ISTNIEJĄCE SIECI CIEPŁOWNICZE
- PLANOWANY PRZEBIEG SIECI WODY GEOTERMALNEJ  
PUNKT 1-ISTNIEJĄCY ODWIERT GEOTERMALNY GT1 WRAZ Z BUDYNKIEM TECHNICZNYM DO WYBUDOWANIA  
NA ODCINKU 1-2 - DWA RURIOCIĄGI UKŁADANE W JEDNYM WYKOPIE T.J. RURIOCIĄG PREIZOLOWANY WODY GEOTERMALNEJ DN200 DL. OKOŁO 950m DO WYBUDOWANIA, RURIOCIĄG WODY ZRZUTOWEJ GEOTERMALNEJ PE 100 SDR 17.8 SR. 225mm DL. OKOŁO 980m DO WYBUDOWANIA.  
NA ODCINKU 2-3 - RURIOCIĄG WODY ZRZUTOWEJ PREIZOLOWANY DN200 DL. OKOŁO 1300m DO WYBUDOWANIA  
PUNKT 3 - ODWIERT GEOTERMALNY GT2 DO WYBUDOWANIA WRAZ Z BUDYNKIEM TECHNICZNYM DO WYBUDOWANIA
- OZNACZENIE RURIOCIĄGU ZRZUTOWEGO WODY GEOTERMALNEJ PE100SDR17.8 SR. 225mm
- PLANOWANY PRZEBIEG SIECI CIEPŁOWNICZYCH DO ZREALIZOWANIA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO - BUDOWA CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ W SOCHACZEWIE
- NA ODCINKU A-A1 - RURIOCIĄG PREIZOLOWANY 2XDN300/450 DL. OKOŁO 430m DO WYBUDOWANIA  
NA ODCINKU A1-B - RURIOCIĄG PREIZOLOWANY 2XDN300/450 DL. OKOŁO 70m (W PRZYPADKU REALIZACJI WARIANTU ALTERNATYWNEGO 2XDN150/250) DO WYBUDOWANIA  
NA ODCINKU B-B1 - PRZYŁĄCZE CIEPLNE 2XDN150 /250 Z ZAWORAMI ODCINAJĄCYMI PREIZOLOWANYMI O DŁUGOŚCI OKOŁO 50m  
NA ODCINKU B-C - RURIOCIĄG PREIZOLOWANY 2XDN250/400 DL. OKOŁO 800m DO WYBUDOWANIA  
PUNKT C - WĘZŁ ROZDZIELCZY W KOTŁOWNI PRZY UL. 600 LECIA 25 Z ZAWORAMI ODCINAJĄCYMI, ZAWOREM ROZDZIELAJĄCYM PRZEPŁYW WODY NA KOTŁOWNIEŚCIEC  
NA ODCINKU D-E - RURIOCIĄG PREIZOLOWANY 2XDN200/315 DL. OKOŁO 550m DO WYBUDOWANIA  
PUNKT E - KOTŁOWNIA SZCZYTOWA PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 23, CIEPŁO Z CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ PRZEKAZYWANE BĘDZIE POPRZECZ WYMIENNIK PŁYTOWY Z WYKORZYSTANIEM ZAWORU REGULACYJNEGO.  
NA ODCINKU E-F - PRZESYŁ Z WYKORZYSTANIEM ISTNIEJĄCEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ DN200  
NA ODCINKU F-G - RURIOCIĄG PREIZOLOWANY 2XDN200/315 DL. OKOŁO 600m DO WYBUDOWANIA
- ODRĘK A1-C - PLANOWANY PRZEBIEG SIECI CIEPŁOWNICZYCH DO ZREALIZOWANIA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO - BUDOWA CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ W SOCHACZEWIE - trasa alternatywna RURIOCIĄG PREIZOLOWANY 2XDN250/400 DL. OKOŁO 870m DO WYBUDOWANIA
- PLANOWANY PRZEBIEG SIECI CIEPŁOWNICZYCH DO ZREALIZOWANIA W RAMACH PLANU INWESTYCYJNEGO (ze środków własnych PEC Sochaczew) - WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
- ISTNIEJĄCE SIECI CIEPŁOWNICZE BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ GEOTERMII MAZOWIECKIEJ S.A.
- BUDYNKI PLANOWANE DO WYKONANIA

Rys nr 2