

Modernizácia objektov živočíšnej výroby – Výmena krytiny

TECHNICKÁ SPRÁVA

INVESTOR: ANDREJ NOVOSEDLÍK - PREMAX
JABLONEC č. 116, 900 86 JABLONEC

MIESTO STAVBY: JABLONEC, Č.P.: 11351/17, KÚ JABLONEC

SPRACOVATEĽ PROJEKTU: DOM A SPOL. S R.O.,
M.R.ŠTEFÁNKA 59, 919 43 CÍFER
IČO: 36723479, IČ DPH: SK2022308013
hlavný inžinier projektu ING. VERONIKA DOMORÁKOVÁ

STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: DOKUMENTÁCIA PRE OHLÁSENIE
STAVEBNÝCH ÚPRAV

dátum II. 2023



OBSAH

1 PODKLADY	2
1.1 PODKLADY PRE VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE	2
2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE	2
1.2 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÉ RIEŠENIE	2

1 PODKLADY

1.1 PODKLADY PRE VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

Pre vypracovanie projektovej dokumentácie boli použité podklady:

- Obhliadka a fotodokumentácia danej stavby a parcely
- Požiadavky objednávateľa na projektovú dokumentáciu

2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE

2.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÉ RIEŠENIE

Projektová dokumentácia bola spracovaná na základe objednávky investora. Jedná sa o modernizáciu objektu – rekonštrukciu strechy s výmenou krytiny na jestvujúcom objekte Kravín, v obci Jablonec, číslo parcely 1351/17, KU Jablonec.

Objekt jednopodlažný, bez podpivničenia, využitie povalového priestoru bolo na uskladnenie obilia a kŕmnych zmesí pre dobytok. K objektu je priamo – k pozdĺžnej stene pristavený objekt, ktorý nieje predmetom riešenia.

Pôvodný stav:

Riešný kravín je obdĺžnikového pôdorysu a je zastrešený je sedlovou strechou s valbou na jednom konci a polvalbou na druhom konci. Pôdorysné rozmery objektu sú 71,30 x 10,50m. Strop nad kravínom je ľavej časti – v dl. 31 m) železobetónový, zvyšná časť objektu má strop drevený trámový, so záklopom a vrstvou uloženou plnou pálenou tehloú do pieskového lôžka, tvoriacou pochôdznu vrstvu. Nosnú konštrukciu strechy tvorí drevený krov – stojatá stolica. Krytina je pálená, škridľa – vykazujúca výrazné poruchy uchytňého systému. Výška objektu v hrebeni strechy je 4,20 m nad úrovňou stropu na povale.

Nový stav:

Predmetom navrhovaného riešenia je výmena krytiny na riešenom kravíne. Práce budú pozostávať z nasledovných prác:

- odstránenie pôvodnej škridlovej krytiny, klampiarskych prvkov, laťovania
- kontrola nosných prvkov krovu a v prípade poškodených častí - výmena v takom istom priemere
- ošetrovanie drevených konštrukcií krovu proti hnilobe a škodcom
- upevnenie pomocnej hydroizolácie pozdĺžnym laťovaním
- zhotovenie priečneho laťovania
- osadenie novej krytiny z trapézového plechu (pozinkovaný a aj poplastovaný) vrátane doplnkov - hrebenáče, úžlabia, lemovania
- Nové klampiarske výrobky podľa STN 733610. - pododkvapné žľaby, kotlíky, zvody

Odvedenie dažďových vôd zo strechy bude volne na priľahlý terén – tak, ako bolo pôvodné riešenie.

Riešené úpravy sa netýkajú zariadení TZB, ostávajú bezo zmeny.

V Cíferi II. 2023

Ing. Domoráková Veronika

