



UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. W PRZYPADKU NIEJASNOŚCI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z NADZOREM AUTORSKIM CELEM ROZWIĄZANIA WĄTPLIWOŚCI LUB WPROWADZENIA WŁAŚCIWEGO ROZWIĄZANIA
3. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY ORAZ RYS. POZOSTAŁYCH BRANŻ. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
4. W POMIESZCZENIACH SOCJALNYCH NALEŻY WYKONAĆ WYPŁYTKOWANIE POWIERZCHNI ŚCIAN DO WYSOKOŚCI MIN. 2 METRÓW
5. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ OTWORY DRZWIOWE I OKIENNE, A NASTĘPNIE W OPARCIU O POMIARY Z NATURY DOKONAĆ ZAMÓWIENIA
4. WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONCZENIA WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
5. WSZYSTKIE MATERIAŁY STOSOWANE W TRAKCIE PROCESU BUDOWLANEGO POWINNY POSIADAĆ ATESTY HIGIENICZNO-SANITARNE, APROBATĘ TECHNICZNĄ ORAZ CERTYFIKAT DOPUSZCZAJĄCY JE DO WYKORZYSTYWANIU W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM ORAZ POZOSTAŁE DEKLARACJE WYMAGANE PRZEPISAMI PRAWA

| PODŁOGA NA GRUNCIE P1 | | ŚCIANA FUNDAMENTOWA S1 | | ŚCIANA WEWNĘTRZNA Sw1 | |
|--|--------------|--|--------------|-------------------------|--------------|
| MATERIAŁ | GRUBOŚĆ [cm] | MATERIAŁ | GRUBOŚĆ [cm] | MATERIAŁ | GRUBOŚĆ [cm] |
| ISTNIEJĄCE WARSTWY POSADZKI | - | FOLIA KUBELKOWA | - | TYNK CEMENTOWO-PIASKOWY | 1,5 |
| STROP WEWNĘTRZNY STw1 | | FARBA BITUMICZNA | - | PUSTAKI CERAMICZNE | 12 |
| MATERIAŁ | GRUBOŚĆ [cm] | MUR KAMIENNY | 60 | TYNK CEMENTOWO-PIASKOWY | 1,5 |
| ISTNIEJĄCY STROP ZELBETOWY/ PLYTY KANAŁOWE | - | GRUBOŚĆ ŚCIANY | 60 | GRUBOŚĆ ŚCIANY | 15 |
| STROP WEWNĘTRZNY STw2 | | ŚCIANA ZEWNĘTRZNA S2 | | ŚCIANA WEWNĘTRZNA Sw2 | |
| MATERIAŁ | GRUBOŚĆ [cm] | MATERIAŁ | GRUBOŚĆ [cm] | MATERIAŁ | GRUBOŚĆ [cm] |
| ISTNIEJĄCY STROP ZELBETOWY/ PLYTY KANAŁOWE | - | TYNK AKRYLOWY | 0,5 | TYNK CEMENTOWO-PIASKOWY | 1,5 |
| DACH D1 | | ZAPRAWA KLEJOWA Z WTOPIONĄ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO | 1,0 | CEGLA CERAMICZNA | 27 |
| MATERIAŁ | GRUBOŚĆ [cm] | CEGLA CERAMICZNA | 40 | TYNK CEMENTOWO-PIASKOWY | 1,5 |
| ETERNIT | - | TYNK CEMENTOWO-PIASKOWY | 1,5 | GRUBOŚĆ ŚCIANY | 30 |
| DESKOWANIE PEŁNE | 1 | GRUBOŚĆ ŚCIANY | 43 | | |
| KROKIEW DREWNIANA 8X16 | 16 | | | | |
| GRUBOŚĆ PRZEGRODY | 17 | | | | |

- SYMBOLE**
- 60
60
90
200
- Otwór okienny w świetle otworu
- Otwór drzwiowy w świetle futryny
- ± 0,00
- 01
- Kota wysokościowa do poziomu warstwy wykończeniowej
- Numeracja pomieszczeń
- Widok przekroju
- 1.5%
- Kierunek spływu wody
- Istniejące elementy konstrukcyjne

| | | | |
|--|---|--|--|
| Funkcja i specjalność | Imię i nazwisko | Numer uprawnień | Podpis |
| Projektant architektura | mgr inż. arch. Marcin Ciszewski | 20/99 | |
| Sprawdzający architektura | mgr inż. arch. Rafał Ciszewski | 276/94 | |
| Projektant konstrukcja | mgr inż. Paweł Chorabik | SLK/0336/PWBKb/22 | |
| Sprawdzający konstrukcja | mgr inż. Marcin Wodzyński | SLK/5735/PWOK/14 | |
| Opracowanie | mgr inż. Anna Talaga mgr inż. arch. Wiktoria Zenderowska | | |
| Kategoria obiektu budowlanego: | | Faza projektu: | Numer projektu: |
| Obiekt kategorii budowlanej: IX | | Projekt architektoniczno-budowlany | 108/2023 |
| Przedmiot opracowania: Projekt przebudowy i termomodernizacji budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania w ramach zadania pn. „Adaptacja szkoły podstawowej w miejscowości Moczydło na potrzeby zadania pn. „Dzienny Dom "Seniora+””. | | | Autor: BIURO PROJEKTOWE PROFI ul. Pułaskiego 7/408 42-300 Myszków tel.: +48 606-851-507 tel.: +48 664-476-586 tel.: +48 34-315-75-71 www.profirmyszkow.com |
| Adres inwestycji: obręb ewidencyjny: 0011 Moczydło jedn. ewid.: 240903_2 Niegowa działki nr ewid: 373 | | Skala: 1 : 80 | Data: 05.2023 |
| Inwestor: GINA NIEGOWA Ul. Sobieskiego 1 42-320 Niegowa | | Numer rysunku: Przekrój B-B - inwentaryzacja | Numer strony: INW_05 |