CZS BBSK

Centrum zdieľaných služieb BBSK, s.r.o.
Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica
IČ DPH SK2122512887
IČO 56 931 654

Návrh na plnenie kritéria

Predmet zákazky:

Rekonštrukcie ciest III. triedy (oprava krytu vozovky a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Zvolen (Výzva č. 1)

Obchodné meno uchádzača: VIAKORP, s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: Nad mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen
IČO: 50 228 455
Kontaktná osoba (meno a priezvisko, telefón, e-mail): Ing. Michal Šimko, [redacted]
Kontaktná osoba pre eAukciu (meno a priezvisko, telefón, e-mail): Ing. Michal Šimko, [redacted]

Pozn.: Uchádzačom uvedená cena musí vychádzať z výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH:	1 234 118,92 Eur
DPH v EUR:	283 847,35 Eur
celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (návrh na plnenie kritéria):	**1 517 966,27 Eur**

*V prípade, ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH" sumu z riadka „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH" navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH.
V prípade, ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v stĺpcu „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH" rovnakú sumu ako uviedol v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH".
V prípade, ak je uchádzač zahraničnou osobou, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH" sumu z riadka „Celková cena za premet zákazky v EUR bez DPH" (bez DPH platnej v krajine sídla uchádzača) navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH v SR (DPH odvádza v prípade úspešnosti jeho ponuky verejný obstarávateľ).

Uchádzač vyhlasuje, že * JE / NIE JE platiteľom DPH (uchádzač zakrúžkuje relevantný údaj).

[redacted]

Vo Zvolene, dňa 24.08.2025 .....
[uviesť miesto a dátum podpisu] Ján Bohovič, konateľ VIAKORP, s.r.o.

Poznámka:

- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk;
- návrh na plnenie kritérií uchádzača musí byť v zmysle Výzvy vložený do systému Josephine vo formáte .pdf";
- uchádzač zaokrúhli svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na 2 desatinné miesta;

Príloha č. 1

Uchádzač: VIAKORP, s.r.o Nad Mlynom 1/10388, 960 01 Zvolen

Oprava ciest z RI 2025

		Úseky		bez dph	**s dph**
6	BS	III/2538 Podhorie - Močiar		357 558,12	439 796,49
7	BS	III/2533 Rekonštrukcia cesty na Počúvadlo(3 km)		123 311,11	151 672,67
8	ZC	III/2523 Hrabičov - Kľak po obhliadke		121 712,70	149 706,62
9	ZH	III/2495 Dolná Ždaňa - Horná Ždaňa		178 301,85	219 311,27
	ZH	III/2483 Lovča		58 727,63	72 234,99
10	ZV	III/2440 Stráže - Budča - Ostrá lúka		394 507,50	485 244,23
				1 234 118,92	**1 517 966,27**

[redacted]RP

960 01
0221499

Príloha č. 1

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK

Výkaz výmer

Uchádzač: VIAKORP, s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Nad Mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen

Názov stavby

III/2538 Podhorie - Močiar

Číslo cesty/ Názov stavby			od:	do:
III/2538 Podhorie - Močiar		staničenie v km:	3,861	7,19

dĺžka úseku	3 329,00	m
šírka voz.m	5,08	m
plocha úseku	16 911,32	m^2
korekcie	48,00	m^2

položka	**m.j.**	**špecif.**	**jednotk. cena €**	**výmera**	**spolu bez DPH €**	
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,000	10,16	10,16	
čistenie vozovky-zametanie	m^2		0,250	16 959,32	4 239,83	
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	m^2	50 mm	6,000	508,00	3 048,00	
postrek spojovací	m^2	0,5 kg/m^2	1,000	25 414,98	25 414,98	
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m^2	50 mm	12,850	16 959,32	217 927,26	
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m^2	50 mm	11,850	8 455,66	100 199,57	vyrovnávka
postrek infiltračný	m^2	1,0 kg/m2	1,300	0,00	0,00	
recyklácia za studena s kombinovaným spojivom (cement a asf.emulzia alebo cement a asf.pena)	m^2	do 400 mm	10,000	0,00	0,00	
výškova úprava poklopov kanalizačných šácht, vpustí	ks		150,000	0,00	0,00	
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		2,000	3 359,16	6 718,32	
spevnenie krajníc kamenivom drveným hr. 100mm x	m	fr.0 - 32	6,000	0,00	0,00	
				spolu	**357 558,12**	

		DPH 23%	Spolu s DPH
CELKOM:	€	**82 238,37**	**439 796,49**

***pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!**

***do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)**

[redacted]

Vo Zvolene, dňa 24.08.2025

Ján Bohovič, konateľ VIAKORP, s.r.o.

Nad Mlynom 10388/1, Zvolen 960 01
IČO: 50 228 455 IČ DPH: SK2120221499

Príloha č. 1

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK

Výkaz výmer

Uchádzač: VIAKORP, s.r.o.
Adresa sídla uchádzača: Nad Mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen

Názov stavby
III/2533 Počúvadlo - križ. II/524

Číslo cesty/ Názov stavby			od:	do:
III/2533 Počúvadlo - križ. II/524		staničenie v km:	0,800	2,155

dĺžka úseku	1 355,00	m
šírka voz.m	5,54	m
plocha úseku	7 506,70	m^2
korekcie	64,00	m^2

položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €	
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,000	11,08	11,08	
čistenie vozovky-zametanie	m^2		0,250	7 570,70	1 892,68	
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	m^2	50 mm	4,000	554,00	2 216,00	
postrek spojovací	m^2	0,5 kg/m^2	1,000	8 470,70	8 470,70	
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m^2	50 mm	12,850	7 570,70	97 283,50	
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m^2	50 mm	11,850	900,00	10 665,00	vyrovnávka
postrek infiltračný	m^2	1,0 kg/m2	1,300	0,00	0,00	
recyklácia za studena s komb. spojivom (cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)	m^2	do 400 mm	10,000	0,00	0,00	
výškova úprava poklopov kanalizačných šácht, vpustí	ks		150,000	0,00	0,00	
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		2,000	1 386,08	2 772,16	
spevnenie krajníc kamenivom drveným hr. 100mm x	m	fr.0 - 32	6,000	0,00	0,00	
				spolu	123 311,11	

		DPH 23%	Spolu s DPH
CELKOM:	€	28 361,56	151 672,67

***pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!**
***do ceny zahmúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)**

[redacted]

Vo Zvolene, dňa 24.08.2025

Ján Bohovic, konateľ VIAKORP, s.r.o.

IČO: 50 228 455 IČ DPH: SK2120221499

Príloha č. 1

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK

Výkaz výmer

Uchádzač: VIAKORP, s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Nad Mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen

Názov stavby

III/2523 Župkov - Kľak

Číslo cesty/ Názov stavby			od:	do:
III/2523 Župkov - Kľak		staničenie v km:	0,000	0,473
dlžka úseku	981,00	m	3,194	3,702
šírka voz.m	6,93	m		
plocha úseku	6 798,33	m^2		
korekcie	200,00	m^2		

položka	**m.j.**	**špecif.**	**jednotk. cena €**	**výmera**	**spolu bez DPH €**	
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,000	27,72	27,72	
čistenie vozovky-zametanie	m^2		0,250	6 998,33	1 749,58	
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	m^2	50 mm	1,300	4 572,83	5 944,68	úsek 0,100-0,450 nefrézovať
postrek spojovací	m^2	0,5 kg/m^2	1,000	6 998,33	6 998,33	
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m^2	50 mm	15,000	6 998,33	104 974,95	
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m^2	50 mm	12,500	0,00	0,00	vyrovnávka
postrek infiltračný	m^2	1,0 kg/m2	1,300	0,00	0,00	
recyklácia za studena s komb.spojivom (cement a asfaltová emulzia alebo cement a asf.pena)	m^2	do 400 mm	10,000	0,00	0,00	
výškova úprava poklopov kanalizačných šácht, vpustí	ks		150,000	0,00	0,00	
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		2,000	1 008,72	2 017,44	
spevnenie krajníc kamenivom drveným hr. 100mm x	m	fr.0 - 32	6,000	0,00	0,00	
				spolu	**121 712,70**	

		DPH 23%	Spolu s DPH
CELKOM:	€	**27 993,92**	**149 706,62**

***pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!**

***do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)**

[redacted]

Vo Zvolene, dňa 24.08.2025

Ján Bohovic, konateľ VIAKORP, s.r.o.

VIAKORP, s.r.o.
Nad Mlynom 10388/1, Zvolen 960 01
IČO: 50 228 455 IČ DPH: SK2120221499

Príloha č. 1

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK

Výkaz výmer

Uchádzač: VIAKORP, s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Nad Mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen

Názov stavby

III/2495 Dolná Ždaňa - Horná Ždaňa

Číslo cesty/ Názov stavby			od:	do:
III/2495 Dolná Ždaňa - Horná Ždaňa		staničenie v km:	2,635	3,708

dĺžka úseku	1 073,00	m
šírka voz.m	5,77	m
plocha úseku	6 191,21	m^2
korekcie	48,00	m^2

položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €	
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,000	24,08	24,08	
čistenie vozovky-zametanie	m^2		0,250	6 239,21	1 559,80	
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO,)	m^2	50 mm	9,000	243,90	2 195,10	
postrek spojovací	m^2	0,5 kg/m^2	1,000	12 430,42	12 430,42	
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m^2	50 mm	12,850	6 239,21	80 173,85	
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m^2	50 mm	11,850	6 191,21	73 365,84	vyrovnávka ø 50mm
postrek infiltračný	m^2	1,0 kg/m2	1,300	0,00	0,00	
recyklácia za studena s komb.spojivom (cement a asfaltová emulzia alebo cement a asf. pena)	m^2	do 400 mm	10,000	0,00	0,00	
výškova úprava poklopov kanalizačných šácht, vpustí	ks		150,000	0,00	0,00	
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		2,000	1 096,38	2 192,76	
spevnenie krajníc kamenivom drveným hr. 100mm x	m	fr.0 - 32	6,000	1 060,00	6 360,00	
				spolu	178 301,85	

		DPH 23%	Spolu s DPH
CELKOM:	€	41 009,43	219 311,27

***pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!**

***do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)**

[redacted]

Vo Zvolene, dňa 24.08.2025

Ján Bohovic, konateľ VIAKORP, s.r.o.

IČO: 50 228 455 IČ DPH: SK2120221499

Príloha č. 1

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK

Výkaz výmer

Uchádzač: VIAKORP, s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Nad Mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen

Názov stavby

III/2483 Lovča

Číslo cesty/ Názov stavby			**od:**	**do:**
III/2483 Lovča		staničenie v km:	2,989	3,105
				pozdĺžne rebro v staničení 2,989 - 3,179 v odvodnení

dĺžka úseku	116,00	m
šírka voz.m	6,18	m
plocha úseku	716,88	m^2
korekcie	0,00	m^2

položka	**m.j.**	**špecif.**	**jednotk. cena €**	**výmera**	**spolu bez DPH €**	
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,000	12,36	12,36	
čistenie vozovky-zametanie	m^2		0,250	716,88	179,22	
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a	m^2	50 mm	2,000	2 150,64	4 301,28	150mm
postrek spojovací	m^2	0,5 kg/m^2	1,000	1 433,76	1 433,76	
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m^2	50 mm	12,850	716,88	9 211,91	
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m^2	50 mm	11,850	716,88	8 495,03	
postrek infiltračný	m^2	1,0 kg/m2	1,300	716,88	931,94	
výkop horniny tr. 4 s odvozom a uložením na skládku do 15 km	m^3		4,000	305,20	1 220,80	
ŠD 0-300 s dovozom a zhutnením - výplň ryhy	m^3		25,000	152,60	3 815,00	
ŠD 32-63 s dovozom a zhutnením - výplň ryhy	m^3		30,000	101,73	3 052,00	
ŠD 0-32 s dovozom a zhutnením - výplň ryhy	m^3		26,000	50,87	1 322,53	
CBGM so zhutnením a vlhčením	m^2	150mm	11,000	716,88	7 885,68	
geotextília tkaná so zriadením	m^2		1,500	1 275,60	1 913,40	
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		2,000	12,36	24,72	
dočasná komunikácie podklad 32-63 (vrátane odstránenia)	m^3		23,000	276,00	6 348,00	
dočasná komunikácie podklad frézing (vrátane odstránenia)	m^2	100 mm	5,000	390,00	1 950,00	
dočasná komunikácie zriadenie ACo 16 (vrátane odstránenia)	m^2	50 mm	17,000	390,00	6 630,00	
				spolu	**58 727,63**	

		DPH 23%	Spolu s DPH
CELKOM:	€	**13 507,36**	**72 234,99**

***pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!**

***do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)**

[redacted]

Vo Zvolene, dňa 24.08.2025

Ján Bohovic, konateľ VIAKORP, s.r.o.

Príloha č. 1

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK

Výkaz výmer

Uchádzač: VIAKORP, s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Nad Mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen

Názov stavby

III/2440 Budča - Ostrá Lúka

Číslo cesty/ Názov stavby

III/2440 Budča - Ostrá Lúka

staničenie v km: od: 6,240 do: 8,850

2,610

Most Hron - Ostrá Lúka

dĺžka úseku	2 610,00	m
šírka voz.m	6,00	m
plocha úseku	15 660,00	m^2
korekcie	200,00	m^2

položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €		
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,000	12,00	12,00		
čistenie vozovky-zametanie	m^2		0,250	15 660,00	3 915,00		
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	m^2	50 mm	15,000	74,00	1 110,00	6,240 - 8,300	
postrek spojovací	m^2	0,5 kg/m^2	1,000	20 390,00	20 390,00		
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m^2	50 mm	12,850	15 860,00	203 801,00		
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m^2	priem. 50 mm	11,850	7 830,00	92 785,50		
postrek infiltračný	m^2	1,0 kg/m2	1,300	3 300,00	4 290,00		
recyklácia za studena s komb. spojivom (cement a asfaltová emulzia alebo cement a asf.pena)	m^2	do 400 mm	10,000	3 300,00	33 000,00	8,3 - 8,85	550,00
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		2,000	2 622,00	5 244,00		
Cestné zvodidlo - úroveň zachytenia N2, komplet s montáže	m		65,000	220,00	14 300,00		
spevnenie krajníc kamenivom drveným hr. 100mm x	m	fr.0 - 32	6,000	2 610,00	15 660,00		
				spolu	394 507,50		

		DPH 23%	Spolu s DPH
CELKOM:	€	90 736,73	485 244,23

***pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!**

***do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod**

[redacted]

Vo Zvolene, dňa 24.08.2025

Ján Bohovic, konateľ VIAKORP, s.r.o.

Nad Mlynom 10388/1, Zvolen 960 01
IČO: 50 228 455 IČ DPH: SK2120221499