CZS BBSK

Centrum zdieľaných služieb BBSK, s.r.o.
Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica
IČ DPH SK2122512887
IČO 56 931 654

Návrh na plnenie kritéria

Predmet zákazky:
Rekonštrukcie ciest III. triedy (oprava krytu vozovky a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Krupina, Veľký Krtíš a Lučenec
(Výzva č. 3)

Obchodné meno uchádzača: VIAKORP, s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: Nad mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen
IČO: 50 228 455
Kontaktná osoba (meno a priezvisko, telefón, e-mail): Ing. Michal Šimko, [redacted]

Kontaktná osoba pre eAukciu (meno a priezvisko, telefón, e-mail): Ing. Michal Šimko, [redacted]

Pozn.: Uchádzačom uvedená cena musí vychádzať z výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH:	1 030 281,69 Eur
DPH v EUR:	236 964,79 Eur
celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (návrh na plnenie kritéria):	**1 267 246,48 Eur**

*V prípade, ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH" sumu z riadka „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH" navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH.
V prípade, ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v stĺpcu „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH" rovnakú sumu ako uviedol v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH".
V prípade, ak je uchádzač zahraničnou osobou, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH" sumu z riadka „Celková cena za premet zákazky v EUR bez DPH" (bez DPH platnej v krajine sídla uchádzača) navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH v SR (DPH odvádza v prípade úspešnosti jeho ponuky verejný obstarávateľ).

Uchádzač vyhlasuje, že * JE / NIE JE platiteľom DPH (uchádzač zakrúžkuje relevantný údaj).

Vo Zvolene, dňa 24.08.2025 [redacted] .....
[uviesť miesto a dátum podpisu] VIAKORP, s.r.o. Nad Mlynom 10388/1, Zvolen 960 01 IČO: 50 228 455 IČ DPH: SK2120221499 Ján Bohovic, konateľ VIAKORP, s.r.o.

Poznámka:
- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk;
- návrh na plnenie kritérií uchádzača musí byť v zmysle Výzvy vložený do systému Josephine vo formáte .pdf";
- uchádzač zaokrúhli svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na 2 desatinné miesta;

Oprava ciest z RI 2025

Uchádzač: VIAKORP, s.r.o. Nad mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen

		ASFALTY			Bez DPH	S DPH
1	KA	III/2551 - križ. Súdovce- križ. Lišov			83 355,34	102 527,07
2	VK	III/2566 Hrušov			417 661,35	513 723,46
3	VK	III/2604 - VK-Dolné Strháre-Horné Strháre			462 972,80	569 456,54
4	LC	II/585 Vajanského ulica LC			66 292,20	81 539,41
					1 030 281,69	**1 267 246,48**

[redacted]

Príloha č.

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK

Výkaz výmer

Uchádzač: VIAKORP, s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Nad Mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen

Názov stavby

III/2551 - križ. Súdovce- križ. Lišov

Číslo cesty/ Názov stavby			od:	do:
III/2551 - križ. Súdovce- križ. Lišov		staničenie v km:	1,889	2,583

dĺžka úseku	694,00	m
šírka voz.m	5,42	m
plocha úseku	3 761,48	m^2
korekcie	9,00	m^2

položka	**m.j.**	**špecif.**	**jednotk. cena €**	**výmera**	**spolu bez DPH €**	
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,000	22,68	22,68	aj nad dilatačkami MO
čistenie vozovky-zametanie	m^2		0,250	3 770,48	942,62	
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	m^2	50 mm	8,000	243,90	1 951,20	
postrek spojovací	m^2	0,5 kg/m^2	1,000	5 770,48	5 770,48	
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m^2	50 mm	12,500	3 770,48	47 131,00	
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m^2	50 mm	11,500	2 000,00	23 000,00	vyrovnávka
postrek infiltračný	m^2	1,0 kg/m2	1,000	0,00	0,00	
recyklácia za studena s kombinovaným spojivom (cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová	m^2	do 400 mm	10,000	0,00	0,00	
výškova úprava poklopov kanalizačných šácht, vpustí	ks		150,000	0,00	0,00	
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		2,000	738,68	1 477,36	aj nad dilatačkami a pri rímsach MO
spevnenie krajníc kamenivom drveným hr. 100mm x	m	fr.0 - 32	4,500	680,00	3 060,00	
				spolu	**83 355,34**	

		DPH 23%	Spolu s DPH
CELKOM:	€	**19 171,73**	**102 527,07**

***pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!**

***do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)**

Vo Zvolene, dňa 24.08.2025

.....

Ján Bo[redacted]RP

o.

IČO: 50 228 455 IČ DPH: SK2120221499

Príloha č.1

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK

Výkaz výmer

Uchádzač: VIAKORP, s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Nad Mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen

Názov stavby

III/2566 Hrušov

Číslo cesty/ Názov stavby

III/2566 Hrušov

staničenie v km: od: **13,260** do: **15,460** 2,200

dĺžka úseku	**2 200,00**	m
šírka voz.m	6,40	m
plocha úseku	14 080,00	m^2
korekcie	537,00	m^2

M 292 možné položiť 1x obrusnú vrstvu 5 cm naviac;

zast 437 m^2 vjazdy 100

položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,000	100,00	100,00
čistenie vozovky-zametanie	m^2		0,250	14 617,00	3 654,25
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	m^2	50 mm	12,000	100,00	1 200,00
postrek spojovací	m^2	0,5 kg/m^2	1,000	28 427,00	28 427,00
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m^2	50 mm	13,500	14 617,00	197 329,50
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m^2	priem. 50 mm	12,500	13 810,00	172 625,00
postrek infiltračný	m^2	1,0 kg/m2	1,000	0,00	0,00
recyklácia za studena s kombinovaným spojivom (cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová	m^2	do 400 mm	10,000	0,00	0,00
výškova úprava poklopov kanalizačných šácht, vpustí	ks		150,000	0,00	0,00
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		2,000	2 212,80	4 425,60
spevnenie krajníc kamenivom drveným hr. 100mm x	m	fr.0 - 32	4,500	2 200,00	9 900,00
				spolu	**417 661,35**

		DPH 23%	Spolu s DPH
CELKOM:	€	**96 062,11**	**513 723,46**

***pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!**

***do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)**

Vo Zvolene, dňa 24.08.2025

Ján Bohovic [redacted] P

01

IČO: 50 228 455 IČ DPH: SK2120221499

Príloha č.1

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK

Výkaz výmer

Uchádzač: VIAKORP, s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Nad Mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen

Názov stavby

III/2604 Dolné Strháre - Horné Strháre

Číslo cesty/ Názov stavby			od:	do:
III/2604 Dolné Strháre - Horné Strháre		staničenie v km:	0,445	2,345

dĺžka úseku	1 900,00	m
šírka voz.m	5,70	m
plocha úseku	10 830,00	m^2
korekcie	29,00	m^2

0 0 0,00

položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,000	25,00	25,00
čistenie vozovky-zametanie	m^2		0,250	10 859,00	2 714,75
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	m^2	50 mm	1,250	10 859,00	13 573,75
postrek spojovací	m^2	0,5 kg/m^2	1,000	10 859,00	10 859,00
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m^2	50 mm	13,500	10 859,00	146 596,50
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m^2	priem. 50 mm	12,500	10 830,00	135 375,00
postrek infiltračný	m^2	1,0 kg/m2	1,000	10 830,00	10 830,00
recyklácia za studena s kombinovaným spojivom (cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová	m^2	do 400 mm	12,000	10 830,00	129 960,00
výškova úprava poklopov kanalizačných šácht, vpustí	ks		150,000	0,00	0,00
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		2,000	1 911,40	3 822,80
spevnenie krajníc kamenivom drveným hr. 100mm x	m	fr.0 - 32	4,500	2 048,00	9 216,00
				spolu	462 972,80

		DPH 23%	Spolu s DPH
CELKOM:	€	106 483,74	569 456,54

***pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!**

***do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)**

Vo Zvolene, dňa 24.08.2025

Ján Bohovic, konat[redacted]

[redacted]

Príloha č.

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK návrh 2025 - okres LC

Výkaz výmer

Uchádzač: VIAKORP, s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Nad Mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen

Názov stavby

II/585 Lučenec - Rároš intravilán Lučenec

Číslo cesty/ Názov stavby			od:	do:
II/585 Lučenec - Rároš intravilán Lučenec		staničenie v km:	0,000	0,310

dĺžka úseku	310,00	m
šírka voz.m prie	10,30	m
plocha úseku	3 193,00	m^2
korekcie	180,00	m^2

križovatka s I/16

III/2669

položka	**m.j.**	**špecif.**	**jednotk. cena €**	**výmera**	**spolu bez DPH €**
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,000	30,00	30,00
čistenie vozovky-zametanie	m^2		0,250	3 373,00	843,25
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	m^2	70 mm	1,250	3 373,00	4 216,25
postrek spojovací	m^2	0,5 kg/m^2	1,000	3 373,00	3 373,00
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m^2	70 mm	14,500	3 373,00	48 908,50
ACl 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m^2		11,500	0,00	0,00
postrek infiltračný	m^2		1,000	0,00	0,00
recyklácia za studena s kombinovaným spojivom (cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)	m^2	do 400 mm	10,000	0,00	0,00
výškova úprava poklopov kanalizačných šácht, vpustí	ks	do 10 cm	150,000	2,00	300,00
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		2,000	330,60	661,20
spevnenie krajníc kamenivom drveným hr. 100mm x	m	fr.0 - 32	4,500	0,00	0,00
vodorovné dopravné značenie	m		2,000	1 100,00	2 200,00
vodorovné dopravné značenie plochy	m2		16,000	360,00	5 760,00
				spolu	**66 292,20**

		DPH 23%	Spolu s DPH
CELKOM:	€	**15 247,21**	**81 539,41**

***pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!**

***do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)**

Vo Zvolene, dňa 24.08.2025

.....

Ján B[redacted]RP

[redacted]o.

[redacted] 960 01

IČO: 50 228 455 IČ DPH: SK2120221499