Projektowana nowa centrala wentylacyjna NW6
VN = 5960 m³/h | Δp = 400 Pa
VW = 5600 m³/h | Δp = 400 Pa
QG = 40,77 kW | 80/60°C | 6,71 kPa
QCH = 56,80 kW | R410a
PW = 3,3 kW / 3x400 V x2
m = 1300 kg
Centrala z tłumikami kulisowymi kanałowymi
Centralę podłączyć do przewodów nawiewnego, wywiewnego, czerpnego i wyrzutowego starej centrali

Nagrzewnica centrali z układem pompowo-mieszający pełniącym funkcję cyrkulacji - Pompa o parametrach:
V = 1,80 m³/h | Δp = 30 kPa
Z zaworem 3-drogowym z siłownikiem, zawór o kvs = 10

Agregat dla centrali typu VRF
QCH = 57 kW
P = 26,13 kW / 3x400 V
m = 355 kg
Posadowienie na poziomie dachu w okolicach pionu wyrzutowego. Przewody freonowe do centrali prowadzone przez pion komory wyrzutowej do centrali

PIECHOWICZ PROJEKTY

INWESTOR:
MOKOTOWSKA FUNDACJA WARSZAWIANKA-WODNY PARK
UL. MERLINIEGO 4, WARSZAWA

ADRES INWESTYCJI:
MOKOTOWSKA FUNDACJA WARSZAWIANKA-WODNY PARK
UL. MERLINIEGO 4, WARSZAWA

TEMAT:
MODERNIZACJA SAUNARIUM W ZESPOLE ODNOWY BIOLOGICZNEJ

PROJEKTANT mgr inż. Janusz Piechowicz upr. bud. 444/02	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Wojciech Ciepliński upr. bud. 450/02	PODPIS
OPRACOWANIE mgr inż. Paweł Piechowicz	PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU:
LOKALIZACJA CENTRALI NW6 W PODBASENIU

ETAP:	SKALA:	REWIZJA:	NR RYSUNKU:
PW	1:100	0	IS-19

DATA: KWIECIEŃ 2025

Paweł Piechowicz Projekty; piechowicz.projekty@gmail.com tel. kom. 695 696 864 / 721 001 054; NIP: 954 282 39 32