

KOSZTORYS OFERTOWY

STRONA TYTUŁOWA



NAZWA ZAMIERZENIA:	"Budowa dojazdu pożarowego nr 21 na terenie Leśnictwa Chłopigost, na części działek nr 167/1, 172/1, 173/3, 1016, 1017 obręb ewid. Sypniewo, gm. Więcbork"
	Etap III od km 0+004,56 do km 1+561,95
KODY CPV:	45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
ADRES OBIEKTU:	województwo kujawsko-pomorskie, powiat sępoleński, gm. Więcbork, obręb ewid. Sypniewo [041304_5.0014] dz. nr: 1017, 172/1, 173/3
Inwestor:	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Runowo
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:	m. Runowo Krajeńskie 55, 89-421 Runowo

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	
Podatek VAT	:	
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	

Słownie:	
----------	--

TABELA KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Lp.	Nr Sp. Techn.	Opis pozycji	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-01.01.01.a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym	km	1,557		
2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i poszycia	ha	0,9872		
3	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 0-15cm	szt.	618		
4	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm	szt.	217		
5	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm	szt.	251		
6	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm	szt.	121		
7	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm	szt.	26		
8	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	186,00		
9	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	51,87		
10	D-01.02.01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora, wrzos) z wywiezieniem	m ²	9 872,29		
11	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. do 15 cm za pomocą spycharek wraz z rozplantowaniem nadmiaru gruntu w obrębie budowy	m ²	19 918,90		
12	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości. Krotność 2	m ²	39 837,80		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Σ						
II ROBOTY ZIEMNE						
13	D-02.00.01 D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II. Materiał z dokopu.	m ³	614,29		
ROBOTY ZIEMNE Σ						
III PODBUDOWY						
14	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV	m ²	11 760,56		
15	D-04.04.02 D-06.03.01a	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Krotność 10/15	m ²	1 515,01		
16	D-02.03.01c	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny o szer. 5,0 m. Warstwa z geotkaniny poliestrowej PES 50/50 kN/m	m ²	10 914,87		
17	D-04.04.04a	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Analogia mieszanka kruszyw z recyklingu frakcjonowana 0/63 mm (gruz betonowy) z max. zawartością cegły 20 %	m ²	9 803,04		
18	D-04.04.04a	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (odc. 0+200.00 do 0+400.00). Krotność 5	m ²	3 800,00		
19	D-04.04.04a	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu. Krotność 3	m ²	29 562,57		
PODBUDOWY Σ						
IV NAWIERZCHNIE						
20	D-04.04.02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²	9 302,01		

21	D-04.04.02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu. Krotność 2	m ²	18 604,02		
NAWIERZCHNIE Σ						
V	ODWODNIENIE					
22	D-06.02.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	58,74		
23	D-04.02.01 D-06.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	58,74		
24	D-04.02.01 D-06.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu. Krotność 5	m ²	293,70		
25	D-03.01.03a D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³	8,81		
26	D-03.01.03a D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE, DN 400, SN8	m	97,90		
27	D-03.01.03a D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa pod ściankę czołową skośną	m	7,56		
28	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe skośne dla rur o śr. 40 cm	ściank.	24		
ODWODNIENIE Σ						
VI	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE					
29	D-06.03.02	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III - skarp i rowów	m ²	8 091,05		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE Σ						
VII	GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE					
30	D-01.01.01a	Inwentaryzacja powykonawcza	km	1,557		
GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE Σ						
Wartość netto:						
Podatek VAT - 23 %:						
Wartość brutto:						

Słownie:

Etap III

Grubość drzew na wysokości 130 cm					Razem	Uprawy m ²
Przedział						
0-15 cm	16-25 cm	26-35m ²	36-45 cm	46-55 cm		
618	217	251	121	26	1233	625