

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		WYMIANA POKRYCIA DACHU I NAPRAWA KOMINÓW			
1 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		<Wojska Polskiego 53> 50	m2	50,000	
		<11 Listopada 21> 10	m2	10,000	
		<Bocka 3-4> 30	m2	30,000	
				RAZEM	90,000
2 d.1	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m3		
		<Wojska Polskiego 53> 16,197	m3	16,197	
		<11 Listopada 21> 2	m3	2,000	
				RAZEM	18,197
3 d.1	KNR 4-01 0519-04 z.sz. 2.3. 9909-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 100 m2	m2		
		<Wojska Polskiego 53> 100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
4 d.1	KNR 4-01 0519-05 z.sz. 2.3. 9909-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierzchnia do 100 m2	m2		
		<Wojska Polskiego 53> 100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
5 d.1	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.	m3		
		<Wojska Polskiego 53> 16,197	m3	16,197	
		<11 Listopada 21> 2	m3	2,000	
				RAZEM	18,197
6 d.1	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		<Wojska Polskiego 53> 14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
7 d.1	KNR-W 4-01 0504-04	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki - 20% nowej dachówki	m2		
		<Wojska Polskiego 53> 360	m2	360,000	
				RAZEM	360,000
8 d.1	KNR-W 4-01 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych- 30% nowych	m		
		<Wojska Polskiego 53> 30	m	30,000	
				RAZEM	30,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.1	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		<Wojska Polskiego 53> 50	m2	50,000	
		<11 Listopada 21> 10	m2	10,000	
		<Bocka 3-4> 30	m2	30,000	
		<Lwowska 3> 0,25 * 2 * 4	m2	2,000	
		<Lwowska 26> 0,25 * 1 * 4 * 2	m2	2,000	
				RAZEM	94,000
10 d.1	KNR-W 4-01 0540-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wysoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej	m2		
		<Wojska Polskiego 53> 19	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
11 d.1	KNR-W 4-01 0539-04	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich bocznych ścian okien prostokątnych (facjat) blachą ocynkowaną	m2		
		<Wojska Polskiego 53> 36	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
12 d.1	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m2		
		<Wojska Polskiego 53> 15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
13 d.1	KNR-W 4-01 0507-06	Wyłożenie murów ogniowych dachówką holenderką zwykłą	m		
		<Wojska Polskiego 53> 15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
14 d.1	KNR AT-39 0104-01	Wykonanie paroizolacji i/lub izolacji międzywarstwowej na warstwie spadkowej z samoprzylepnej membrany bitumicznej ATLAS SMB - jedna warstwa	m2		
		<Wojska Polskiego 53> 80	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
15 d.1	KNR-W 2-02 0608-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku	m2		
		<Wojska Polskiego 53> 80	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
16 d.1	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy czapa kominowa o średniej grubości 7 cm	m2		
		<Wojska Polskiego 53> 12,5	m2	12,500	
		<11 Listopada 21> 0,5	m2	0,500	
				RAZEM	13,000
17 d.1	KNR 4-01 0414-09	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępach 14 do 16 cm	m2		
		<Wojska Polskiego 53>			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		60 <Bocka 3-4>	m2	60,000	
		20	m2	20,000	
				RAZEM	80,000
18 d.1	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
		<Wojska Polskiego 53>			
		100	m2	100,000	
		<Lwowska 3>			
		25	m2	25,000	
		<Lwowska 26>			
		25	m2	25,000	
				RAZEM	150,000
19 d.1	KNR-W 2-02 0513-06 analogia	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka cementowa podwójna- UZUPEŁNIENIE DACHÓWEK	m2		
		<Krzywoustego 56>			
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
2		ROBOTY DODATKOWE			
20 d.2	KNR 0-17 2608-01 analogia	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie połaci dachowej - pokrytej dachówką karpiówką	m2		
		<Wojska Polskiego 53>			
		360	m2	360,000	
				RAZEM	360,000
21 d.2	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		<Wojska Polskiego 53>			
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
22 d.2	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		<Wojska Polskiego 53>			
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
23 d.2	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		<Wojska Polskiego 53>			
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
24 d.2	KNR-W 2-02 0527-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu	m		
		<Wojska Polskiego 53>			
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
25 d.2	KNR-W 4-01 0528-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m		
		<Wojska Polskiego 53>			
		133	m	133,000	
				RAZEM	133,000
26 d.2	KNR 4-03 0702-01	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem lub dachówką	szt.		
		<Wojska Polskiego 53>			
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.2	KNNR 5 0601-01 analogia	Umocowanie poluzowanych przewodów instalacji odgromowej mocowane na wspornikach obsadzanych na gąsiorach.	m		
		<Wojska Polskiego 53> 45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
28 d.2	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		<Wojska Polskiego 53> 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.2	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		<Wojska Polskiego 53> 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.2	KNR 0-15II 0526-02 analogia	Demontaż wyłazu dachowego	szt.		
		<Lwowska 17> 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.2	KNR K-05 0406-02	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.		
		<Lwowska 17> 1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.2	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt.		
		<Wojska Polskiego 53> 8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
33 d.2	KNR K-05 0407-01	Montaż kominka wentylacyjnego	szt.		
		<Wojska Polskiego 53> 6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
34 d.2	KNR K-05 0405-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska duża	szt.		
		<Wojska Polskiego 53> 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
35 d.2	kalk. własna	Wynajem i praca podnośnika koszowego (naprawa i czyszczenie rynien , - przełożenie dachówki korytkowej na rozalitech.)	m-g		
		<Wojska Polskiego 53> 80	m-g	80,000	
				RAZEM	80,000
36 d.2	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m3		
		<całość> 15	m3	15,000	
				RAZEM	15,000
37 d.2		Utylizacja odpadów			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.2	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		
		17	m3	17,000	
				RAZEM	17,000