
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 380816W poprzez wykonanie drogi dla pieszych w Elżbietowie
ADRES INWESTYCJI : m. Elżbietów, gm. Teresin - Etap I - od km 0+000,00 do km 0+200,00
INWESTOR : Wójt Gminy Teresin
ADRES INWESTORA : ul. Zielona 20, 96-515 Teresin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Renata Stypińska (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2025 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2025 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.200	km km	 0.200	
				RAZEM	0.200
2	KNR 2-01 d.1 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną wraz z wywozem materiału we własne miejsce składowania Wykonawcy 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-01 d.1 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni wraz z wywozem karpin we własne miejsce składowania Wykonawcy 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm 580	m ² m ²	 580.000	
				RAZEM	580.000
5	KNR 4-01 d.1 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi poza teren budowy we własne miejsce składowania Wykonawcy 87	m ³ m ³	 87.000	
				RAZEM	87.000
6	KNR 2-01 d.1 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ z wywozem ziemi samochodami samowyladowczymi poza teren budowy we własne miejsce składowania Wykonawcy 195	m ³ m ³	 195.000	
				RAZEM	195.000
7	KNR 5-10 d.1 0303-02	Układanie rur dwudzielnych na istniejące sieci podziemne pod zjazdami i pod krawężnikiem 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR 2-31 d.1 0605-08	Wydłużenie istniejącego przepustu poprzecznego wraz z obsypaniem pospółką 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-31 d.1 0605-05	Przepusty rurowe - ścianki czołowe 1	ściank. ściank.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		DROGA DLA PIESZYCH			
10	KNR 6 d.2 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości drogi dla pieszych 382	m ² m ²	 382.000	
				RAZEM	382.000
11	KNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 382	m ² m ²	 382.000	
				RAZEM	382.000
12	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej C12/15 z wypełnieniem szczeliny powstałej między krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią jezdni bitumicznej asfaltowa masą zalewową 179	m m	 179.000	
				RAZEM	179.000
13	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej C12/15 z oporem z wypełnieniem spoin piaskiem 185	m m	 185.000	
				RAZEM	185.000
14	KNR 6 d.2 0111-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m ² , warstwa gr.10 cm 382	m ² m ²	 382.000	
				RAZEM	382.000
15	KNR 6 d.2 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 382	m ² m ²	 382.000	
				RAZEM	382.000
16	KNR 6 d.2 0502-02	Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - szara 320	m ² m ²	 320.000	
				RAZEM	320.000
17	KNR 6 d.2 0502-02	Część techniczna z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kolorowa 62	m ² m ²	 62.000	
				RAZEM	62.000
18	KNR 2-01 d.2 0515-01	Ułożenie cieków podchodnikowych korytkowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z obudowaniem wylotu	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.5	m	12.500	
				RAZEM	12.500
3		ZJAZDY ZWYKŁE			
19 KNNR 6 d.3 0101-03		Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm na całej szerokości zjazdów	m ²		
		62	m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
20 KNR 2-31 d.3 0605-06		Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 30 cm ułożone na ławie żwirowej gr. 15 cm wraz z obsypaniem pospółką	m		
		21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
21 KNNR 6 d.3 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		62	m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
22 KNR 2-31 d.3 0403-03		Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
23 KNR 2-31 d.3 0403-05		Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej C12/15 z oporem	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
24 KNNR 6 d.3 0111-02		Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa gr. 15 cm	m ²		
		62	m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
25 KNNR 6 d.3 0113-05		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 2	m ²		
		62	m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
26 KNNR 6 d.3 0502-03		Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		62	m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
27 KNNR 6 d.3 0204-05		Zjazdy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa górna o gr. 10 cm Krotność = 2	m ²		
		72	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
4		OZNAKOWANIE I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
28 KNNR 6 d.4 0702-04		Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
29 KNNR 6 d.4 0702-01		Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
30 KNCK-1 d.4 0802-03		Przestawienie znaków drogowych zakazu, nakazu, informacyjnych i ostrzegawczych wraz ze słupkami	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
31 KNCK-1 d.4 0802-03		Zdjęcie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, inform. i ostrzegawczych wraz z likwidacją słupka	tabl.		
		3	tabl.	3.000	
				RAZEM	3.000
32 KNR 2-31 d.4 0701-04		Bariery ochronne sztywne o rozstawie słupków 2.0 m	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
33 Kalkulacja d.5 własna		Inwentaryzacja geodezyjna powykoawcza	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
34 KNR 2-31 d.5 1403-06		Odtworzenie/ wykonanie rowów z wyprofilowaniem skarp oraz dna rowu	m		
		160	m	160.000	
				RAZEM	160.000