

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień	
45000000-7	Roboty budowlane
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
NAZWA INWESTYCJI:	Modernizacja kortów do squasha na terenie Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego „ATOL” Sp. z o.o. w Oleśnicy przy ul. Brzozowej 7
ADRES INWESTYCJI:	teren Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego „ATOL” Sp. z o.o. w Oleśnicy przy ul. Brzozowej 7
NAZWA INWESTORA:	Gmina Miasto Oleśnica - Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
ADRES INWESTORA:	ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	
Remontowo-budowlana, Budowlana	Andrzej Tarnowski
DATA OPRACOWANIA:	2025-09-10

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
2025-09-10

Data zatwierdzenia

Zakres robót:

- Ściana przednia/frontowa (2 kpl.)
  - Wymiana ściany frontowej - należy stosować panele sportowe przebadane zgodnie z normami PN-EN 14808:2006 oraz PN-EN 596:1999 z uwzględnieniem normy PN-EN 12871:2013 certyfikowane przez WSF (Światowa Federacja Squasha)
  - Linia autowa systemowa z profilu aluminiowego
  - TIN (blacha aluminiowa regulowana na ścianę frontową)
  - Usunięcie piasku wraz z utylizacją
  - Wygłuszenie ściany granulatem EPDM - Przestrzeń między panelami należy wypełnić tworzywem akustycznym ekologicznym np. ACUSTIC GRANULATE EPDM . Granulat akustyczny EPDM jest tworzywem lekkim , ekologicznym nie podlegający ubijaniu w ścianach , sprężynującym , nienaciągającym wilgoci oraz ekologicznym materiałem pozyskanym w procesie recyklingu.
- Ściana boczna (4 kpl.):
  - Oczyszczenie ścian i usunięcie ewentualnych ubytków
  - Uzupełnienie ubytków.
  - Malowanie ścian i linii autowych (po wcześniejszym zagruntowaniu gruntem poliuretanowym) lakierem poliuretanowym
- Ściana tylna (2 kpl.):
  - Oczyszczenie ścian i usunięcie ewentualnych ubytków
  - Uzupełnienie ubytków.
  - Malowanie ścian i linii autowych (po wcześniejszym zagruntowaniu gruntem poliuretanowym) lakierem poliuretanowym
- Podłoga (wymiana) (2 kpl.):
  - Wymiana istniejącej podłogi (panel wierzchni + 50 % rusztu sprężystego)
  - Malowanie linii
  - Panel wierzchni jesion (klejone warstwowo panele głęboko impregnowane odporne na promienie UV, posiadające szlif przeznaczony do gry w squash, możliwość zastosowania na ogrzewanie podłogowe) o wymiarach : 2190 x 182 x 14,6mm

Uwagi:

- Panele i podłoga powinny **posiadać certyfikat Word Squash Federation**
- Utylizacja materiałów z rozbiórek po stronie Wykonawcy

## Modernizacja kortów squash

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: Modernizacja kortów squash</b>					
<b>1</b>		<b>Ściana przednia/frontowa</b>			
1 d.1	Kalkulacja własna	Ściana przednia/frontowa	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
<b>2</b>		<b>Ściana boczna</b>			
2 d.2	KNR 13-12 1301-03 analogia	Malowanie dwukrotne farbą poliuretanową z przygotowaniem powierzchni i gruntowaniem Krotność = 4	m2		
		$(2,18 + 4,62) * 0,5 * 9,75$	m2	33,150	
				RAZEM	<b>33,150</b>
<b>3</b>		<b>Ściana tylna</b>			
3 d.3	KNR 13-12 1301-03 analogia	Malowanie dwukrotne farbą poliuretanową z przygotowaniem powierzchni i gruntowaniem	m2		
		$(5,35 + 1,78) * 2,18$	m2	15,543	
				RAZEM	<b>15,543</b>
<b>4</b>		<b>Podłoga (wymiana)</b>			
4 d.4	Kalkulacja własna	Wymiana istniejącej podłogi (panel wierzchni + 50 % rusztu sprężystego) z utylizacją materiału z rozbiórki	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
5 d.4	Kalkulacja własna	Malowanie Lini	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>