
















numer	pomieszczenie	metraż
-1.01	KŁATKA SCHODOWA	3.83 M ²
-1.02	ARCHIWUM	20.72 M ²
-1.03	POM.MAGAZYNOWE	8.53 M ²
-1.04	WYMIENNIKOWNIA	15.61 M ²
-1.05	ZAPLECZYE BIBLIOTEKI	12.24 M ²
-1.06	BIBLIOTEKA	35.82 M ²
-1.07	BIBLIOTEKA	45.88 M ²
-1.08	POM.GOSP.	5.17 M ²
-1.09	KŁATKA SCHODOWA	24.77 M ²
-1.10	POM.RADIOWEZŁA	21.28 M ²
-1.11	POM.MAGAZYNOWE	13.87 M ²
-1.12	POM.MAGAZYNOWE	28.37 M ²
-1.13	MAGAZYN CZYSTOŚCI	6.01 M ²
-1.14	WC PERSONELU	6.52 M ²
-1.15	KOMUNIKACJA	2.23 M ²
-1.16	POM.MAGAZYNOWE	85.00 M ²
-1.17	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	74.18 M ²
-1.18	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	44.40 M ²
-1.19	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	87.95 M ²
-1.20	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	23.88 M ²
-1.21	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	84.82 M ²
-1.22	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	43.21 M ²
-1.23	POMIESZCZENIE PIWNICZNE	104.14 M ²
-1.24	MAGAZYN	7.96 M ²
-1.25	POM.PORZĄDKOWE	4.80 M ²
-1.26	KOMUNIKACJA	5.34 M ²
-1.27	MAGAZYN	4.93 M ²
-1.28	MAGAZYN	2.84 M ²
-1.29	KŁATKA SCHODOWA	8.20 M ²
-1.30	MAGAZYN	8.84 M ²
PIWNICA - SUMA POWIERZCHNI:		841.14 M²

UKŁAD WARSTW
ŚCIANA ZEWN. PIWNIC

- tynk cem.-wap. wew., malowanie (po odgrzbiegnięciu i dokonaniu od wewn. iniekcji)
- ściana zewn.
- hydroizolacja bitum.-polimerowa
- masa bitumiczna do mocowania płyt XPS
- płyty XPS 0,035 <W/mK> gr.-wg audyty
- zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej z podwójną siatką z włókna szklanego
- folia kubelkowa



LEGENDA DO RYSUNKU


↑	Kratka wentylacyjna
	Istniejąca ściana
	Oznaczenie pomieszczenia
	Proj. hydrant wg. branży sanitarnej
	Proj. nowe nadproże wg. szczegółów PW
	Proj. nowa ściana G-K system wg. szczegółów PW
	Proj. wyburzenie wg. szczegółów PW
	Proj. docieplenie twarde polistyren ekstrudowany
	Proj. docieplenie wełną minier. gr. wg audytu
	Proj. demontażu
	Proj. schemat aranżacji o wyposażenie pom.
	Proj. zamurowania wg. szczegółów PW
	Proj. kominek wentylacji -wg. branży sanitarnej
	Proj. docieplenie stropu nad płynicą w postaci płyt wełny mineralnej gr. wg audytu
	Proj. wykonanie iniekcji

Uwaga- część graficzną projektu rozpatrywać
wraz z częścią opisową oraz projektem branży sanitarnej
elektrycznej.

PLAN SYTUACYJNY

segmenty:

- A. szkolno-dydaktyczny
- B. łącznik
- C. stołówka
- D. sala gimnastyczna

[illegible]