

# doplnok č.1

## A. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

názov stavby:	<b>Obnova mestského opevnenia v Sabinove</b>
miesto stavby:	Sabinov
okres:	Sabinov
číslo parcely:	parc. číslo 99, 937/1, 937/2, 938, 940, 1415/7, 1417/1, 1417/3, 1436/1, k. ú. Sabinov
investor:	Mesto Sabinov Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov
hlavný projektant:	Obnova s. r. o. A.Kmeťa 12, 969 01 Banská Štiavnica
zodpovedný projektant:	Ing. arch. Peter Nižňanský, Banská Štiavnica reg. číslo 1838 AA
projekt architektúry:	Ing. arch. Peter Nižňanský, Banská Štiavnica
stupeň:	realizačný projekt – doplnok č.1
dátum:	jún 2019

## B. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY:

- Rozhodnutie KPU Prešov k zámeru obnovy hradobných múrov a bášt v Sabinove, PO-04/0788-03/2637/Zj, 7.4.2004,
- projektová dokumentácia „Obnova mestského opevnenia v Sabinove“ – Obnova s.r.o., 2012,
- Záväzné stanovisko KPU Prešov k projektovej dokumentácii „Obnova mestského opevnenia v Sabinove“ – KPUPO-2013/19164-1/77883/Gs, 29.11.2013,
- aktualizovaná projektová dokumentácia „Obnova mestského opevnenia v Sabinove – Obnova s.r.o., 2017“.

## C. PREDMET RIEŠENIA:

tento Doplnok č.1 koriguje a dopĺňa v pôvodnej pd z r.2017 nasledovné:

- 1) vo výkresovej časti upravuje spôsob **sanácie historických omietok** – pôvodné znenie „historické omietky **reštaurátorsky** konzervovať“ sa mení na „historické omietky **umelecko-remeselne** konzervovať“. Týmto Doplnkom č.1 strácajú platnosť **výkresy č. 5, 6, 12, 13** a sú nahradené novými výkresmi s tými istými poradovými číslami a s upraveným textom. V technickej správe ani rozpočte sa

nenavrhujú úpravy – tam je sanácia historických omietok navrhovaná umelecko-remeselne.

- 2) vo výkresovej časti (**výkr.č.13**) sa poznámkou upresňuje výber vhodného dlažobného kameňa: „Na prezentáciu priebehu historického muriva v úrovni terénu/cesty použiť na **dláždenie** vhodný trvanlivý **pieskovec, ktorý nemá sedimentárnu odlučnosť**. Výber vzoriek kameňa požaduje projektant predložiť na schválenie vrámci výkonu autorského dohľadu projektanta.“ Týmto Doplnkom č.1 stráca platnosť **výkres č. 13** a je nahradený novým výkresom s tým istým poradovým číslom a s upraveným textom.

- 3) k zneniu pôvodnej technickej správy sa dopĺňa nasledujúci odstavec:

**PREDPOKLAD ČASOVÉHO HARMONOGRAMU STAVEBNÝCH PRÁC:**

- predpokladaná doba realizácie stavebných prác je **10 mesiacov**,
- dĺžku doby realizácie samozrejme ovplyvňuje schopnosť zhotoviteľa nasadiť potrebný **počet kvalifikovaných pracovníkov** a do určitej miery aj **počasie**,
- upozorňujeme, že kvôli **karbonatácii vápenných mált** je nutné aby murivo preschlo do prvých mrazov, preto sa doporučuje **ukončiť mokré procesy na vápennej báze do 15. septembra**.

v Banskej Štiavnici, jún 2019

vypracoval: Ing. arch. Peter Nižňanský