

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień	
77310000-6	Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
NAZWA INWESTYCJI:	Budowa obiektów małej architektury na terenie publicznym w ramach zadania pt. Ślizgopark - park zjeżdżalni dla dzieci i dorosłych
ADRES INWESTYCJI:	Oleśnica gm. miasto Oleśnica   pow. oleśnicki   woj. dolnośląskie Id działki: 021401_1.0002.AR_46.10/2
NAZWA INWESTORA:	GMINA MIASTO OLEŚNICA
ADRES INWESTORA:	Rynek 1, 56-400 Oleśnica
DATA OPRACOWANIA:	Kwiecień 2025

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
Kwiecień 2025

Data zatwierdzenia

Projekt zakłada wykonanie Ślizgoparku na zboczu istniejącej góry rekreacyjnej zlokalizowanej przy Parku nad Stawami w Oleśnicy. Przewiduje się montaż zjeżdżalni oraz paneli wspinaczkowych z tablicą regulaminową, a także wykonanie nawierzchni bezpiecznej. Obiekt ma zadanie rozszerzyć ofertę rekreacyjną miasta i służyć jako atrakcja propagująca aktywny tryb życia na świeżym powietrzu.

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1.1	KNR 13-12 0202-02 kalk. własna	Przygotowanie terenu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>1.2</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
<b>1.2.1</b>		<b>Nawierzchnia żwirna bezpieczna</b>			
2 d.1.2. 1	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm Krotność = 1,5	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	<b>15,000</b>
3 d.1.2. 1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		0,035 * poz.4	m3	0,875	
				RAZEM	<b>0,875</b>
4 d.1.2. 1	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża gumoweo wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	<b>25,000</b>
5 d.1.2. 1	KNR AT-04 0101-02	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 4,0 m	m2		
		poz.2	m2	15,000	
				RAZEM	<b>15,000</b>
6 d.1.2. 1	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie nawierzchni bezpiecznej	m3		
		poz.2 * 0,3	m3	4,500	
				RAZEM	<b>4,500</b>
<b>1.3</b>		<b>Mała architektura</b>			
7 d.1.3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż regulamin	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
8 d.1.3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ścianka wspinaczkowa wg PT	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
9 d.1.3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zjeżdżalnia wg PT	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Obmiar		3
1 Roboty budowlane		3
Spis treści		4
Zestawienie robocizny		5
Zestawienie sprzętu		5
Zestawienie materiałów		5

## Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	22,6258	0,00	0,00
RAZEM					0,00

**Słownie:**      **zero i 0/100 zł**

## Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	aplikator geowłókniny przyczepny	m-g	0,0720	0,00	0,00
2	ciągnik kołowy 37 kW/50 KM	m-g	0,0720	0,00	0,00
3	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	0,0968	0,00	0,00
4	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	0,1575	0,00	0,00
RAZEM					0,00

**Słownie:**      **zero i 0/100 zł**

## Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	ścianka wspinaczkowa wg PT	szt	3,0000	0,0000	3,0000	0,00	0,00
2	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
3	regulamin wg. PT	szt	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
4	piasek	m3	0,3863	0,0000	0,3863	0,00	0,00
5	geowłóknina	m2	15,7350	0,0000	15,7350	0,00	0,00
6	szpilki do geowłókniny	szt.	1,1250	0,0000	1,1250	0,00	0,00
7	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m3	0,0350	0,0000	0,0350	0,00	0,00
8	mieszanka betonowa	m3	0,9100	0,0000	0,9100	0,00	0,00
9	obrzeża gumowe wg. PT	szt	25,5000	0,0000	25,5000	0,00	0,00
10	zjeżdżalnia wg PT	szt	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
11	Piasek 0,2 - 2 mm	m3	9,7920	0,0000	9,7920	0,00	0,00
RAZEM							0,00

**Słownie:**      **zero i 0/100 zł**