

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń środowiskowych i pozwoleń na budowę oraz nadzór autorski w ramach **Kompleksowego Projektu Adaptacji Lasów i Leśnictwa Do Zmian Klimatu – Mała Retencja Oraz Przeciwdziałanie Erozji Wodnej Na Terenach Nizinnych - Kontynuacja (MRN3)** na terenie Nadleśnictwa Strzelce Opolskie.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnego z zapisami *Podręcznika Wdrażania Projektu - Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej (Część I Zakres rzeczowy)* stanowiącego Załącznik nr 2A do SWZ.

Poniższa tabela przedstawia zamierzenia (**wskaźniki minimalne**) jakie realizować mają projektowane urządzenia:

Pakiet	Liczba obiektów [szt.]	Planowana pojemność obiektów małej retencji – [m3]	Planowana objętość retencionowanej wody [m3]	Planowana powierzchnia obszaru retencji [ha]
I	24	91	91	0,28
II	2	9300	9300	1,50

Każde zadanie zgodnie z numerem rozliczeniowym zadania (opis w tabelach poniżej) w ramach Pakietu należy traktować indywidualnie i sporządzić dla niego oddzielną, kompletną dokumentację projektową zgodnie z opisem poniżej.

Pakiet I: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę zadania "Przywrócenie stosunków wodnych poprzez budowę i odbudowę urządzeń piętrzących na rowach melioracyjnych i ciekach w Nadleśnictwie Strzelce Opolskie" obejmują wykonanie następującego zakresu prac:

- 1) Wykonanie Inwentaryzacji przyrodniczej zgodnie z wytycznymi zawartymi w *Podręczniku Wdrażania Projektu - Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej (Część I Zakres rzeczowy)*. W inwentaryzacji należy określić potencjalny zasięg oddziaływania i skutki spiętrzenia wody, które pozwolą ocenić bieżący stan ochrony cennych siedlisk i gatunków oraz potencjalny wpływ na nie budowy urządzeń małej retencji;
- 2) Sporządzenie koncepcji wstępnej inwestycji (1 egz.) poprzez przedstawienie zadań, polegających na:
 - a) alternatywnych propozycjach rozwiązań technicznych (rysunki techniczne) zaproponowanych obiektów z ich przybliżonymi wymiarami i kubaturą, opis



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- niezbędnych materiałów do wykonania poszczególnych obiektów z uwzględnieniem bytowania gatunków zwierząt kopiących nory i powodujących uszkodzenia gruntu;
- b) naniesieniu poszczególnych obiektów na mapie opracowanej na podkładzie mapy zasadniczej (lub sytuacyjno wysokościowej), obszaru zasięgu oddziaływania piętrzeń, w tym obszaru powstałych okresowych i stałych rozlewisk, rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych w formie tradycyjnej i warstw wektorowych GIS;
 - c) określeniu rodzaju i parametrów technicznych obiektów, z jednoczesnym określeniem lokalizacji, z uwzględnieniem ukształtowania terenu;
 - d) ustaleniu kolejności wykonywania poszczególnych obiektów w inwestycji.

Przy opracowywaniu koncepcji wstępnej należy uwzględnić dokumenty:

- „Podręcznik Wdrażania Projektu - Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej (Część I Zakres rzeczowy)”.

- 3) Sporządzenie analizy efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia (opis i koszt materiałów potrzebnych do wykonania obiektów) – 1 egz.
- 4) Wykonanie dokumentacji terenowo-prawnej (jeśli będzie wymagana) w 2 egz., zawierającej:
 - a) uzyskane wszystkie niezbędne uzgodnienia z jednostkami branżowymi;
 - b) mapki ewidencyjne obszarów objętych oddziaływaniem inwestycji;
 - c) wypisy z ewidencji gruntów i zestawienie wszystkich właścicieli działek sąsiednich objętych oddziaływaniem inwestycji oraz protokoły uzgodnień na ich czasowe zajęcie, gdyby w trakcie realizacji zachodziła taka konieczność;
 - d) sporządzenie w imieniu inwestora (na zasadzie pełnomocnictwa) wniosków na uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych wraz z niezbędnymi załącznikami ze szczególnym uwzględnieniem wniosków o wydanie:
 - uzgodnienia z Radą Gminy/Wojewodą (organem ustanawiającym formy ochrony przyrody): użytki ekologiczne, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe itp.) jeżeli będą wymagane – w porozumieniu z Nadleśnictwem Strzelce Opolskie;
 - uzgodnienia z podmiotami zarządzającymi ciekami i zbiornikami, w przypadku jeżeli nie znajdują się one we władaniu Lasów Państwowych;
 - e) pomiar obiektów i prace geodezyjne z opracowaniem map do celów projektowych dla każdego obiektu – 1 egz.
 - f) trwałe wyznaczenie rzędnych piętrzenia poszczególnych obiektów w terenie – (reper roboczy), niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę;
 - g) operat wodno-prawny z instrukcją gospodarowania wodą (ewentualnie dopuszcza się projekt tych urządzeń o ile odpowiada wymaganiom operatu określonym w art. 131-132 ust. 4 Ustawy z Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.) – 2 egz.
 - h) opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego – 2 egz.;
 - i) wyliczenie objętości retencjonowanej wody – 1 egz.;
 - j) raport oddziaływania na środowisko (o ile będzie wymagany) oraz jego streszczenie w języku niespecjalistycznym – 2 egz.;
 - k) uzyskanie w imieniu inwestora (na zasadzie pełnomocnictwa):
 - pozwolenia wodno-prawnego,



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych (art. 118 Ustawy o ochronie przyrody tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.) lub postanowienie, że nie jest ono wymagane,
 - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji (w razie konieczności),
 - zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitoring obszarów Natura 2000 jeżeli jest wymagane,
 - decyzji o warunkach zabudowy
- l) uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu inwestora, jeżeli jest wymagane – (pełnomocnictwo);
 - m) wykonanie projektów budowlanych z projektami zagospodarowania terenu lub działek oraz informacją BIOZ – 4 egz. (dotyczy też zgłoszeń);
 - n) wykonanie zaleceń wynikających z decyzji środowiskowych np. analizy porealizacyjnej, itp. sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 4 egz.;
 - o) wykonanie kosztorysów nakładczych (ślepych), przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich – 2 egz.;
 - p) wykonanie mapy z lokalizacją obiektów w układzie współrzędnych 2000 z rozszerzeniem *.xml lub *.shp w celu umieszczenia obiektu w Leśnej Mapie Numerycznej
 - q) sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonanym opracowaniem projektowo-kosztorysowym;
 - r) uzyskanie w porozumieniu z nadleśnictwem decyzji na zniszczenie siedliska na podstawie art. 51 ust. 1, art. 52 ust. 1, art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.) – jeśli będzie wymagane;
 - s) uzyskanie wymaganych przepisami prawa innych opinii, uzgodnień i decyzji wyżej nie wymienionych w tej specyfikacji, ale niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia;

Wykonanie wymienionych w pkt. 4 elementów prac nie jest obligatoryjne, Wykonawca nie będzie wykonywał tych elementów zakresu prac, które właściwy organ stwierdzi za niekonieczne lub niewymagane.

- 5) Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnej z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458) służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót, a w szczególności zgodnie z Rozporządzenie Ministra rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
- 6) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
- 7) Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych przy formułowaniu odpowiedzi na złożone w trakcie postępowania pytania dotyczące treści SWZ, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia oraz w charakterze biegłego przy ocenie złożonych ofert.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- 8) Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) oraz w szczególności do:
- a) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową;
 - b) wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót dotyczących projektów budowlano-wykonawczych i zawartych w nich rozwiązań, ewentualnego uszczegółowienia dokumentacji projektowej oraz poprawiania błędnych rozwiązań projektowych – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w formie pisemnej;
 - c) uzgadniania z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych zgłoszonych przez kierownika budowy lub Zamawiającego;
 - d) żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonania robót niezgodnie z dokumentacją projektową;
 - e) dokonywania oceny (opiniowania) wyników badań sprawdzających i kontrolnych lub zaproponowanych zmian materiałów przez wykonawcę robót budowlanych – na żądanie Zamawiającego;
 - f) czynnego udziału i współpracy z Zamawiającym w zatwierdzaniu materiałów i rozwiązań równoważnych proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych;
 - g) uczestnictwa Wykonawcy w trakcie budowy na wniosek Zamawiającego;
 - h) sporządzania przez Wykonawcę „Dziennika pobyków na budowie”, stanowiącej sprawozdanie z załatwienia wniosków i spraw skierowanych do nadzoru autorskiego;
 - i) realizacja obowiązków wynikających z pkt 7) i 8) jest liczona jako pobyt na budowie w sensie rozliczenia sprawozdania nadzoru autorskiego;
 - j) Nadzór autorski polegający na osobistej obecności Wykonawcy na budowie pełniony będzie według potrzeb wynikających z postępu robót budowlanych;
 - k) Za pobyt Wykonawcy na budowie uznaje się obecność jednej osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do pełnienia nadzoru autorskiego. Potwierdzenia pobyków w ramach nadzoru dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego;
 - l) Za pobyt Wykonawcy na budowie uznane będzie również wykonanie czynności nadzoru poza terenem budowy, jeżeli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji. W takim przypadku za teren pełnienia nadzoru może być uznana siedziba Wykonawcy, Zamawiającego, bądź Wykonawcy robót budowlanych, a udział Wykonawcy traktowany będzie na równi z pobytem na budowie;
 - m) Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie na wizytę Wykonawcy z 2-dniowym wyprzedzeniem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie;



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- n) Czynności nadzoru autorskiego będą prowadzone przez Zamawiającego w „Dzienniku pobytu na budowie”.

Dokumenty, które Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu mogą mieć postać cyfrową opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wówczas liczba egzemplarzy poszczególnych dokumentów wskazana powyżej nie obowiązuje.

Powyższy zakres prac dotyczy budowy urządzeń piętrzących na rowach melioracyjnych i ciekach, w postaci **odbudowy 15 przepustów z budową progów piętrzących i budowy 9 progów piętrzących**. Planowana lokalizacja obiektów wraz z opisem przedstawiona jest w poniższej tabeli (planowana lokalizacja może ulec zmianie jeśli na wniosek Wykonawcy zgodzi się na to Zamawiający bez zmiany planowanej pojemności retencjonowanej wody):

Lp.	Obiekty	ilość (szt.)	Nazwa inwestycji	Leśnictwo / Nr rozliczeniowy zadania	Adres leśny - orientacyjne położenie inwestycji	Planowana pojemność obiektów małej retencji – wskaźnik [m3]	Planowana objętość retencjonowanej wody – wskaźnik [m3]	Planowana powierzchnia obszaru retencji – wskaźnik [ha]
1	Próg (1szt.)	1	Budowa progu spowalniającego odpływ wody w Leśnictwie Kadłub	Kadłub / 02-29-1.2-01	02-29-1-02-130-o/ 02-29-1-02-130-p	3	3	0,0100
2	Próg (1szt.)	1	Budowa progu spowalniającego odpływ wody w oddz. 3 leśnictwa Kadłub	Kadłub / 02-29-1.2-02	02-29-1-02-3-k	3	3	0,0100
3	Przepust z piętrzeniem (1 szt.)	1	Odbudowa przepustu na drodze leśnej leśnictwa Daniec, wybudowanie progu regulującego odpływ wody	Daniec / 02-29-1.2-03	02-29-1-01-171-a	3	3	0,0100
4	Przepust z piętrzeniem (1 szt.)	1	Odbudowa przepustu w Leśnictwie Daniec na drodze 1620102, wybudowanie progu regulującego odpływ wody	Daniec / 02-29-1.2-04	02-29-1-01-162-c	3	3	0,0100
5	Przepust z piętrzeniem (1 szt.)	1	Odbudowa przepustu na drodze 1070000 w Leśnictwie Kadłub, wybudowanie progu regulującego odpływ wody	Kadłub / 02-29-1.2-05	02-29-1-02-107-d	3	3	0,0100



6	Przepust z piętrzenie m (1 szt.)	1	Odbudowa przepustu w Leśnictwie Daniec na drodze 1620000, wybudowanie progów regulujących odpływ wody	Daniec / 02-29-1.2-06	02-29-1-01-163-g	3	3	0,0100
7	Przepust z piętrzenie m (1 szt.) Przepust z piętrzenie m (1 szt.) Przepust z piętrzenie m (1 szt.)	3	Odbudowa przepustów, wybudowanie progów regulujących odpływ wody w Leśnictwie Spórok w wydzieleniu 37 f / 36 c / 38 c / 39 b	Spórok / 02-29-1.2-07	02-29-1-03-37-f/ 02-29-1-03-36-c 02-29-1-03-37-g/ 02-29-1-03-36-c 02-29-1-03-38-c/ 02-29-1-03-39-b	10	10	0,0300
8	Przepust z piętrzenie m (1 szt.)	1	Odbudowa przepustu, wybudowanie progów regulujących odpływ wody w Leśnictwie Spórok w oddz.19	Spórok / 02-29-1.2-08	02-29-1-03-19-a/ 02-29-1-03-19-d	3	3	0,0100
9	Próg (3 szt.)	3	Budowa progów spowalniających odpływ wody, oddz. 18 Leśnictwa Spórok	Spórok / 02-29-1.2-09	02-29-1-03-18-f, 02-29-1-03-18-g, 02-29-1-03-18-h	12	12	0,0600
10	Przepust z piętrzenie m (1 szt.)	1	Odbudowa przepustu, wybudowanie progu regulującego odpływ wody w Leśnictwie Osiek w wydzieleniu 92 d	Osiek / 02-29-1.2-10	02-29-1-04-92-a/ 02-29-1-04-92-d	4	4	0,0100
11	Przepust z piętrzenie m (1 szt.)	1	Odbudowa przepustu, wybudowanie progu regulującego odpływ wody w Leśnictwie Osiek na cieku Kobylec	Osiek / 02-29-1.2-11	02-29-1-04-299-c/ 02-29-1-04-299-f	4	4	0,0100
12	Przepust z piętrzenie m (1 szt.) Próg (1 szt.)	2	Budowa progu oraz odbudowa przepustu z piętrzeniem zwalniających odpływ wody na rowie w Leśnictwie Podborzany	Podborzany / 02-29-1.2-12	02-29-1-05-219-d/ 02-29-1-05-238-a 02-29-1-05-238-a/ 02-29-1-05-239-b	8	8	0,0200



13	Przepust z piętrzenie m (1 szt.)	1	Odbudowa przepustu w leśnictwie Kadłub, wybudowanie progu zwalniającego odpływ wody	Kadłub / 02-29-1.2-13	02-29-1-02-107-d	4	4	0,0100
14	Przepust z piętrzenie m (1 szt.)	1	Odbudowa przepustów na drodze leśnej 1241713 w leśnictwie Kłodnica	Kłodnica / 02-29-1.2-14	02-29-1-12-705-c/ 02-29-1-12-705-j	4	4	0,0100
15	Przepust z piętrzenie m (1 szt.)	1	odbudowa przepustu na drodze wraz z budową progu piętrzącego na cieku, dz. ewid. 2734 obręb Kłodnica, leśnictwo Kłodnica	Kłodnica / 02-29-1.2-15	02-29-1-12-703-a/ 02-29-1-12-703-b	4	4	0,0100
16	Przepust z piętrzenie m (1 szt.)	1	odbudowa przepustu na drodze wraz z budową progu piętrzącego na cieku, dz. ewid. 2749 obręb Kłodnica, leśnictwo Kłodnica	Kłodnica / 02-29-1.2-16	02-29-1-12-692-d/ 02-29-1-12-700-d	4	4	0,0100
17	Próg (3 szt.)	3	Budowa progów piętrzących na cieku w okolicach źródłiska	Krępna / 02-29-1.2-17	02-29-1-13-663-h	12	12	0,0200

Pakiet II: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń środowiskowych i pozwoleń na budowę zadania "Budowa zbiorników małej retencji na terenie leśnictwa Kadłub i Klucze" obejmują wykonanie następującego zakresu prac:

- 1) Wykonanie Inwentaryzacji przyrodniczej zgodnie z wytycznymi zawartymi w *Podręczniku Wdrażania Projektu - Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej (Część I Zakres rzeczowy)*. W inwentaryzacji należy określić potencjalny zasięg oddziaływania i skutki spiętrzenia wody, które pozwolą ocenić bieżący stan ochrony cennych siedlisk i gatunków oraz potencjalny wpływ na nie budowy urządzeń małej retencji;
- 2) Sporządzenie koncepcji wstępnej inwestycji (1 egz.) poprzez przedstawienie zadań, polegających na:
 - a. alternatywnych propozycjach rozwiązań technicznych (rysunki techniczne) zaproponowanych obiektów z ich przybliżonymi wymiarami i kubaturą, opis niezbędnych materiałów do wykonania poszczególnych obiektów z uwzględnieniem bytowania gatunków zwierząt kopiących nory i powodujących uszkodzenia gruntu;
 - b. naniesieniu poszczególnych obiektów na mapie opracowanej na podkładzie mapy zasadniczej (lub sytuacyjno wysokościowej), obszaru zasięgu oddziaływania piętrzeń, w



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



tym obszaru powstałych okresowych i stałych rozlewisk, rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych w formie tradycyjnej i warstw wektorowych GIS;

- c. określeniu rodzaju i parametrów technicznych obiektów, z jednoczesnym określeniem lokalizacji, z uwzględnieniem ukształtowania terenu;
- d. ustaleniu kolejności wykonywania poszczególnych obiektów w inwestycji.

Przy opracowywaniu koncepcji wstępnej należy uwzględnić dokumenty:

- „Podręcznik Wdrażania Projektu - Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej (Część I Zakres rzeczowy)”.

- 3) Sporządzenie analizy efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia (opis i koszt materiałów potrzebnych do wykonania obiektów) – 1 egz.
- 4) Wykonanie dokumentacji terenowo-prawnej (jeśli będzie wymagana) w 2 egz., zawierającej:
 - a) uzyskane wszystkie niezbędne uzgodnienia z jednostkami branżowymi;
 - b) mapki ewidencyjne obszarów objętych oddziaływaniem inwestycji;
 - c) wypisy z ewidencji gruntów i zestawienie wszystkich właścicieli działek sąsiednich objętych oddziaływaniem inwestycji oraz protokoły uzgodnień na ich czasowe zajęcie, gdyby w trakcie realizacji zachodziła taka konieczność;
 - d) sporządzenie w imieniu inwestora (na zasadzie pełnomocnictwa) wniosków na uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych wraz z niezbędnymi załącznikami ze szczególnym uwzględnieniem wniosków o wydanie:
 - uzgodnienia z Radą Gminy/Wojewodą (organem ustanawiającym formy ochrony przyrody): użytki ekologiczne, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe itp.) jeżeli będą wymagane – w porozumieniu z Nadleśnictwem Strzelce Opolskie;
 - uzgodnienia z podmiotami zarządzającymi ciekami i zbiornikami, w przypadku jeżeli nie znajdują się one we władaniu Lasów Państwowych;
 - e) pomiar obiektów i prace geodezyjne z opracowaniem map do celów projektowych dla każdego obiektu – 1 egz.
 - f) trwałe wyznaczenie rzędnych piętrzenia poszczególnych obiektów w terenie – (reper roboczy), niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę;
 - g) operat wodno-prawny z instrukcją gospodarowania wodą (ewentualnie dopuszcza się projekt tych urządzeń o ile odpowiada wymaganiom operatu określonym w art. 131-132 ust. 4 Ustawy z Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.) – 2 egz.
 - h) opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego – 2 egz.;
 - i) wyliczenie objętości retencjonowanej wody – 1 egz.;
 - j) raport oddziaływania na środowisko (o ile będzie wymagany) oraz jego streszczenie w języku niespecjalistycznym – 2 egz.;
 - k) uzyskanie w imieniu inwestora (na zasadzie pełnomocnictwa):
 - pozwolenia wodno-prawnego,
 - decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych (art. 118 Ustawy o ochronie przyrody tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.) lub postanowienie, że nie jest ono wymagane,



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji (w razie konieczności),
 - zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitoring obszarów Natura 2000 jeżeli jest wymagane,
 - decyzji o warunkach zabudowy
- l) uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu inwestora, jeżeli jest wymagane – (pełnomocnictwo);
 - m) wykonanie projektów budowlanych z projektami zagospodarowania terenu lub działek oraz informacją BIOZ – 4 egz. (dotyczy też zgłoszeń);
 - n) wykonanie zaleceń wynikających z decyzji środowiskowych np. analizy porealizacyjnej, itp. sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 4 egz.;
 - o) wykonanie kosztorysów nakładczych (ślepych), przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich – 3 egz.;
 - p) wykonanie mapy z lokalizacją obiektów w układzie współrzędnych 2000 z rozszerzeniem *.xml lub *.shp w celu umieszczenia obiektu w Leśnej Mapie Numerycznej
 - q) sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonanym opracowaniem projektowo-kosztorysowym;
 - r) uzyskanie w porozumieniu z nadleśnictwem decyzji na zniszczenie siedliska na podstawie art. 51 ust. 1, art. 52 ust. 1, art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.) – jeśli będzie wymagane;
 - s) uzyskanie wymaganych przepisami prawa innych opinii, uzgodnień i decyzji wyżej nie wymienionych w tej specyfikacji, ale niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia;

Wykonanie wymienionych w pkt. 4 elementów prac nie jest obligatoryjne, Wykonawca nie będzie wykonywał tych elementów zakresu prac, które właściwy organ stwierdzi za niekonieczne lub niewymagane.

- 5) Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnej z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458) służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót, a w szczególności zgodnie z Rozporządzenie Ministra rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
- 6) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
- 7) Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych przy formułowaniu odpowiedzi na złożone w trakcie postępowania pytania dotyczące treści SWZ, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia oraz w charakterze biegłego przy ocenie złożonych ofert.
- 8) Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) oraz w szczególności do:



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- a) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową;
- b) wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót dotyczących projektów budowlano-wykonawczych i zawartych w nich rozwiązań, ewentualnego uszczegółowienia dokumentacji projektowej oraz poprawiania błędnych rozwiązań projektowych – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w formie pisemnej;
- c) uzgadniania z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych zgłoszonych przez kierownika budowy lub Zamawiającego;
- d) żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonania robót niezgodnie z dokumentacją projektową;
- e) dokonywania oceny (opiniowania) wyników badań sprawdzających i kontrolnych lub zaproponowanych zmian materiałów przez wykonawcę robót budowlanych – na żądanie Zamawiającego;
- f) czynnego udziału i współpracy z Zamawiającym w zatwierdzaniu materiałów i rozwiązań równoważnych proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych;
- g) uczestnictwa Wykonawcy w trakcie budowy na wniosek Zamawiającego;
- h) sporządzania przez Wykonawcę „Dziennika pobyków na budowie”, stanowiącej sprawozdanie z załatwienia wniosków i spraw skierowanych do nadzoru autorskiego;
- i) realizacja obowiązków wynikających z pkt 7) i 8) jest liczona jako pobyt na budowie w sensie rozliczenia sprawozdania nadzoru autorskiego;
- j) Nadzór autorski polegający na osobistej obecności Wykonawcy na budowie pełniony będzie według potrzeb wynikających z postępu robót budowlanych;
- k) Za pobyt Wykonawcy na budowie uznaje się obecność jednej osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do pełnienia nadzoru autorskiego. Potwierdzenia pobyków w ramach nadzoru dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego;
- l) Za pobyt Wykonawcy na budowie uznane będzie również wykonanie czynności nadzoru poza terenem budowy, jeżeli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji. W takim przypadku za teren pełnienia nadzoru może być uznana siedziba Wykonawcy, Zamawiającego, bądź Wykonawcy robót budowlanych, a udział Wykonawcy traktowany będzie na równi z pobytem na budowie;
- m) Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie na wizytę Wykonawcy z 2-dniowym wyprzedzeniem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie;
- n) Czynności nadzoru autorskiego będą prowadzone przez Zamawiającego w „Dzienniku pobytu na budowie”.



Dokumenty, które Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu mogą mieć postać cyfrową opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wówczas liczba egzemplarzy poszczególnych dokumentów wskazana powyżej nie obowiązuje.

Powyższy zakres prac dotyczy budowy: **zbiorników wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**. Planowana lokalizacja obiektów wraz z opisem przedstawiona jest w poniższej tabeli (planowana lokalizacja może ulec zmianie jeśli na wniosek Wykonawcy zgodzi się na to Zamawiający bez zmiany planowanej pojemności retencjonowanej wody):

Lp.	Obiekty	ilość (szt.)	Nazwa inwestycji	Leśnictwo / Nr rozliczeniowy zadania	Adres leśny - orientacyjne położenie inwestycji	Planowana pojemność obiektów małej retencji – wskaźnik [m3]	Planowana objętość retencjonowanej wody – wskaźnik [m3]	Planowana powierzchnia obszaru retencji – wskaźnik [ha]
1	Zbiornik (1 szt.)	1	Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Cienka w Leśnictwie Kadłub	Kadłub / 02-29-1.1-01	02-29-1-02-103-h, 02-29-1-02-103-i	7500	7500	1,0000
2	Zbiornik (1 szt.)	1	Budowa zbiornika retencyjnego na strumieniu Jordan w leśnictwie Klucze	Klucze / 02-29-1.1-02	02-29-1-10-620-g; 02-29-1-10-620-j; 02-29-1-10-620-f; 02-29-1-10-620-i	1800	1800	0,5000

Harmonogram wykonania przedmiotu zamówienia

Etap I – Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej i opracowanie wstępnej koncepcji projektowej.

Wynik inwentaryzacji przyrodniczej podlegać będzie uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi projekt inwentaryzacji przyrodniczej, a Zamawiający w terminie 7 dni zgłosi ewentualne uwagi. Etap zostanie uznany za zakończony w momencie, gdy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zatwierdzeniu wyniku inwentaryzacji w treści przez niego przedstawionej.

Opracowanie koncepcji wstępnej realizacji inwestycji podlegać będzie uzgodnieniu z Zamawiającym. Uzgodnienie koncepcji zostanie potwierdzone protokołem uzgodnień przygotowanym przez zespół w skład, którego zostaną powołani przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. Zespół zobowiązany jest do uzgodnienia koncepcji w terminie **14 dni** od protokolarnego przedstawienia jej Zamawiającemu. Po zatwierdzeniu koncepcji nastąpi wykonanie dokumentacji projektowej.

Etap II – Sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń pozwalających na budowę zaprojektowanych urządzeń wodnych.

Etap zostanie zakończony po przekazaniu przez Wykonawcę Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi pozwoleniami i decyzjami oraz podpisaniem protokołu odbiorczego potwierdzającego przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy.

Etap III – Sprawowanie nadzoru autorskiego.

Etap obejmuje okres od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane do dnia zakończenia inwestycji tj. odbioru końcowego robót budowlanych na zaprojektowane urządzenia hydrotechniczne.

Etap	Termin realizacji	
	Pakiet I	Pakiet II
I	30 dni od dnia podpisania umowy	45 dni od dnia podpisania umowy
II	10 miesięcy od dnia podpisania umowy	12 miesięcy od dnia podpisania umowy
III	Od dnia rozpoczęcia robót budowlanych nieprzerwanie do momentu odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2028 r. (wskazana data jest związana z upływem terminu rozliczenia umowy o dofinansowanie projektu).	

Procedura odbioru robót

1. Gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza Zamawiającemu nie później niż na dwa dni robocze przed terminem realizacji etapu drogą mailową lub telefoniczną.
2. Do odbioru strony przystąpią w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych.
3. Odbiór będzie obejmował sprawdzenie kompletności i zgodności z umową złożonych dokumentów. Odbiór prac lub ich odmowa wraz ze wskazaniem przyczyn, jak również wskazanie ewentualnych wad, usterek i szkód nastąpi w protokole odbioru.
4. Zamawiający po stwierdzeniu kompletności dokumentacji w ciągu 14 dni roboczych podpisuje protokół odbioru lub pisemnie odmawia podpisania tego protokołu z uzasadnieniem odmowy i wyznacza termin na uzupełnienie braków.
5. Rozliczenie wykonania poszczególnych etapów realizacji zamówienia nastąpi z chwilą zatwierdzenia jego wszystkich elementów i podpisania protokołu odbiorczego.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

