

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: R091-STAV-a-VO

Stavba: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU OD VRŠKY
V ŽIARI NAD HRONOM

JKSO:

Miesto: Žiar nad Hronom

KS:

Dátum: 30. 5. 2018

Objednávateľ:

Mesto Žiar nad Hronom

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

ING. ARCH. S. BARÉNYI, ING. ARCH. I. TEPLAN

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Emília Kurillová

IČO: 40090914

IČO DPH: 1026660360

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	274 577,95
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	274 577,95
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	274 577,95	54 915,59

Cena s DPH	v	EUR	329 493,54
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


ULTRASTAV s.r.o. ®
Š. Moysesova 431/14
96501 Žiar nad Hronom
IČO: 45581146 DPH: 201218372
IČ DPH: SK2023118372


ULTRASTAV s.r.o. ®
Š. Moyseša 431/4
96501 Ziar nad Hronom
IČO: 45881146 DIČ: 2013112372
IČ DPH: SK201116372

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: R091-STAV-a-VO
Stavba: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU OD VŔŠKY V ŽIARI NAD HRONOM
Miesto: Žiar nad Hronom Dátum: 30. 5. 2018
Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom Projektant: ING. ARCH. S. BARÉNYI, ING. J.
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing. Emília Kurillová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtov		274 577,95	329 493,54
01	D1. SO - 01 BLOK A	80 335,88	96 403,06
01	SO -01 SPEVNENÉ PLOCHY	73 528,28	88 233,94
03	SO-01 VEREJNÉ OSVETLENIE	6 807,60	8 169,12
02	D2. SO - 02 BLOK B	76 639,61	91 967,53
01	SO -02 SPEVNENÉ PLOCHY	61 513,19	73 815,83
03	SO-02 VEREJNÉ OSVETLENIE	15 126,42	18 151,70
03	D3. SO - 03 BLOK C	117 602,46	141 122,95
01	SO -03 SPEVNENÉ PLOCHY	111 344,56	133 613,47
03	SO-03 VEREJNÉ OSVETLENIE	6 257,90	7 509,48
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
rezerva		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		274 577,95	329 493,54


ULTRASTAV s.r.o.
Š. Moyses 437/14
96501 Žiar nad Hronom
IČO: 45881146 DIČ: 1023/18372
IČ DPH: SK2023118372

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU OD VRŠKY V ŽIARI NAD HRONOM

Objekt: 01 - D1. SO - 01 BLOK A

Časť: 01 - SO -01 SPEVNENÉ PLOCHY

JKSO:

Miesto: Žiar nad Hronom

KS:

Dátum: 30. 5. 2018

Objednávateľ:

Mesto Žiar nad Hronom

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

určí výberové konanie

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

ING. ARCH. S. BARÉNYI, ING. ARCH. I. TEPLAN

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Emília Kurillová

IČO: 40090914

IČO DPH: 1026660360

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	73 528,28
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	73 528,28
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	73 528,28	14 705,66

Cena s DPH	v EUR	88 233,94
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ


ULTRASTAV s.r.o. ®
S. Moysesa 431/14
96501 Žiar nad Hronom
IČO: 45881145 DIČ: SK23118372
IČ DPH: SK23118372

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU OD VRŠKY V ŽIARI NAD HRONOM

Objekt: 01 - D1. SO - 01 BLOK A

Časť: 01 - SO -01 SPEVNENÉ PLOCHY

Miesto: Žiar nad Hronom

Dátum: 30. 5. 2018

Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom

Projektant: ING. ARCH. S. BARÉNYI, ING. ARI

Zhotoviteľ: určí výberové konanie

Spracovateľ: Ing. Emília Kurillová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 73 528,28

HSV - Práce a dodávky HSV 73 528,28

1 - Zemné práce 10 680,69

2 - Zakladanie 1 473,32

5 - Komunikácie 43 940,66

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 14 962,26

99 - Presun hmôt HSV 2 471,35

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00


Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 73 528,28

ULTRASTAV s.r.o. 
6. Moyseša 431/14
96901 Žiar nad Hronom
ICO: 48881146 DIČ: 2023118372
IČ DPH: SK2023/18372

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU OD VRŠKY V ŽIARI NAD HRONOM

Objekt: 01 - D1. SO - 01 BLOK A

Časť: 01 - SO -01 SPEVNENÉ PLOCHY

Miesto: Žiar nad Hronom

Dátum: 30. 5. 2018

Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom

Projektant: ING. ARCH. S. BARÉNYI, ING. AR

Zhotoviteľ: určí výberové konanie

Spracovateľ: Ing. Emília Kurillová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

73 528,28

HSV - Práce a dodávky HSV

73 528,28

1	K	625990000	poznámka		0,000	0,00	0,00
---	---	-----------	----------	--	-------	------	------

"rozpočet je orientačný -ocenený v programe CENKROS4

"

" názvy materiálov su uvedené ako príklad, môžu byť v zmysle zákona č.25/2006

" nahradené ekviv. výrobkami / odsuhlasené projektantom /

Súčet

0,000

2	K	62599000002	poznámka		0,000	0,00	0,00
---	---	-------------	----------	--	-------	------	------

"k správne mu naceneni výkazu vymer je potrebné naštudovaniu PD

Súčet

0,000

1 - Zemné práce

10 680,69

3	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t	m2	7,450	2,51	18,70
---	---	-----------	---	----	-------	------	-------

7,45 "B14

7,450

4	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, - 0,14500t	m	6,600	2,51	16,57
---	---	-----------	---	---	-------	------	-------

5	K	113208111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	81,650	2,51	204,94
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------

6	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, - 0,13000t	m2	97,000	1,64	159,08
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------

7	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	97,000	18,83	1 826,51
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

97 " B10

97,000

8	K	1131522R40	Vybúranie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, hr. 100 mm 0,254 t	m2	191,450	4,39	840,47
---	---	------------	---	----	---------	------	--------

191,45 " B11

191,450

9	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	194,450	18,83	3 661,49
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

191,45 " B11

191,450

3 " pre B20

3,000

Súčet

194,450

10	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	95,516		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			186,6*0,3 " B13		55,980		
			7,45*0,15" B14		1,118		
			97*0,1 " B10		9,700		
			191,45*0,15 "B11		28,718		
		odkopORNICA	Súčet		95,516		
11	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	17,476	31,38	548,40
			6,35*2,2*0,8 " B21 v P3		11,176		
			0,3*0,3*70 " časť obrubníky - potrebný výkop		6,300		
		vykop1	Súčet		17,476		
12	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	17,476	1,51	26,39
13	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	112,992	10,04	1 134,44
		vykop1			17,476		
		odkopORNICA			95,516		
		Súčet			112,992		
14	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	112,992	7,53	850,83
15	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	17,476	2,51	43,86
16	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	112,992	0,63	71,18
17	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	11,000	7,53	82,83
18	K	1751012R02	Obsyp a násyp na vyrovnanie terenu	m2	98,000	5,02	491,96
		98			98,000		
19	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	44,500	1,26	56,07
			44,5 " zatravnenie po vyburaných chodníkoch		44,500		
		ptravnikPL	Súčet		44,500		
20	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	3,708	5,41	20,06
			ptravnikPL/12		3,708		
21	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	44,500	1,26	56,07
			ptravnikPL		44,500		
22	K	18130-1113-1	Rozprestretie ornice nad 500 m2 hr. do 20 cm	m2	142,500	0,63	89,78
			ptravnikPL		44,500		
		98			98,000		
		Súčet			142,500		
23	K	1858035R1	Odstránenie ručné - prerastenej trávy	m	312,000	0,48	149,76
			312 " B15 - okolo obrubníkov		312,000		
24	K	1858035R11	priplatok za dočistenie tlakovou vodou	m	312,000	0,82	255,84
			312 " B15 - okolo obrubníkov		312,000		

2 - Zakladanie

1 473,32

25	K	2169041R12	Očistenie plôch tlakovou vodou	m2	390,800	3,77	1 473,32
			P6asfBETONpl		390,800		
			Súčet		390,800		

5 - Komunikácie

43 940,66

26	K	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	15,750	0,63	9,92
			P4strkodrava		15,750		
			Súčet		15,750		
27	M	69366510001	folia difúzna proti prerastaniu koreňov	m2	18,900	0,67	12,66
28	K	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	15,750	9,27	146,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		P4strkodrva	15,75		15,750		
		Súčet			15,750		
29	K	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	35,660	6,90	246,05
		P3guma			35,660		
30	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	15,750	9,63	151,67
		P4strkodrva " 16-32 frakcia			15,750		
31	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	15,750	11,04	173,88
		P4strkodrva " hr 0-300 mm, frakcia 16-32 mm			15,750		
		Súčet			15,750		
32	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	M2	35,660	11,65	415,44
		P3guma " 100-300 mm, frakcia 16-32 mm			35,660		
		Súčet			35,660		
33	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	M2	193,550	9,78	1 892,92
		P2guma			51,550		
		P4strkodrva			15,750		
		P7asfBETONpl			105,450		
		P9KOCKA			20,800		
		Súčet			193,550		
34	K	56711411R1	Podklad z podkladového betónu tr. C 25/30 hr. 100 mm	m2	157,000	12,58	1 975,06
		P2guma			51,550		
		P7asfBETONpl			105,450		
		Súčet			157,000		
35	K	56712411R4	Podklad z podkladového betónu tr. C 25/30 hr. 140 mm	m2	155,950	16,30	2 541,99
		P8asfBETONpl			155,950		
		Súčet			155,950		
36	K	567133115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	176,750	17,47	3 087,82
		P8asfBETONpl			155,950		
		P9KOCKA			20,800		
		Súčet			176,750		
37	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	652,200	0,50	326,10
					390,80		
					105,45		
					155,95		
		Súčet			652,200		
38	K	5771444R71	Asfaltový betón hr. 50 mm	m2	652,200	16,19	10 559,12
		P6asfBETONpl			390,80		
		P7asfBETONpl			105,45		
		P8asfBETONpl			155,95		
		asfBETON50mm			Súčet		
					652,200		
39	K	5891100R21	Športový povrch - gumený liaty povrch hr 40 mm/ farebná vrstva 15 mm+ podkladná čierna vrstva 25 mm/ -dodavka a pokladka+ penetračný náter	m2	248,610	86,43	21 487,36
		P1guma			78,65+82,75		
		P2guma			25,75+25,8		
		P3guma			35,66		
		liataGUMAplocha			Súčet		
					248,610		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	591111121	Kladenie dlažby z kociek so zhotovením lôžka do hr. 50 mm, s vyplnením škár, s dvojitém baranení a so zmetením prebytočného materiálu na krajinu z kameňa a troskových, do lôžka z kameniva ťaženého	m2	20,800	17,42	362,34
P9KOCKA			20,8		20,800		
kockaPL			Súčet		20,800		
41	M	58380106001	Kocka kamenná andezit 80/80/70 mm	m2	22,058	25,04	552,33
kockaPL*1,05					21,840		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14 962,26

42	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	200,000	8,68	1 736,00
200					200,000		
Súčet					200,000		
43	M	59217454001	Obrubník betónový -záhradný 50/250/1000 mm	ks	202,000	2,60	525,20
44	K	91786211R1	Osadenie obrubníka cestného v betonovom lôžku	M	144,500	9,25	1 336,63
45	M	59217454078	Obrubník betónový prechodový cestný 250/125/1000 mm	ks	146,000	13,97	2 039,62
46	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	202,500	8,86	1 794,15
202,5 " B18					202,500		
47	K	919735R112	Rezanie bet. a asf. krytu do hĺbky nad 50 do 100 mm	m	119,000	6,28	747,32
145-26					119,000		
48	K	931994172	Tesnenie dilatáčnej škáry betónovej konštrukcie bitumenovým a asfaltovým izolačným pásom š. do 500 mm	m	26,000	15,06	391,56
49	K	966001121	Demontáž parkovej lavičky s betónovým základom	ks	9,000	43,93	395,37
50	K	96600114R6	Demontáž preliezok vrátane základov	ks	4,000	43,93	175,72
51	K	96600114R7	demontáž OK konštrukcie prašniakov	ks	3,000	43,93	131,79
52	K	96600114R8	Demontáž - pieskoviska- komplet /obruba piesok/, rozmer 3300/4200 mm	ks	1,000	125,50	125,50
53	K	9660011R21	demontáž OK sušniakov	ks	8,000	37,65	301,20
54	K	9660011R23	demontáž odpadového koša	ks	1,000	25,10	25,10
55	K	971045805	Vrty príklepovým vrtákom do D 30 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00002t	cm	560,000	0,50	280,00
20*28 "B9					560,000		
56	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	135,802	5,02	681,73
57	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 901,228	0,05	95,06
58	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	135,802	7,53	1 022,59
59	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	135,802	0,75	101,85
60	K	979089212	Poplatok za skládku	t	135,802	19,73	2 679,37
61	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	2,000	188,25	376,50

99 - Presun hmôt HSV

2 471,35

62	K	9982220R11	Presun hmôt pre HSV	t	328,200	7,53	2 471,35
----	---	------------	---------------------	---	---------	------	----------

VP - Práce navyše

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU OD VRŠKY V ŽIARI NAD HRONOM

Objekt: 01 - D1. SO - 01 BLOK A

Časť: 03 - SO-01 VEREJNÉ OSVETLENIE

JKSO:

Miesto: Žiar nad Hronom

KS:

Dátum: 30. 5. 2018

Objednávateľ:

Mesto Žiar nad Hronom

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

určí výberové konanie

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

ING. ARCH. S. BARÉNYI, ING. ARCH. I. TEPLAN

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Emília Kurillová

IČO: 40090914

IČO DPH: 1026660360

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	6 807,60
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	6 807,60
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	6 807,60	1 361,52

Cena s DPH	v EUR	8 169,12
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

ULTRASTAV s.r.o.
S. Moyses 431/14
96501 Žiar nad Hronom
IČO: 45821146 DIČ: 2023118372
IČ DPH: SK2023118372

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU OD VRŠKY V ŽIARI NAD HRONOM

Objekt: 01 - D1. SO - 01 BLOK A

Časť: 03 - SO-01 VEREJNÉ OSVETLENIE

Miesto: Žiar nad Hronom

Dátum: 30. 5. 2018

Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom

Projektant: ING. ARCH. S. BARÉNYI, ING. ARI

Zhotoviteľ: určí výberové konanie

Spracovateľ: Ing. Emília Kurillová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 6 807,60

D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00

D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 3 655,25

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M 3 152,35

M21 - 155 Elektromontáže 1 248,18

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 1 904,17

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Stažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 6 807,60

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU OD VRŠKY V ŽIARI NAD HRONOM

Objekt: 01 - D1. SO - 01 BLOK A

Časť: 03 - SO-01 VEREJNÉ OSVETLENIE

Miesto: Žiar nad Hronom

Dátum: 30. 5. 2018

Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom

Projektant: ING. ARCH. S. BARÉNYI, ING. ARI

Zhotoviteľ: určí výberové konanie

Spracovateľ: Ing. Emília Kurillová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 807,60

D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ

0,00

D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ

3 655,25

1	M	316 790E186	Výzbroj ROSA TB 1	kus	3,000	23,97	71,91
2	M	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	18,000	0,51	9,18
3	M	341 303M100	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x25	m	72,000	10,60	763,20
4	M	348 4M00182	Svietidlo ARMANDA LED - R13LED030, 38W IP 66	kus	3,000	443,70	1 331,10
5	M	354 3500R02	Koncovka na kábel 1kV : EPKT-0031-L12, so šrubovacími kábelovými okami, 4x(25-70mm2)	sada	6,000	69,49	416,94
6	M	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	68,400	1,46	99,86
7	M	358 5690E03	Poistková vložka DII E27 - 112120 : Z-DII/SE-6A/DZ	kus	3,000	0,83	2,49
8	M	920 AN53717	Stožiar STK76/40/3-ZINOK	kus	3,000	320,19	960,57

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M

3 152,35

M21 - 155 Elektromontáže

1 248,18

9	K	21010-0252	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou zátkou 4x 16-25 mm2	kus	6,000	7,45	44,70
10	K	21010-0602	Montáž prírubovej 1-cestnej koncovky, pre 1kV celoplastové káble 4x25 mm2	kus	6,000	18,69	112,14
11	K	21012-0001	Montáž poistky závitovej E27 do 25A/500V, komplet	kus	3,000	0,25	0,75
12	K	21020-2030	Montáž, LED svietidlo uličné, cestné, na výložník	kus	3,000	20,19	60,57
13	K	21020-4002	Montáž, stožiar osvetlovací, sadový, ocelový	kus	3,000	49,94	149,82
14	K	21020-4201	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh	kus	3,000	14,67	44,01
15	K	21022-0021	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, vrátane prepojenia zvarom	m	72,000	1,52	109,44
16	K	21081-0005	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	m	18,000	0,25	4,50
17	K	21081-0089	Montáž, kábel Cu 1kV voľne uložený CYKY 4x25, 3x25+16	m	72,000	1,38	99,36
18	K	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	6,000	6,26	37,54
19	K	21328-0061	Podružný materiál	%	3,000	36,56	109,68
20	K	21328-0062	Zaobstarávací prírážka	%	2,000	36,56	73,12
21	K	21328-0063	Stratné	%	3,000	8,73	26,19
22	K	21328-0064	Prirážka na dopravu	%	2,500	36,56	91,40
23	K	21328-0065	Prirážka na presun	%	1,000	36,56	36,56
24	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	20,000	12,42	248,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

1 904,17

25	K	46001-0011	Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v prehľadnom teréne	km	0,064	738,53	47,27
26	K	46005-0703	Jama pre stožiar VO do 2 m3, ručne, zemina tr.3	m3	4,500	47,78	215,01
27	K	46008-0001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	4,500	109,07	490,82
28	K	46010-0022	Stožiarové púzdro pre stožiar VO, v trase, D 250x1500mm	kus	3,000	156,66	469,98
29	K	46020-0163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	64,000	5,81	371,84
30	K	46042-0022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	m	64,000	1,45	92,80
31	K	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	64,000	0,52	33,28
32	K	46056-0163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	64,000	2,19	140,16
33	K	46062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	m2	22,400	1,92	43,01

VP - Práce navyše

0,00

ULTRASTAV s.r.o.
 IČO: 45881146 DIČ: 201118372
 SK DPH: SK2023118372

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU OD VRŠKY V ŽIARI NAD HRONOM

Objekt: 02 - D2. SO - 02 BLOK B

Časť: 01 - SO -02 SPEVNNÉ PLOCHY

JKSO:

Miesto: Žiar nad Hronom

KS:

Dátum: 30. 5. 2018

Objednávateľ:

Mesto Žiar nad Hronom

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

určí výberové konanie

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

ING. ARCH. S. BARÉNYI, ING. ARCH. I. TEPLAN

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Emília Kurillová

IČO: 40090914

IČO DPH: 1026660360

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	61 513,19
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	61 513,19
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	61 513,19	12 302,64

Cena s DPH	v EUR	73 815,83
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ


ULTRASTAV s.r.o. ®
Š. Moysesova 481/14
96501 Žiar nad Hronom
IČO: 45821146 DIČ: SK202312372
IČ DPH: SK202312372

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU OD VRŠKY V ŽIARI NAD HRONOM

Objekt: 02 - D2. SO - 02 BLOK B

Časť: 01 - SO -02 SPEVNENÉ PLOCHY

Miesto: Žiar nad Hronom

Dátum: 30. 5. 2018

Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom

Projektant: ING. ARCH. S. BARÉNYI, ING. AR

Zhotoviteľ: určí výberové konanie

Spracovateľ: Ing. Emília Kurillová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

61 513,19

HSV - Práce a dodávky HSV

59 298,16

1 - Zemné práce

7 518,90

2 - Zakladanie

2 209,77

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 171,98

5 - Komunikácie

33 618,56

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 035,94

99 - Presun hmôt HSV

3 743,01

PSV - Práce a dodávky PSV

2 215,03

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 215,03

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

61 513,19

ULTRASTAV s.r.o.
Š. Moyseša 431/14
96501 Žiar nad Hronom
IČO: 45681196 DIČ: 2023118372
IČ DPH: SK2023118372

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU OD VRŠKY V ŽIARI NAD HRONOM

Objekt: 02 - D2. SO - 02 BLOK B

Časť: 01 - SO -02 SPEVNENÉ PLOCHY

Miesto: Žiar nad Hronom

Dátum: 30. 5. 2018

Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom

Projektant: ING. ARCH. S. BARÉNYI, ING. AR

Zhotoviteľ: určí výberové konanie

Spracovateľ: Ing. Emilia Kurillová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

61 513,19

HSV - Práce a dodávky HSV

59 298,16

1	K	625990000	poznámka		0,000		0,00
---	---	-----------	----------	--	-------	--	------

"rozpočet je orientačný - ocenený v programe CENKROS4

"

" názvy materiálov su uvedené ako príklad, môžu byť v zmysle zákona č.25/2006

" nahradené ekviv. výrobkami / odsuhlasené projektantom /

Súčet

0,000

2	K	62599000002	poznámka		0,000	0,00	0,00
---	---	-------------	----------	--	-------	------	------

"k správne mu naceneniu výkazu vymer je potrebné naštudovaniu PD

Súčet

0,000

1 - Zemné práce

7 518,90

3	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t	m2	57,500	2,51	144,33
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------

57,5 "B14

57,500

4	K	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	59,270	5,65	334,88
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------

59,27 " B17

59,270

5	K	113208111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	210,000	2,51	527,10
---	---	-----------	--	---	---------	------	--------

6	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	165,250	18,83	3 111,66
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

165,25 " B10

165,250

7	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	115,203	0,79	91,01
---	---	-----------	---	----	---------	------	-------

602,35*0,15 " B13

90,353

57,5*0,15" B14

8,625

162,25*0,1 " B10

16,225

Súčet

115,203

191,45*0,15 "B11

28,718

8	K	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	20,240	31,38	635,13
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

0,4*0,4*1*48

7,680

0,55*0,4*8

1,760

Medzisúčet

9,440

ULTRASTAV s.r.o.

S. Moyses 431/14

96801 Žiar nad Hronom

IČO: 49882222

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

0,3*0,3*120 " potrebný výkop pre obrubníky 10,800

Medzisúčtet 10,800

vykopRyha Súčet 20,240

9	K	130001101	Príplatok k cenám za sťažení výkopu pre všetky triedy	m3	20,240	1,51	30,56
10	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	20,240	10,04	203,21
11	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	152,883	7,53	1 151,21

115,203 115,203

17,44 17,440

vykopRyha 20,240

Súčet 152,883

12	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	20,240	2,51	50,80
13	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	152,883	0,63	96,32
14	K	1751012R02	Obsyp a násyp na vyrovnanie terenu	m2	65,000	5,02	326,30
15	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	74,000	0,63	46,62

74 " zatravnenie po vyburaných chodníkoch 74,000

ptravnikPL Súčet 74,000

16	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	6,167	4,88	30,09
----	---	------------	-------------------------------	----	-------	------	-------

ptravnikPL/12 6,167

17	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	74,000	1,26	93,24
----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

ptravnikPL 74,000

18	K	18130-1113-1	Rozprestretie ornice nad 500 m2 hr. do 20 cm	m2	774,350	0,63	487,84
----	---	--------------	--	----	---------	------	--------

ptravnikPL 74,000

98 98,000

Medzisúčtet 172,000

602,35 602,350

Medzisúčtet 602,350

Súčet 774,350

19	K	1858035R1	Odstránenie ručné - prerastenej trávy	m	122,000	0,48	58,56
----	---	-----------	---------------------------------------	---	---------	------	-------

122 " B15 - okolo obrubníkov 122,000

20	K	1858035R11	príplatok za dočistenie tlakovou vodou	m	122,000	0,82	100,04
----	---	------------	--	---	---------	------	--------

122" B15 - okolo obrubníkov 122,000

2 - Zakladanie

2 209,77

21	K	2169041R12	Očistenie plôch tlakovou vodou	m2	235,400	3,77	887,46
----	---	------------	--------------------------------	----	---------	------	--------

P6asfBETONpl 235,400

Súčet 235,400

22	K	275313612	Betón základových pätiok, prostý tr.C 20/25	m3	9,440	90,99	858,95
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

0,4*0,4*1*48 7,680

0,55*0,4*8 1,760

Súčet 9,440

23	K	275351217	Debnenie stien základových pätiok, zhotovenie-tradičné	m2	21,100	17,57	370,73
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

0,25*0,4*4*48 19,200

0,25*(0,55+0,4)*2*4 1,900

Súčet 21,100

24	K	275351218	Debnenie stien základových pätiok, odstránenie-tradičné	m2	21,100	4,39	92,63
----	---	-----------	---	----	--------	------	-------

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

25	K	338171112	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so zabetónovaním	ks	34,000	18,83	640,22
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	PR400202	Stĺpiky UNIVERS, priemer : 48 mm, výška: 2m, výška pletiva 1,5m	ks	34,000	6,05	205,70
27	K	33817112R1	Osadenie stĺpika oceľového plotového - vzpera	ks	14,000	18,83	263,62
28	M	PR401003	Rúrka pre vzperu/BE UNIVERS, priemer : 38 mm, výška 1m, výška pletiva 1,5 a 1,75m	ks	14,000	4,46	62,44

5 - Komunikácie

33 618,56

29	K	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	194,645	0,63	122,63
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

P4strkodrava*1,1

13,200

P4Astrk*1,1 " zvislo ku obrubníkom

11,550

P5strkPLAV*1,1

169,895

Súčet

194,645

30	M	69366510001	folia difúzna proti prerastaniu koreňov	m2	233,574	0,67	156,49
----	---	-------------	---	----	---------	------	--------

31	K	564281R111	kryt zo plaveného štrku fr 4-8 mm s rozprestretím, po zhutnení hr. 400 mm	m2	154,450	17,88	2 761,57
----	---	------------	---	----	---------	-------	----------

P5strkPLAV

138,60+15,85

154,450

32	K	5648311R11	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	154,450	7,47	1 153,74
----	---	------------	--	----	---------	------	----------

P5strkPLAV " 0-32 frakcia

154,450

33	K	564811111A	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm /mlat/	m2	10,500	10,83	113,72
----	---	------------	--	----	--------	-------	--------

P4Astrk

10,5 " fr 0-8 mm

10,500

Súčet

10,500

34	K	56485R1111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, fr 0-32 mm	m2	10,500	11,94	125,37
----	---	------------	--	----	--------	-------	--------

P4Astrk

10,500

Súčet

10,500

35	K	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	12,000	10,25	123,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

P4strkodrava

6+6

12,000

Súčet

12,000

36	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	12,000	10,60	127,20
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

P4strkodrava " 16-32 frakcia

12,000

37	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	12,000	12,02	144,24
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

P4strkodrava " hr 0-300 mm, frakcia 16-32 mm

12,000

Súčet

12,000

38	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	M2	558,500	9,84	5 495,64
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------

P4strkodrava

12,000

P7asfBETONpl

546,500

Súčet

558,500

39	K	56711411R1	Podklad z podkladového betónu tr. C 25/30 hr. 100 mm	m2	546,500	13,09	7 153,69
----	---	------------	--	----	---------	-------	----------

P7asfBETONpl

546,500

Súčet

546,500

40	K	567133115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	176,750	17,49	3 091,36
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

P8asfBETONpl

155,950

P9KOCKA

20,800

Súčet

176,750

41	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	781,900	0,50	390,95
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

ULTRASTAV s.r.o.

S. Moyses 431/14

96501 Ziar nad Hronom

IČO: 45881146 DIČ: 2023118372

IČ DPH: SK2023118372

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	5771444R71	Asfaltový betón hr. 50 mm	m2	781,900	16,19	12 658,96
		P6asfBETONpl	235,4		235,400		
		P7asfBETONpl	546,50		546,500		
		asfBETON50mm	Súčet		781,900		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 035,94

43	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	513,220	8,56	4 393,16
			513,22		513,220		
			Súčet		513,220		
44	M	59217454001	Obrubník betónový -záhradný 50/250/1000 mm	ks	515,000	2,60	1 339,00
45	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	23,650	8,86	209,54
			23,65" B18		23,650		
46	K	919735R112	Rezanie bet . a asf. krytu do hĺbky nad 50 do 100 mm	m	193,350	6,28	1 214,24
			217-23,65		193,350		
47	K	931994172	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcie bitumenovým a asfaltovým izolačným pásom š. do 500 mm	m	31,000	15,06	466,86
48	K	96600114R6	Demntáž preliezok vratane základov	ks	1,000	62,75	62,75
49	K	96600114R7	demontáž OK konštrukcie prašiakov	ks	1,000	62,75	62,75
50	K	9660011R24	demontáž svetidla pre spatné osadenie / vratane základu/	ks	3,000	82,63	247,89
51	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	78,958	5,02	396,37
52	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý d'alší 1 km	t	1 105,412	0,05	55,27
53	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	78,958	7,53	594,55
54	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých d'alších 5 m	t	78,958	0,75	59,22
55	K	979089212	Poplatok za skládku	t	78,958	19,73	1 557,84
56	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	2,000	188,25	376,50

99 - Presun hmôt HSV

3 743,01

57	K	9982220R11	Presun hmôt pre HSV	t	497,080	7,53	3 743,01
----	---	------------	---------------------	---	---------	------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

2 215,03

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 215,03

58	K	767911120	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	86,750	10,28	891,79
59	M	GS300102	Ploty AXIAL SUPER (zelený), výška 150cm	bal	4,000	55,85	223,40
			86,75/25		3,470		
			Súčet		3,470		
			4		4,000		
60	M	GA000111	Príslušenstvo k plotom, NAPINÁK PVC (biely,zelený) č.3	ks	10,000	2,23	22,30
61	K	767912120	Montáž oplotenia nap drôtu, vo výške nad 2,0 m	m	260,250	1,26	327,92
			86,75*3		260,250		
62	M	FT100035	Napínací drôt PVC (biely,zelený) 2,4/100m	ks	3,000	1,28	3,84
63	M	FT800001	Viazací drôt Zn 1,0/30m	ks	1,000	1,67	1,67
64	K	767920220	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	4,000	18,83	75,32
65	M	ECObranka1,5	ECO bránka, priechod 1m, výška 1,5m	ks	4,000	136,54	546,16
66	K	767912160	Prihačkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	m	40,000	1,26	50,40
			4*10		40,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Súčet					40,000		
67	M	15615311	Vodiaca spinka na napínací drôt zelena	ks	40,000	0,72	28,80
10*4					40,000		
Súčet					40,000		
68	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie	%	21,716	2,00	43,43

VP - Práce navyiac

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU OD VRŠKY V ŽIARI NAD HRONOM

Objekt: 02 - D2. SO - 02 BLOK B

Časť: 03 - SO-02 VEREJNÉ OSVETLENIE

JKSO:

Miesto: Žiar nad Hronom

KS:

Dátum: 30. 5. 2018

Objednávateľ:

Mesto Žiar nad Hronom

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

určí výberové konanie

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

ING. ARCH. S. BARÉNYI, ING. ARCH. I. TEPLAN

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Emília Kurillová

IČO: 40090914

IČO DPH: 1026660360

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	15 126,42
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	15 126,42
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	15 126,42	3 025,28

Cena s DPH	v EUR	18 151,70
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


ULTRASTAV s.r.o. [®]
S. Moyses 431/14
96501 Žiar nad Hronom
IČO: 45581146 DIČ: SK2023113372
IČ DPH: SK2023113372

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU OD VRŠKY V ŽIARI NAD HRONOM

Objekt: 02 - D2. SO - 02 BLOK B

Časť: 03 - SO-02 VEREJNÉ OSVETLENIE

Miesto: Žiar nad Hronom

Dátum: 30. 5. 2018

Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom

Projektant: ING. ARCH. S. BARÉNYI, ING. ARCH.

Zhotoviteľ: určí výberové konanie

Spracovateľ: Ing. Emília Kurillová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 15 126,42

D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 0,00

D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 6 594,51

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M 8 531,91

M21 - 155 Elektromontáže 3 141,08

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 5 390,83

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

St'ážené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 15 126,42

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU OD VRŠKY V ŽIARI NAD HRONOM

Objekt: 02 - D2. SO - 02 BLOK B

Časť: 03 - SO-02 VEREJNÉ OSVETLENIE

Miesto: Žiar nad Hronom

Dátum: 30. 5. 2018

Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom

Projektant: ING. ARCH. S. BARÉNYI, ING. ARCH.

Zhotoviteľ: určí výberové konanie

Spracovateľ: Ing. Emília Kurillová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 126,42

D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ

0,00

D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ

6 594,51

1	M	316 790E186	Výbroj ROSA TB 1	kus	4,000	23,97	95,88
2	M	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	42,000	0,51	21,42
3	M	341 303M100	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x25	m	203,000	10,60	2 151,80
4	M	348 4M00182	Svietidlo ARMANDA LED - R13LED030, 38W IP 66	kus	4,000	443,70	1 774,80
5	M	354 3500R02	Koncovka na kábel 1kV : EPKT-0031-L12, so šrubovacimi kábelovými okami, 4x(25-70mm2)	sada	14,000	69,49	972,86
6	M	354 4161R32	Spojka prechodová na kábel 1kV : EPKJ-0910, 4x(25-50), bez lisovaných spojovačov	sada	1,000	12,11	12,11
7	M	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	192,850	1,46	281,56
8	M	358 5690E03	Poistková vložka DII E27 - 112120 : Z-DII/SE-6A/DZ	kus	4,000	0,83	3,32
9	M	920 AN53717	Stožiar STK76/40/3-ZINOK	kus	4,000	320,19	1 280,76

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M

8 531,91

M21 - 155 Elektromontáže

3 141,08

10	K	21010-0252	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 4x 16-25 mm2	kus	14,000	7,45	104,30
11	K	21010-0602	Montáž prírubovej 1-cestnej koncovky, pre 1kV celoplastové káble 4x25 mm2	kus	14,000	18,69	261,66
12	K	21010-1253	Montáž káblvej 1kV spojky (liatinová) 4x 25-50 mm2	kus	1,000	15,96	15,96
13	K	21012-0001	Montáž poistky závitovej E27 do 25A/500V, komplet	kus	4,000	0,25	1,00
14	K	21020-2030	Montáž, LED svietidlo uličné, cestné, na výložník	kus	7,000	20,19	141,33
15	K	21020-4002	Montáž, stožiar osvetlovací, sadový, oceľový	kus	7,000	49,94	349,58
16	K	21020-4201	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh	kus	4,000	14,67	58,68
17	K	21022-0021	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, vrátane prepojenia zvarom	m	203,000	1,52	308,56
18	K	21081-0005	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	m	42,000	0,25	10,50
19	K	21081-0089	Montáž, kábel Cu 1kV voľne uložený CYKY 4x25, 3x25+16	m	203,000	1,38	280,14
20	K	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	6,000	15,32	91,91
21	K	21328-0061	Podružný materiál	%	3,000	65,95	197,86
22	K	21328-0062	Zaobstarávací prírážka	%	2,000	65,95	131,91
23	K	21328-0063	Stratné	%	3,000	24,55	73,66
24	K	21328-0064	Prírážka na dopravu	%	2,500	65,95	164,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	21328-0065	Prirážka na presun	%	1,000	65,95	65,95
26	K	21329-0045	Demontáž jestvujúcich svetidiel	hod	30,000	14,95	448,50
27	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	35,000	12,42	434,70

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

5 390,83

28	K	46001-0011	Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v prehľadnom teréne	km	0,177	738,53	130,72
29	K	46005-0703	Jama pre stožiar VO do 2 m3, ručne, zemina tr.3	m3	7,000	47,78	334,46
30	K	46008-0001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	10,500	109,07	1 145,24
31	K	46008-0101	Betónový základ, rozbúranie	m3	4,500	147,88	665,46
32	K	46010-0022	Stožiarové púzdro pre stožiar VO, v trase, D 250x1500mm	kus	7,000	156,66	1 096,62
33	K	46020-0163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	177,000	5,81	1 028,37
34	K	46042-0022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	m	177,000	1,45	256,65
35	K	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	177,000	0,52	92,04
36	K	46051-0222	Kanál z betónových žlabov, asfaltovaný TK11	m	15,000	8,98	134,70
37	K	46056-0163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	177,000	2,19	387,63
38	K	46062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	m2	61,950	1,92	118,94

VP - Práce naviac

0,00

ULTRASTAV s.r.o.
S. Moyses 431/14
96501 Žiar nad Hronom
IČO: 45881196 DIČ: 2023118372
IČ DPH: SK2023118372

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU OD VRŠKY V ŽIARI NAD HRONOM

Objekt: 03 - D3. SO - 03 BLOK C

Časť: 01 - SO -03 SPEVNENÉ PLOCHY

JKSO:

Miesto: Žiar nad Hronom

KS:

Dátum: 30. 5. 2018

Objednávateľ:

Mesto Žiar nad Hronom

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

určí výberové konanie

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

ING. ARCH. S. BARÉNYI, ING. ARCH. I. TEPLAN

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Emília Kurillová

IČO: 40090914

IČO DPH: 1026660360

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	111 344,56
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	111 344,56
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	111 344,56	22 268,91

Cena s DPH	v EUR	133 613,47
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

ULTRASTAV s.r.o.
Š. Moysesova 431/14
96501 Žiar nad Hronom
IČO: 45881146 DIČ: 2023118372
IČ DPH: SK2023118372

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU OD VRŠKY V ŽIARI NAD HRONOM

Objekt: 03 - D3. SO - 03 BLOK C

Časť: 01 - SO -03 SPEVNENÉ PLOCHY

Miesto: Žiar nad Hronom

Dátum: 30. 5. 2018

Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom

Projektant: ING. ARCH. S. BARÉNYI, ING. ARI

Zhotoviteľ: určí výberové konanie

Spracovateľ: Ing. Emília Kurillová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

111 344,56

HSV - Práce a dodávky HSV

105 887,98

1 - Zemné práce

7 204,25

2 - Zakladanie

3 549,64

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 290,22

5 - Komunikácie

77 463,02

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 527,22

99 - Presun hmôt HSV

2 853,63

PSV - Práce a dodávky PSV

5 456,58

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 818,08

783 - Dokončovacie práce - nátery

1 638,50

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

St'ážené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

111 344,56

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU OD VRŠKY V ŽIARI NAD HRONOM

Objekt: 03 - D3. SO - 03 BLOK C

Časť: 01 - SO -03 SPEVNENÉ PLOCHY

Miesto: Žiar nad Hronom

Dátum: 30. 5. 2018

Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom

Projektant: ING. ARCH. S. BARÉNYI, ING. AR

Zhotoviteľ: určí výberové konanie

Spracovateľ: Ing. Emília Kurillová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

111 344,56

HSV - Práce a dodávky HSV

105 887,98

1	K	625990000	poznámka		0,000	0,00	0,00
---	---	-----------	----------	--	-------	------	------

"rozpočet je orientačný -ocenený v programe CENKROS4

"

" názvy materiálov su uvedené ako príklad, môžu byť v zmysle zákona č.25/2006

" nahradené ekviv. výrobkami / odsuhlasené projektantom /

Súčet 0,000

2	K	62599000002	poznámka		0,000	0,00	0,00
---	---	-------------	----------	--	-------	------	------

"k správne naceneni výkazu vymer je potrebné naštudovaniu PD

Súčet 0,000

1 - Zemné práce

7 204,25

3	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t	m2	28,060	2,51	70,43
---	---	-----------	---	----	--------	------	-------

28,06 "B14 28,060

4	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, - 0,14500t	m	23,300	2,51	58,48
---	---	-----------	---	---	--------	------	-------

5	K	113208111	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	31,500	2,51	79,07
---	---	-----------	--	---	--------	------	-------

6	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	165,250	18,83	3 111,66
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

165,25 " B10 165,250

7	K	1131522R40	Vybúranie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, hr. 100 mm 0,254 t	m2	85,750	4,39	376,44
---	---	------------	---	----	--------	------	--------

77 " B11 77,000

8,75 " b12 8,750

Súčet 85,750

8	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	99,830	18,83	1 879,80
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

99,83 " B10 99,830

9	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	76,742	0,79	60,63
---	---	-----------	---	----	--------	------	-------

340*0,15 " B13 51,000

28,06*0,15" B14 4,209

99,83*0,1 " B10 9,983

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			77*0,15 "B11		11,550		
			Súčet		76,742		
10	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,736	31,38	85,86
			15,2*0,45*0,4		2,736		
		ryha600_1	Súčet		2,736		
11	K	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	2,736	1,88	5,14
			ryha600_1		2,736		
73	K	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	6,300	31,38	197,69
			0,3*0,3*70 " potrebný výkop pre obrubníky		6,300		
			Medzisúčet		6,300		
		vykopRyha	Súčet		6,300		
74	K	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	6,300	1,51	9,51
12	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	9,036	10,04	90,72
			ryha600_1		2,736		
			vykopRyha		6,300		
		hornina	Súčet		9,036		
13	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	9,036	7,53	68,04
14	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	9,036	2,51	22,68
15	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,036	0,63	5,69
16	K	1751012R02	Obsyp a násyp na vyrovnanie terenu	m2	98,000	5,02	491,96
			98		98,000		
17	K	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovne do 1:5	m2	44,500	0,63	28,04
			44,50 " zatravnenie po vyburaných chodníkoch		44,500		
		ptravnikPL	Súčet		44,500		
18	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	3,708	5,41	20,06
			ptravnikPL/12		3,708		
19	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	44,500	1,26	56,07
			ptravnikPL		44,500		
20	K	18130-1113-1	Rozprestretie ornice nad 500 m2 hr. do 20 cm	m2	142,500	0,63	89,78
			ptravnikPL		44,500		
			98		98,000		
			Súčet		142,500		
21	K	1858035R1	Odstránenie ručné - prerastenej trávy	m	305,000	0,48	146,40
			305 " B15 - okolo obrubníkov		305,000		
22	K	1858035R11	priplatok za dočistenie tlakovou vodou	m	305,000	0,82	250,10
			305" B15 - okolo obrubníkov		305,000		
2 - Zakladanie							3 549,64
23	K	2169041R12	Očistenie plôch tlakovou vodou	m2	941,550	3,77	3 549,64
			P6asfBETONpl		457,000		
			P10guma		89,200		
			P12guma		111,950		
			P14guma		283,400		
			Súčet		941,550		

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

ULTRASTAN 1 290,22
 4. Moysesa 431/14
 96804 Ziar nad Hronom
 IČO: 45881146 DIČ: 205115572
 IČ DPH: SK2023111172

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	327210120	Montáž oporných a zárubných múrov z predplnených prefabrikovaných drôtokamenných košov s kamennou výplňou, povrchová ochrana 0,45*0,5*15,122	m3	3,402	251,00	853,90
25	M	31311066501	koše -j ocelevej siete vrátane zdvíhacích úchytov. Povrch. ochrana Galmac (Zn+5%Al) + kamen	m3	3,470	125,74	436,32

5 - Komunikácie

77 463,02

26	K	56485R1111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, fr 0-32 mm P13guma	m2	5,900	15,59	91,98
27	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm P7asfBETONpl P2guma P9KOČKA Súčet	M2	419,400	9,75	4 089,15
28	K	56711411R1	Podklad z podkladového betónu tr. C 25/30 hr. 100 mm P7asfBETONpl P11guma P13guma P2guma Súčet	m2	425,000	13,18	5 601,50
29	K	567133115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm P8asfBETONpl P9KOČKA Súčet	m2	176,750	17,49	3 091,36
30	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	780,600	0,50	390,30
31	K	5771444R71	Asfaltový betón hr. 50 mm P6asfBETONpl P7asfBETONpl asfBETON50mm Súčet	m2	780,600	16,19	12 637,91
32	K	5891100R01	Športový povrch - gumený liaty povrch hr 40 mm/ farebná vrstva 15 mm+ podkladná čierna vrstva 25 mm/ -dodavka a pokladka+ penetračný náter P14guma liataGUMAplocha Súčet	m2	283,400	86,43	24 494,26
33	K	5891100R02	Športový povrch - gumený liaty povrch hr 40 mm/ farebná vrstva 15 mm+ podkladná čierna vrstva 25 mm/ -dodavka a pokladka+ penetračný náter P2	m2	75,000	86,43	6 482,25
34	K	5891100R22	Športový povrch - gumený liaty povrch hr 110 mm/ farebná vrstva 15 mm+ podkladná čierna vrstva 95 mm/ -dodavka a pokladka+ penetračný náter P10guma P11guma Súčet	m2	109,700	86,43	9 481,37
35	K	5891100R23	Športový povrch - gumený liaty povrch hr 90 mm/ farebná vrstva 15 mm+ podkladná čierna vrstva 75 mm/ -dodavka a pokladka+ penetračný náter P12guma	m2	117,850	86,43	10 185,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

P13guma 5,9 5,900
 Súčet 117,850

36	K	591111121	Kladenie dlažby z kociek so zhotovením lôžka do hr. 50 mm, s vyplnením škár, s dvojitém baraním a so zmetením prebytočného materiálu na krajinu z kameňa a troskových, do lôžka z kameniva ťaženého	m2	20,800	17,54	364,83
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

P9KOČKA 20,8 20,800
 kockaPL Súčet 20,800

37	M	58380106001	Kocka kamenná andezit 80/80/70 mm	m2	22,058	25,04	552,33
kockaPL*1,05					21,840		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 527,22

38	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	316,000	8,20	2 591,20
39	M	59217454001	Obrubník betónový -záhradný 50/250/1000 mm	ks	318,000	2,60	826,80
40	K	91786211R1	Osadenie obrubníka cestného v betonovom lôžku	M	34,150	9,66	329,89

2+12+20,15 34,150

41	M	59217454078	Obrubník betónový prechodový cestný 250/125/1000 mm	ks	21,000	13,97	293,37
42	M	592174540781	Obrubník betónový prechodový cestný 150/250/1000 mm	ks	14,000	13,92	194,88
43	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	62,000	6,28	389,36

62 " B18 62,000

44	K	931994172	Tesnenie dilatácie škáry betónovej konštrukcie bitumenovým a asfaltovým izolačným pásom š. do 500 mm	m	29,000	15,06	436,74
45	K	919735R112	Rezanie bet. a asf. krytu do hĺbky nad 50 do 100 mm	m	161,000	8,86	1 426,46

190-29 161,000

46	M	553991236	REPASIA NOSNÁ KONŠTRUKCIA BASK. KOŠOV - VID POPIS kb VYKRES C04 / + nove siete/	ks	2,000	670,65	1 341,30
47	K	966001121	Demontáž parkovej lavičky s betónovým základom	ks	16,000	46,44	743,04
48	K	96600114R6	Demontáž preliezok vrátane základov	ks	5,000	40,16	200,80
49	K	96600114R7	demontáž OK konštrukcie prašniakov	ks	1,000	33,89	33,89
50	K	96600114R8	Demontáž - pieskoviska- komplet /obruba piesok/, rozmer 3300/4200 mm	ks	1,000	125,50	125,50
51	K	9660011R21	demontáž OK sušniakov	ks	4,000	31,38	125,52
75	K	9660011R23	demontáž odpadového koša	ks	4,000	18,83	75,32
52	K	966067112	Rozobratie plotov výšky z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m	75,000	5,16	387,00

75 75,000

53	K	971045805	Vrty príklepovým vrtákom do D 30 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00002t	cm	840,000	0,50	420,00
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

30*28 "B9 840,000

54	K	979081111	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	95,157	5,02	477,69
55	K	979081121	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 332,198	0,05	66,61
56	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	95,157	7,53	716,53
57	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	95,157	0,75	71,37
58	K	979089212	Poplatok za skládku	t	95,157	19,73	1 877,45
59	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	2,000	188,25	376,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	9982220R11	Presun hmôt pre HSV	t	378,968	7,53	2 853,63

PSV - Práce a dodávky PSV

5 456,58

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 818,08

61	K	767911140	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou nad 2,0 do 4,0 m	m	75,000	25,10	1 882,50
			75		75,000		
			oplatenie1	Súčet	75,000		
62	M	3133102200	pletivo v 4,5m	m	75,000	6,70	502,50
63	M	1561530200	Napínací drôt poplast D 2,9/100m	ks	10,000	1,28	12,80
			75*4 "30m		300,000		
			Súčet		300,000		
			10		10,000		
64	M	156153029	Drôt viazací PVC poplast D 2,0mm dl. bal.30m	ks	10,000	8,09	80,90
65	M	15615301	Napínak PVC	ks	1,000	11,52	11,52
			1		1,000		
			Súčet		1,000		
66	K	767912160	Prihačkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	m	450,000	1,26	567,00
			6*75		450,000		
			Súčet		450,000		
67	M	15615311	Vodiaca spinka na napínací drôt zelena	ks	450,000	0,13	58,50
68	K	7679202R20	repasia otvatavej brány-4000/2500 - osadenej na ihisku + otváracia závera s pasovej ocele -	ks	1,000	627,50	627,50
69	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie	%	37,432	2,00	74,86

783 - Dokončovacie práce - nátery

1 638,50

70	K	78320182R1	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií - odhrzavenie	m2	145,000	1,26	182,70
71	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	145,000	7,53	1 091,85
			145" nater pletiva ihriska		145,000		
72	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	145,000	2,51	363,95

VP - Práce navyše

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU OD VRŠKY V ŽIARI NAD HRONOM

Objekt: 03 - D3. SO - 03 BLOK C

Časť: 03 - SO-03 VEREJNÉ OSVETLENIE

JKSO:

Miesto: Žiar nad Hronom

KS:

Dátum: 30. 5. 2018

Objednávateľ:

Mesto Žiar nad Hronom

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

určí výberové konanie

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

ING. ARCH. S. BARÉNYI, ING. ARCH. I. TEPLAN

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Emília Kurillová

IČO: 40090914

IČO DPH: 1026660360

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	6 257,90
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	6 257,90
--------------	----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	6 257,90	1 251,58

Cena s DPH	v EUR	7 509,48
------------	-------	----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ


ULTRASTAV s.r.o. ®
S. Moyses 431/14
96501 Žiar nad Hronom
IČO: 45381146 DIČ: 2023018372
IČ DPH: SK2023118372

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU OD VRŠKY V ŽIARI NAD HRONOM

Objekt: 03 - D3. SO - 03 BLOK C

Časť: 03 - SO-03 VEREJNÉ OSVETLENIE

Miesto: Žiar nad Hronom

Dátum: 30. 5. 2018

Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom

Projektant: ING. ARCH. S. BARÉNYI, ING. AR

Zhotoviteľ: určí výberové konanie

Spracovateľ: Ing. Emília Kurillová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

6 257,90

D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ

0,00

D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ

3 473,57

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M

2 784,33

M21 - 155 Elektromontáže

1 168,07

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

1 616,26

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

St'ážené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 257,90

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU OD VRŠKY V ŽIARI NAD HRONOM

Objekt: 03 - D3. SO - 03 BLOK C

Časť: 03 - SO-03 VEREJNÉ OSVETLENIE

Miesto: Žiar nad Hronom

Dátum: 30. 5. 2018

Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom
Zhotoviteľ: určí výberové konanie

Projektant: ING. ARCH. S. BARÉNYI, ING. ARI
Spracovateľ: Ing. Emília Kurillová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 257,90

D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ

0,00

D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ

3 473,57

1	M	316 790E186	Výzbroj ROSA TB 1	kus	3,000	23,97	71,91
2	M	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	18,000	0,51	9,18
3	M	341 303M100	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x25	m	58,000	10,60	614,80
4	M	348 4M00182	Svietidlo ARMANDA LED - R13LED030, 38W IP 66	kus	3,000	443,70	1 331,10
5	M	354 3500R02	Koncovka na kábel 1kV : EPKT-0031-L12, so šrubovacimi kábelovými okami, 4x(25-70mm2)	sada	6,000	69,49	416,94
6	M	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	45,600	1,46	66,58
7	M	358 5690E03	Poistková vložka DII E27 - 112120 : Z-DII/SE-6A/DZ	kus	3,000	0,83	2,49
8	M	920 AN53717	Stožiar STK76/40/3-ZINOK	kus	3,000	320,19	960,57

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M

2 784,33

M21 - 155 Elektromontáže

1 168,07

9	K	21010-0252	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 4x 16-25 mm2	kus	6,000	7,45	44,70
10	K	21010-0602	Montáž prírubovej 1-cestnej koncovky, pre 1kV celoplastové káble 4x25 mm2	kus	6,000	18,69	112,14
11	K	21012-0001	Montáž poistky závitovej E27 do 25A/500V, komplet	kus	3,000	0,25	0,75
12	K	21020-2030	Montáž, LED svietidlo uličné, cestné, na výložník	kus	3,000	20,19	60,57
13	K	21020-4002	Montáž, stožiar osvetlovací, sadový, ocelový	kus	3,000	49,94	149,82
14	K	21020-4201	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh	kus	3,000	14,67	44,01
15	K	21022-0021	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, vrátane prepojenia zvarom	m	48,000	1,52	72,96
16	K	21081-0005	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	m	18,000	0,25	4,50
17	K	21081-0089	Montáž, kábel Cu 1kV voľne uložený CYKY 4x25, 3x25+16	m	58,000	1,38	80,04
18	K	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	6,000	5,69	34,16
19	K	21328-0061	Podružný materiál	%	3,000	34,74	104,22
20	K	21328-0062	Zaobstarávací prirážka	%	2,000	34,74	69,48
21	K	21328-0063	Stratné	%	3,000	6,91	20,73
22	K	21328-0064	Prirážka na dopravu	%	2,500	34,74	86,85
23	K	21328-0065	Prirážka na presun	%	1,000	34,74	34,74
24	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	20,000	12,42	248,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

1 616,26

25	K	46001-0011	Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v prehľadnom teréne	km	0,045	738,53	33,23
26	K	46005-0703	Jama pre stožiar VO do 2 m3, ručne, zemina tr.3	m3	3,000	47,78	143,34
27	K	46008-0001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	4,500	109,07	490,82
28	K	46010-0022	Stožiarové púzdro pre stožiar VO, v trase, D 250x1500mm	kus	3,000	156,66	469,98
29	K	46020-0163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	45,000	5,81	261,45
30	K	46042-0022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	m	45,000	1,45	65,25
31	K	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	45,000	0,52	23,40
32	K	46056-0163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	45,000	2,19	98,55
33	K	46062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	m2	15,750	1,92	30,24

VP - Práce navyše

0,00

ULTRASTAV s.r.o. ®
S. Mojseša 431/14
96501 Zmr nad Hronom
IČO: 46821146 DIČ: 2023118372
IČ DPH: SK2023118372