

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości



Warszawa, dnia: 13.05.2020r.

Uczestnicy Postępowania.

Nr referencyjny: **PZP/2/2020**

Dotyczy: **Budowa stanu surowego zamkniętego zakładu rehabilitacyjnego „Klinika Budzik Dla Dorosłych”**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Wykonawców w zakresie treści SIWZ.

85. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji dla całego zakresu opisanego w przetargu – stan surowy zamknięty - z 10 miesięcy od dnia zawarcia Umowy do 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Z doświadczenia wykonawcy wynika, iż przy zastosowaniu technologii wskazanych w projektach wykonawczych, okresu jesienno-zimowego, w którym wypada realizacja, nie ma fizycznej możliwości wykonania wszystkich robót w terminie założonym przez Zamawiającego.

Dodatkowo w ramach tego etapu inwestycji należy uwzględnić w harmonogramie całą procedurę odbiorową opisaną w par. 16 Umowy, która nie wpływałaby tak znacząco na terminy przy wykonaniu całej inwestycji w ramach jednego postępowania. W przypadku braku zmiany wykonawcy będą zmuszeni zawyżyć wartość składanej oferty o narzucone przez Zamawiającego kary umowne wynikające z tytułu opóźnień lub zaniechać złożenia oferty.

Odpowiedź

Zamawiający postawia przedmiotowe terminy bez zmian

86. Prosimy o informację, czy system Master Key znajduje się w zakresie niniejszego postępowania? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o przekazanie schematu, wskazanie ilości kluczy głównych, grupowych, indywidualnych oraz ilość drzwi objętych tym systemem.

Odpowiedź

Master Key nie jest w zakresie tego postępowania. Należy jedynie dostarczyć i zamontować w drzwiach wkładki budowlane, które docelowo, w etapie drugim, będą mogły zostać zmienione na wkładki systemu Master Key

87. Prosimy o informację, czy podane aluminiowe płyty kompozytowe mają mieć konkretne atesty niepalności? Jeśli tak, prosimy o podanie stopnia niepalności płyt (a2 czy b1).

Odpowiedź

Aluminiowe płyty kompozytowe powinny być sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO). Zwraca się również uwagę, że podkonstrukcja dla paneli kompozytowych powinna być wykonana tak by uniemożliwiać odpadanie płyt pod wpływem ognia przez czas wynoszący minimum 60 min.

88. Prosimy o informację, czy aluminiowe płyty kompozytowe mają być płyty jednostronne czy dwustronne? Mają być matowe czy z połyskiem?

Odpowiedź

Płyty kompozytowe powinny składać się z 3 głównych warstw: aluminium, rdzeń, aluminium z wykończeniem po stronie zewnętrznej. Wykończenie płyt powinno być matowe. Od strony wewnętrznej płyty mogą być niewykończone.

89. Prosimy o informację jaki rozmiar mają mieć aluminiowe płyty kompozytowe wykonane na elewacji.

Odpowiedź

Rozmiary płyt kompozytowych powinny być takie jak wskazano na rysunkach elewacji A-12, A-13, A-14.


Michał Męczkowski