
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Kwatera Myśliwska - Wymiana okien

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Zamrzenica

ADRES INWESTORA: Zamrzenica 1A, 89-510 Bysław

DATA OPRACOWANIA: 30.09.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

30.09.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych			
1.1		Roboty demontażowe			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-03 analogia	Demontaż okien drewnianych	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-04 analogia	Demontaż drzwi drewnianych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1.1	CJRK-01 0118-19 kalk. własna	Wywóz materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m3		
		0,05 * (poz.1 + poz.2)	m3	0,700	
				RAZEM	0,700
1.2		Roboty montażowe			
4 d.1.2	KSNR 2 1003-05	Montaż drzwi zewnętrznych - DZ1	m2		
		0,71 * 2,00	m2	1,420	
				RAZEM	1,420
5 d.1.2	KSNR 2 1001-03	Montaż okien drewnianych zespolonych fabrycznie wykończonych o powierzchni do 1.0 m2	m2		
		2 * 0,66 * (1,27 + 1,36) * 0,5	m2	1,736	
				RAZEM	1,736
6 d.1.2	KSNR 2 1001-04	Montaż okien drewnianych zespolonych fabrycznie wykończonych o powierzchni do 2.0 m2	m2		
		11 * 1,25 * (1,94 + 2,12) * 0,5	m2	27,913	
				RAZEM	27,913
7 d.1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż nawiewników higrosterowanych	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
1.3		Prace wykończeniowe			
8 d.1.3	KNR 19-01 1310-09 analogia	Usunięcie starej farby z parapetów drewnianych	m2		
		8,635	m2	8,635	
				RAZEM	8,635
9 d.1.3	KNNR-W 3 1011-03 analogia	Lakierowanie powierzchni drewnianych - malowanie parapetów	m2		
		8,635	m2	8,635	
				RAZEM	8,635
10 d.1.3	KNR 9-23 0102-03	Uzupełnienie tynków ponad 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm	m2		
		10,1	m2	10,100	
				RAZEM	10,100
11 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		poz.10	m2	10,100	
				RAZEM	10,100
12 d.1.3	KNR 2-02 2009-02 + KNR 2-02 2009-07	Gładzie dwuwarstwowe wewnętrzne gr. 5 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.11	m2	10,100	
				RAZEM	10,100

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.3	KNR-W 2-02 1504-02	Malowanie zwykłe farbą emulsyjną podłoży gipsowych - ścian ręcznie	m2		
		poz.12	m2	10,100	
				RAZEM	10,100