

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 240 sztuk zwyczaj myśliwskich. Zamówienie zostało podzielone na 5 części:
 - 1) Część nr 1 - 50 szt.,
 - 2) Część nr 2 - 50 szt.,
 - 3) Część nr 3 - 50 szt.,
 - 4) Część nr 4 - 50 szt.
 - 5) Część nr 5 - 40 szt.,
2. Termin realizacji każdej z części zamówienia wynosi 24 dni od dnia podpisania umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wykonanych zwyczaj w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Obowiązują dwie docelowe lokalizacje:
 - 1) teren znajdujący się przy leśniczówce w miejscowości Kaniów, ul. Wiejska 74, 46-090 gmina Popielów,
 - 2) teren znajdujący się przy chłodni kontenerowej w miejscowości Czarna Woda, działka nr 263/3, przy ul. Leśnej, 46-030 gmina Murów.Po wykonaniu danej partii zwyczaj i wykazaniu gotowości do dokonania odbioru, Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego dokładne miejsce dostawy zwyczaj.
4. Parametry techniczne materiałów użytych do budowy zwyczajki do polowań zbiorowych:
 - 1) Grubość szczebli drabiny (minimalny wymiar: 8 x 4 cm), ilość szczebli drabiny - minimum 4 szt.
 - 2) Grubość nóg (4 szt.) - o przekroju prostokątnym (minimalny wymiar: 8 x 8 cm),
 - 3) Grubość belki wsporników podłogi (3 szt.) - o przekroju prostokątnym (minimalny wymiar: 8 x 4 cm).
 - 4) Grubość zastrzałów (min. 6 szt.) - o przekroju prostokątnym (minimalny wymiar: 8 x 2,5 cm). Zastrzały montowane obowiązkowo na ścianach prawej, lewej oraz tylnej zwyczajki.
 - 5) Grubość poprzeczek (min. 8 szt.) - o przekroju prostokątnym (minimalny wymiar: 8 x 2,5 cm).
 - 6) Podłoga - deski minimum 2,5 cm grubości, odstępy między deskami nie większe niż 5 cm.
 - 7) Deska do siedzenia może być z oflisem i nieheblowana (1 szt.) - o minimalnych wymiarach: długość - odpowiednia do szerokości zwyczajki; szerokość - od 20 cm; grubość - minimum 2,5 cm, nie przymocowana do zwyczajki.
 - 8) Poprzeczki pod deskę do siedzenia (2 szt.) o odpowiedniej długości i przekroju min. 8 x 4 cm.
 - 9) Sposób łączenia elementów zwyczajki - gwoździe lub wkręty. Całość konstrukcji po montażu musi być stabilna.
 - 10) Materiał wykonania - drewno z drzew iglastych nieimpregnowane, nieszlifowane.
5. Zwyczajki należy wykonać wg schematu stanowiącego załącznik do OPZ.

