

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa miejsc postojowych przy punkcie przetrzymywania tusz przy OHZ Mszano
ADRES INWESTYCJI : Małki 52, 87-325 Małki, dz. nr 7270/6
INWESTOR : Nadleśnictwo Brodnica
ADRES INWESTORA : ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Hanna Pradziad (ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 27.11.2025r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.11.2025r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Miejsca postojowe przy punkcie przetrzymywania tusz przy OHZ Mszano.			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 96.2/10000	ha ha	0.010	
				RAZEM	0.010
2 d.1.1	KNR 2-31 0804-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennej o grubości 15 cm 92.32	m ² m ²	92.320	
				RAZEM	92.320
3 d.1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 92.32	m ² m ²	92.320	
				RAZEM	92.320
4 d.1.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 7*92.32	m ² m ²	646.240	
				RAZEM	646.240
5 d.1.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 92.32	m ² m ²	92.320	
				RAZEM	92.320
1.2		Budowa miejsc postojowych			
6 d.1.2	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, ls=1,0 92.32	m ² m ²	92.320	
				RAZEM	92.320
7 d.1.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm, ls=1,0 92.32	m ² m ²	92.320	
				RAZEM	92.320
8 d.1.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm, ls=1,0 92.32	m ² m ²	92.320	
				RAZEM	92.320
9 d.1.2	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 92.32	m ² m ²	92.320	
				RAZEM	92.320
10 d.1.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (13.8+1.65+2.05+1.6+14.3+6.1)*0.06	m ³ m ³	2.370	
				RAZEM	2.370
11 d.1.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 13.8+1.65+2.05+1.6+14.3+6.1	m m	39.500	
				RAZEM	39.500
12 d.1.2	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m ² 92.32	m ² m ²	92.320	
				RAZEM	92.320