

## Zápis z pracovného stretnutia

Projekt: MET Ružinovská radiála  
Dátum: dňa 18.5.2021 o 9:00 hod. – online stretnutie  
Prítomní: za Zhotoviteľa:  
*Dopravoprojekt (DPP):* Nikola Grančič, Milan Holeš, Igor Karchutňák, Rastislav Hajach  
*Elektroline (ELL):* Kateřina Švehlová  
za Objednávateľa:  
*Hlavné mesto SR Bratislava (HMBA):* Angelika Agócssová, Gabriella Balkó, Marko Barvirčák, Juraj Nyulassy, Jakub Tomšík  
*Dopravný podnik Bratislava (DPB):* Michal Dekánek, Karol Kollár, Ivan Minarovič, Róbert Špaček  
*Metropolitný inštitút Bratislava (MIB):* Michal Marcinov, Kristína Olesová

Predmet stretnutia: **Príprava dokumentácie DSP**

---

### Témy stretnutia

1. Asanácia reklamných tabúl
2. Cyklostojská
3. Poloha trakčných stožiarov a verejného osvetlenia
4. Dizajn manuál
5. Výnimky z normy
6. Ostatné

### Zápis z rokovania

#### 1. Asanácia reklamných tabúl

- HMBA informuje projektanta, že nevlastní zoznam existujúcich billboardov, reklamných tabúl a iných pútačov
- **Projektant spracuje pasport reklamných zariadení** pozdĺž radiály, ktoré sú dotknuté stavbou (doplnených fotodokumentáciou)
- Vyhodnotenie vrátenia reklamných tabúl/billboardov budú na základe **Manuálu osadenia reklamných tabúl** (nie všetky reklamy budú spätne osadené).
- Počas modernizácie budú všetky odstránené, vybrané reklamy sa osadia späť na súčasné miesto na polohovo vyhovujúce základy, kde je prípojka NN (nové polohy prípojok nebudú riešené v projekte)
- šikmo osadené a polohovo vyhovujúce tabule nie je možné pootočiť, musel by byť vybudovaný nový základ pred opakovaným osadením tabule, čo nie je náplňou zadania


#### 2. Cyklostojská

- Na otázku projektanta HMBA uviedlo, že s posunutím stojanov SlovnařBAjku nebude problém
  - Americké námestie – modulová skladba stojanu umožňuje jeho rozmontovanie, osadí sa medzi stromy pri Avione
  - Krížna – stojan sa posunie pár metrov, aby nezasahoval do cyklotrasy
- Nové mestské cyklostojská sú plánované na nasledovných miestach:
  - Americké námestie – pri Avione medzi stromami
  - Herlianska – za existujúcou zastávkou MHD
- HMBA súhlasí s počtom 5 ks pri nových cyklostojskách
- Mestský cyklostojská na nároží Krížnej bude po úprave povrchu vrátený na miesto


### 3. Poloha trakčných stožiarov a verejné osvetlenie

#### – Nárožie pri Medickej záhrade

- DPP potvrdil posun stožiaru VO do miesta CDS, s ktorým sa združí
- stožiar TV sa posunie k obrubníku
- HMBA navrhuje osadiť radiče CDS medzi posunutý stožiar TV a parkovacie miesto k obrubníku




- DPP potvrdil zahrnutie nárožia do úprav plôch
  - povrchové úpravy v miestach obnovy káblových vedení budú riešené v objektoch káblov
  - HMBA dodá požiadavky na obnovu povrchov po rozkopávkach
- #### – Americké námestie
- stožiare 1-017 a 1-018 boli posunuté z miesta fontánky kvôli vjazdu do areálu LF UK
- #### – Odborárske námestie
- HMBA upozorňuje na kolíziu prevesu s korunou stromu pri stožiaroch 1-X02 na 1-022
    - Podľa DPP posun napájacieho stožiaru 1-X02 nie je možný
    - MIB prehodnotí raster stromov vzhľadom na prevesy trolejov a existujúce inžinierske siete
    - DPP dodá MIBu dwg podklady s návrhom TV
    - DPB upozorňuje, že koruny stromov mali byť 5 m od prevesov
  - Stožiar 1-028 zostane na navrhnutom mieste z dôvodu napojenia trolejov
  - Stožiar 1-029 zostane na navrhnutom mieste z dôvodu rozhládových pomerov
- #### – Krížna ulica
- Trakčný stožiar 1-034 bol posunutý podľa požiadavky HMBA, avšak žiada ho umiestniť do línie stožiarov 1-032 a 1-036.
  - HMBA žiada upraviť výjazd pri trakčnom stožiaru 1-034 a nosné laná trolejov do párovej sústavy so stožiarom 1-035.
  - HMBA upozorňuje na kolíziu trolejového prevesu z 1-X03 na 1-038 s korunou stromu
    - DPB informuje, že navrhnutý strom je za dvojitou izoláciou troleja, ale pre zvýšenie bezpečnosti žiada pridať izoláciu zo strany napájacieho stožiaru 1-X03
    - MIB informuje, že navrhnuté stromy budú tvarované, korunu budú mať vo výške 5,5 m
  - Podobný problém s prevesom medzi stožiarmi 1-X06 a 1-066
  - Stožiar 1-046 zostane na navrhnutom mieste z dôvodu zachovania rozhládových pomerov pre vodičov a aj chodcov (združený stožiar TV + VO + osvetlenie PPP)
  - Za PPP pred trianglom sa upraví polohy stromov vzhľadom na vjazd do podzemnej garáže vľavo a rozhládové pomery vpravo, tzn. „párová sústava“ stromov nebude dodržaná
  - HMBA žiada o posun stožiaru 1-055 bližšie ku obrubníku, do línie existujúcich stožiarov, požiadavka ešte nebola zapracovaná



#### – Trnavské mýto

- HMBA požaduje upraviť párovú sústavu stožiarov 2-003 a 2-004, 2-011 a 2-012 tak, aby nedochádzalo ku kolízii s korunami stromov



- MIB poskytne fotodokumentáciu dotknutého úseku
- Projektant žiada informácie ohľadom modernizácie káblových trás VO v lokalite Trnavské mýto – Miletičova – Záhradnícka. V miestach, kde prebehla rekonštrukcia VO v rámci iných stavieb, sa vymenia len výbojkové svietidlá za LED (Metodova – Žellova a Saleziáni – Líščie nivy). V úseku Žellova – Záhradnícka sa vymenia svietidlá za LED a káblové rozvody (trakčné stožiare TT zostávajú existujúce).
  - Informácie a podklady poskytne p. Nyulassy z HMBA
- Výškový stožiar na Trnavskom mýte vzhľadom iba na čiastkovú modernizáciou križovatky sa ponechá, aby boli splnené svetlotechnické požiadavky na križovatku

#### – Miletičova

- DPB požaduje doplniť párovú sústavu trakčných stožiarov ku stožiaru 2-024 a 2-X07, združiť ich s VO
- Križovatka na Líščích nivách – tu dochádza ku výmene žiaroviek za LED svietidlá

#### – Ružinovská ulica

- HMBA žiada projektanta o preverenie posunu párového stožiaru 3-001 a 3-002 kolmo na trať
- HMBA upozorňuje na zakreslenie stožiaru 3-034 v jazdnom pruhu.
- Na stožiaroch 3-037 a 3-038 bude nastavený výkon osvetlenia tak, aby boli splnené normatívne požiadavky na osvetlenie a aby zároveň nebola lokalita zbytočne presvetlená.
- Poloha stožiarov 3-039 a 3-040 zostáva nezmenená z dôvodu zachovania rozhľadových pomerov.
- Osvetlenie PPP pred zastávkou Tomášikova bude z oboch strán cesty (3 jazdné pruhy).
- Projektant žiada informácie o prepojoch bočných vetiev VO, HMBA preverí, či disponuje podkladmi
- Združené zastávky budú riešené ako kolízny úsek, doplní sa osvetlenie aj zo strany električkovej trate

### 4. Dizajn manuál

- DPP potvrdilo, že aktuálne potrebujú dodať informácie o osadení elektronických informačných tabúl a o výške prístreškov
- DPP preverí ďalšie požiadavky na dizajn u svojich subdodávateľov

## 5. Neschválené výnimky z normy na MDV

- DPP žiada od HMBA usmernenie ohľadom ďalšieho postupu projekčných prác k nesúhlasu MDV SR:
  - zúženie jazdného pruhu na 2,75 m na Krížnej ulici
  - zúženie parkovacích miest na 2,00 m na Krížnej ulici
  - zrušenie autobusových ník na Ružinovskej ulici
- **HMBA bude informovať projektanta zo záverov a ďalšom postupe z interného rokovania do týždňa**

## 6. Ostatné

- RIS na Americkom námestí
  - DPP informuje HMBA, že existujúce modernizované rozvodné skrine na Americkom námestí vzhľadom na veľkosť sa nebudú dať umiestniť do multifunkčného panelu, kde sa nachádzajú aj rozvádzače v správe DPB a ZSDIS.



- Dohodlo sa, že do multifunkčného panelu sa osadí podružný rozvádzač DPB, ktorý bude pripojený z existujúceho RIS, pôvodné skrine zostávajú na existujúcom mieste.
- Mazníky
  - Elektroline sa informuje na mazanie koľajníc, či bude navrhované aj v nemodernizovanom úseku. Ak áno, treba zabezpečiť možnosť prístupu a napojenie na rozvádzač, ktorý sa nachádza v podchode na Trnavskom mýte a má rezervu.



- DPB potvrdzuje, že všetky oblúky majú byť mazané.
- Káblková trasa na Trnavskom mýte
  - DPP žiada informáciu ohľadom funkčnosti káblovodu naprieč Trnavským mýtom (od Levickej ku Tržnici), ktoré by sa mohlo použiť pre novonavrhované vedenia
  - DPB preverí stav
- Trvalé dopravné značenie
  - DPP žiada informáciu ohľadom nového dopravného značenia, či má byť navrhnuté podľa novej vyhlášky komplexne alebo iba v nevyhnutnom rozsahu
  - HMBA posunie otázku na OSK
- Povrchy križovatiek
  - DPP žiada informáciu ohľadom križovatiek s betónovým povrchom, či sa rozsah povrchu zostáva bez zmeny
  - HMBA posunie otázku na OSK
- Priestor zastávky Krížna
  - HMBA žiada DPP o dodanie pozdĺžnych rezov priestoru zastávky Krížna

## **Úlohy**

Zadané úlohy a požiadavky sú v texte zápisu.

## **Témy ďalších pracovných stretnutí:**

Dňa 19.5.2021 o 10:30 online:

- Podjazd Bajkalská, čerpacia stanica a odvodnenie

Dňa 25.5.2021 o 9:00 online:

1. Aktualizované situácie
2. CDS
3. Riadenie cyklotrás

Zapísané dňa: 19.5.2021