

ČÍSLO	TEXT ZMENY - ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE



EURÓPSKA ÚNIA

Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO

DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ



DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.

BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE

ZHOTOVITEĽ



ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ČLEN ZDRUŽENIA

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. MICHAL BOCORA

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. JOZEF ANTOL

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

ČÍSLO ZÁKAZKY

8674-00

PROJEKTANT OBJEKTU/ČASTI



DOPRAVOPROJEKT, a.s., KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

Ing. Peter Mészáros

PODPIS

VYPRACOVAL

Ing. Anna Ondrejková

PODPIS

KONTROLOVAL

Roman Zálešák

PODPIS

IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY

MUZTP0-DRS-C-D000-40300-312-X

ČASŤ DOKUMENTÁCIE

D VÝKRESY A PÍSMONOSTI OBJEKTOV

OBJEKT

403

**GARÁŽE PARCIÁLNYCH
TROLEJBUSOV**

ČASŤ OBJEKTU

300 ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE

NÁZOV PRÍLOHY

Výkaz výmer

KRAJ

PREŠOVSKÝ

OKRES

PREŠOV

KATASTER

LUBOTICE

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM

S-JTSK v real. JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM

BPV

DÁTUM

06/2023

FORMÁT

MIERKA

STUPEŇ

DRS/DVZ

ČÍSLO ZÁKAZKY

8674-00

ČÍSLO SUPRAVY

ČÍSLO PRÍLOHY

312

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

Objekt: E - SO 403 Garáže parciálnych trolejbusov

Časť: **300 - Zdravotechnické inštalácie**

Miesto: Prešov

Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s.

Projektant: a.s., Kominárska
141/2,4, 832 03 BA

Zhotovitel': Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0.00

D	HSV	Práce a dodávky HSV
---	-----	---------------------

0.00

D	1	Zemné práce
---	---	-------------

0.00

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	5.63		0.00
2	K	131201109.S	Hlbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1.69		0.00
3	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	518.58		0.00
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hlbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	155.57		0.00
5	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	322.98		0.00
6	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 490.66		0.00
7	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	318.66		0.00
8	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	205.55		0.00
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	287.77		0.00
10	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	318.66		0.00
11	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	204.24		0.00
12	M	583310004000.S	Kamenivo ťažené drobné drvené frakcia 0-4 mm	t	388.15		0.00

D 4 Vodorovné konštrukcie

0.00

13	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0.10		0.00
----	---	-------------	---	----	------	--	------

D	8	Rúrové vedenie
---	---	----------------

0.00

14	K	871274002.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 125	m	652.00		0.00
15	M	286140000800.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 125, SN 10, dl. 5 m	ks	130.40		0.00
16	K	877274002.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 125	ks	71.00		0.00
17	M	286540069200.S	Koleno PP, DN 125x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	71.00		0.00
18	K	877274026.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 125	ks	39.00		0.00
19	M	286540117900.S	Odbočka 45° PP, DN 125/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	39.00		0.00
20	K	877324052.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 200/125	ks	10.00		0.00
21	M	286540083500.S	Redukcia PP, DN 200/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	10.00		0.00
22	K	893810122.SR	Osadenie prečerpávacej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1.0 m, svetlej hĺbky do 2,5 m	ks	1.00		0.00
23	M	FS1000/200	Prečerpávacia šachta DN 800 s poklopom	ks	1.00		0.00

D 99 Presun hmôt HSV

0.00

24	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1.84		0.00
----	---	-------------	--	---	------	--	------

D	PSV	Práce a dodávky PSV
---	-----	---------------------

0.00

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

0.00

25	K	721171501.S	Potrúbie z rúr PE-HD Dxt 32x3 mm odpadné prípojn	m	5.80		0.00
26	K	721172043.S	Potrúbie odpadové HT z PP, dažďové DN 110	m	283.00		0.00
27	K	721172296.S	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	24.00		0.00
28	M	286540002500.S	Koleno HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	24.00		0.00
29	K	721172336.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 125	ks	35.00		0.00
30	M	286540005700.S	PK - redukcia HT DN 125/110, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	35.00		0.00

