

ČÍSLO	TEXT ZMENY – ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ



DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.

BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE

ZHOTOVITEĽ



ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ČLEN ZDRUŽENIA

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. MICHAL BOCORA

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. JOZEF ANTOL

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

ČÍSLO ZÁKAZKY

8674-00

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI



KRUPA PROJEKT, s.r.o., Lipová 370/4, 91601 STARÁ TURÁ

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

ING. PETER KRÚPA

PODPIS

[Signature]

VYPRACOVAL

ING. PETER KRÚPA

PODPIS

[Signature]

KONTROLOVAL

ING. GABRIELA PEKÁROVÁ

PODPIS

[Signature]

IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY

MUZTPO-DRS-C-D000-40300-506-X

ČASŤ DOKUMENTÁCIE

D VÝKRESY A PÍSMONOSTI OBJEKTOV

OBJEKT

403

**GARÁŽE PARCIÁLNYCH
TROLEJBUSOV**

ČASŤ OBJEKTU

500 VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIA

NÁZOV PRÍLOHY

VÝKAZ VÝMER

KRAJ

PREŠOVSKÝ

OKRES

PREŠOV

KATASTER

LUBOTICE

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM

S-JTSK v real. JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM

Bpv

DÁTUM

06/2023

FORMÁT

MIERKA

STUPEŇ

DRS/DVZ

ČÍSLO ZÁKAZKY

8674-00

ČÍSLO SÚPRAVY

ČÍSLO PRÍLOHY

506

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

Objekt:

E - SO 403 Garáže parciálnych trolejbusov

Časť:

500 - Vzduchotechnické zariadenia

JKSO:

Miesto: Prešov

KS:

Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ:

Dopravný podnik mesta Prešov a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Projektant:

DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 BA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne
Objekt: E - SO 403 Garáže parciálnych trolejbusov
Časť: **500 - Vzduchotechnické zariadenia**

Miesto: Prešov

Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s.

Projektant: DOPRAVOPROJEKT
a.s., Kominárska
141/2,4, 832 03 BA

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

95-M - Revízie 0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

VP - Práce navyše 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

Objekt: E - SO 403 Garáže parciálnych trolejbusov

Časť: **500 - Vzduchotechnické zariadenia**

Miesto: Prešov

Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s.

Projektant: DOPRAVOPROJEKT
a.s., Kominárska
141/2,4, 832 03 BA

Zhotovitel': Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D	PSV	Práce a dodávky PSV
---	-----	---------------------

0,00

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení

0,00

1	K	769012015.S	Montáž ventilátora priemyselného radiálneho veľkosť: 630 Zar. č. 1 - Vetranie garáží	ks	10,00		0,00
2	M	429140000900.S	Strešný ventilátor CRH176-560 N (alebo ekvivalent), Qv=8500m3/h, dPc=100Pa, 889W, 230/400V, 50Hz Príslušenstvo: - výklopný rám JKR 905 - adaptér na prírubu JPA 905 - montážny podstavec JBS 905 500mm - spätná klapka JCA 905 - sacia dýza TAD 630	ks	10,00		0,00
3	K	769025186.S	Montáž regulačnej klapky ručnej prierezu 0.560-0.640 m2	ks	20,00		0,00
4	M	429710032200.S	Protidažďová žalúzia 1000x500 RAL 7016 so sitom a montážnym rámkom	ks	20,00		0,00
5	K	360430111.S	Montáž servopohonu VZT-klapiek bez spätnej pružiny - k.m.5 Nm	ks	20,00		0,00
6	K	769036027.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.504-0.600 m2	ks	20,00		0,00
7	M	429720051900.S	Regulačná klapka 1000x500 so servopohonom Belimo LM230A (alebo ekvivalent) 230V, 5Nm	ks	20,00		0,00
8	K	769021469.S	Montáž ochranného sita	ks	20,00		0,00
9	M	429720010900.S	Ochranné sito 1000x500 s lemom	ks	20,00		0,00
10	K	769021055.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 3500 mm	bm	20,00		0,00
11	M	429820000700.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 3500 mm, tvarovky 10%	bm	20,00		0,00
12	K	769021024.S	Montáž spiro potrubia DN 630-710	m	10,00		0,00
13	M	429810001700.S	Potrubie kruhové spiro DN 630, dĺžka 1000 mm	m	10,00		0,00
14	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%			0,00
15	K	998769291.S	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%			0,00

D	767	Konštrukcie doplnkové kovové
---	-----	------------------------------

0,00

16	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kpl	1,00		0,00
17	M	405610002500.S	Montážny, závesný, tesniaci a spojovací materiál	ks	1,00		0,00
18	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			0,00
19	K	998767292.S	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%			0,00

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
---	---	-------------------------------------

0,00

20	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	kpl	1,00		0,00
21	K	998009001.S	Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m	t	0,60		0,00
22	K	998009009.S	Príplatok za presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m, za k.d. začatých 3,5 m	t	0,60		0,00

D	95-M	Revízie
---	------	---------

0,00

23	K	950201001.S	Prevádzková revízia, oživenie a komplexné skúšky	ks	1,00		0,00
24	K	950201002.S	Dopravné a zaobstarávacie náklady	ks	1,00		0,00

D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby
---	-----	----------------------------

0,00

25	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,00	0,00
26	K	HZS000114.S	Autožeriov	kpl	1,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

		VP	Práce naviac				0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00