

ČÍSLO	TEXT ZMENY – ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY





## MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE







EURÓPSKA ÚNIA  
Kohézny fond  
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO  
DOPRAVY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ	 DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s. BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE		
ZHOTOVITEĽ	  ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV		
	VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA	ČLEN ZDRUŽENIA	
	DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA	ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV	
	ZODPOVEDNÁ OSOBA	Ing. MICHAL BOCORA	ZODPOVEDNÁ OSOBA Ing. JOZEF ANTOL
	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ	
	ČÍSLO ZÁKAZKY	8674-00	



PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI		DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA	
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. PETER MÉSZAŘOS	PODPIS 
	VYPRACOVAL	ING. PETER MÉSZAŘOS	PODPIS 
	KONTROLOVAL	ROMAN ZÁLEŠÁK	PODPIS 
	IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY	MUZTPO-DRS-C- D000-51100-013 -X	
ČASŤ DOKUMENTÁCIE		KRAJ	PREŠOVSKÝ
OBJEKT	D VÝKRESY A PÍSO MNOSTI OBJEKTOV	OKRES	PREŠOV
		KATASTER	LUBOTICE
		SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	S-JTSK v real. JTSK
		VÝŠKOVÝ SYSTÉM	Bpv
		DÁTUM	06/2023
		FORMÁT	-
		MIERKA	-
		STUPEŇ	DRS/DVZ
NÁZOV PRÍLOHY		ČÍSLO ZÁKAZKY	8674-00
VÝKAZ VÝMER		ČÍSLO SÚPRAVY	ČÍSLO PRÍLOHY
			013

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!  
Objekt:

I - SO 511 Areálová dažďová kanalizácia zo spevnených plôch a ORL

Miesto:	Prešov	Dátum:	#ODKAZ!
Objednávateľ:	Dopravný podnik mesta Prešov a.s.	Projektant:	DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 BA
Zhotoviteľ:	#ODKAZ!	Spracovateľ:	#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	700,00		0,00
2	K	115101221.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku nad 10 do 25 m, s uvažovaným priemerným prítokom litrov za min. nad 100 do 500 l	hod	200,00		0,00
3	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	den	20,00		0,00
4	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	234,00		0,00
5	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	284,90		0,00
6	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	85,47		0,00
7	K	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	2 339,85		0,00
8	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	701,99		0,00
9	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	2 874,00		0,00
10	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	1 332,00		0,00
11	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	2 875,00		0,00
12	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	1 332,00		0,00
13	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2	163,20		0,00
14	K	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	163,20		0,00
15	K	162301141.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	2 820,16		0,00
16	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 660,73		0,00
17	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	45 232,41		0,00
18	K	167102102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 410,08		0,00
19	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	2 660,73		0,00
20	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3 725,02		0,00
21	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 410,08		0,00
22	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	648,03		0,00
23	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	1 166,45		0,00
24	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	115,30		0,00
25	M	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	219,07		0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,00

26	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-8 mm	m3	158,07		0,00
27	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	41,00		0,00
28	K	452112121.S	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	2,00		0,00
29	M	TBS 62,5/6	Vyrovňavací prstenec TBS 62,5/6	ks	6,00		0,00
30	M	TBS 62,5/10	Vyrovňavací prstenec TBS 62,5/10	ks	35,00		0,00
31	M	TBS 62,5/12	Vyrovňavací prstenec TBS 62,5/15	ks	2,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	20,96		0,00
33	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	48,16		0,00
34	K	452368113.S	Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope z sietí KARI	t	0,80		0,00

D 8 Rúrové vedenie 0,00

35	K	871354236.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 12 DN 200	m	431,00		0,00
36	K	871374240.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 12 DN 300	m	712,00		0,00
37	K	871394242.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 12 DN 400	m	221,50		0,00
38	K	871424244.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 12 DN 500	m	77,00		0,00
39	K	877354006.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 200	ks	50,00		0,00
40	M	286540070200.S	Koleno PP, DN 200x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	50,00		0,00
41	K	877375121.S	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	ks	29,00		0,00
42	M	286510014900.S	Odbočka 45° PVC, DN 315/200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	29,00		0,00
43	K	877395121.S	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 400	ks	18,00		0,00
44	M	286520020000.S	Odbočka 45° PVC, DN 400/200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	18,00		0,00
45	K	877424038.SR	Montáž a dodávka kanalizačnej PP tvarovky ( koleno. odbočka, redukcia.....)	kpl	1,00		0,00
46	K	877425121.S	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 500	ks	3,00		0,00
47	M	286520020500.S	Odbočka 45° PVC, DN 500/200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	3,00		0,00
48	K	892262121.S	tlaková skúška vodou potrubí DN 100-500 s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	7,00		0,00
49	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do D 200 mm	m	431,00		0,00
50	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	712,50		0,00
51	K	892391000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 400 mm	m	221,50		0,00
52	K	892421000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 500 mm	m	77,00		0,00
53	K	894101113.S	Osadenie a dodávka ORL, vr. vstupných komínov a poklopov - špec. vid'. PD	ks	1,00		0,00
54	K	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	85,00		0,00
55	M	TBH 100-25/9 S	Šachtová skruž TBH 100-25/9 S	ks	23,00		0,00
56	M	TBS 100-62,5-60/9 S	Kónus TBS 100/62,5-60/9 S	ks	37,00		0,00
57	M	TBH 100-50/9 S	Šachtová skruž TBH 100-50/9 S	ks	10,00		0,00
58	M	TBH 100-100/9 S	Šachtová skruž TBH 100-100/9 S	ks	15,00		0,00
59	K	894403021.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	37,00		0,00
60	M	592240004100.S	Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/685 mm - špec. vid'. PD	ks	37,00		0,00
61	M	DN 1000	Šachtové tesnenie šachty DN 1000	ks	148,00		0,00
62	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	28,00		0,00
63	M	592230001100.S	Kalový kôš k bodovým uličným vpustom pre vysokú záťaž so svetlou šírkou 400 mm	ks	69,00		0,00
64	M	592230000700.S	Bodový uličný vpust pre vysokú záťaž so svetlou šírkou 400 mm, vrchný diel, rozmer 550x500x560 mm, betónový	ks	28,00		0,00
65	M	592230001000.S	Liatinový rošt, lxšxh 500x447x25, štrbiny 18x200 mm, D 400, (bez spojovacieho materiálu), pre bodové uličné vpusty a žľaby svetlej šírky 400 mm	ks	69,00		0,00
66	K	895983219.SR	Zriadenie kanalizačného vpustu - spodný diel vpustu	ks	69,00		0,00
67	M	592270037916.S	Šachtové dno k vpustu, odtok cez presuvku DN 200, lxšxv 550x550x380 mm - spodný diel	ks	69,00		0,00
68	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	37,00		0,00
69	M	552410002400.S	Poklop z kompozitu , tr. zaťaženia D400	ks	37,00		0,00
70	K	899623161.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 20/25 v otvorenom výkope	m3	20,00		0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

71	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	542,20		0,00
----	---	-------------	--	---	--------	--	------

VP Práce navyše 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00