

ČÍSLO	TEXT ZMENY - ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ



DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.

BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 ĽUBOTICE

ZHOTOVITEĽ



ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ČLEN ZDRUŽENIA

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. MICHAL BOCORA

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. JOZEF ANTOL

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

ČÍSLO ZÁKAZKY

8674-00

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI



DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

Ing. PETER JACKO

PODPIS

VYPRACOVAL

Ing. PETER JACKO

PODPIS

KONTROLOVAL

Ing. PETER JACKO

PODPIS

IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY

MUZTPO-DRS-C- D000-60200-012-X

ČASŤ DOKUMENTÁCIE

D VÝKRESY A PÍSMONOSTI OBJEKTOV

OBJEKT

602

OVLÁDANIE VÝHYBIEK A
AUTOMATICKÉ STAVANIE
CESTY

KRAJ

PREŠOVSKÝ

OKRES

PREŠOV

KATASTER

ĽUBOTICE

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM

S-JTSK v real. JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM

Bpv

DÁTUM

06/2023

FORMÁT

MIERKA

STUPEŇ

DRS/DVZ

ČÍSLO ZÁKAZKY

2551/22

NÁZOV PRÍLOHY

VÝKAZ VÝMER

ČÍSLO SÚPRAVY

ČÍSLO PRÍLOHY

012

VÝKAZ VÝMER

Stavba: MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE
 Objekt: 602 Ovládanie výhybiek a autonatické stavenie cesty

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s.

Zhotoviteľ:

Spracoval: Privel spol. s.r.o.

Miesto:

Dátum: 31. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

40	921	210010091.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	440,000		
42	345	345710005700.S	Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm	m	440,000		
26	920	210252374.SR	S - semafor	ks	10,000		
27	369	369160000800.SR	S - semafor	ks	10,000		
28	920	210252374.SR.1	SVN - svetelné návěstidlo k RSV	ks	16,000		
29	369	369160000800.SR.1	SVN - svetelné návěstidlo k RSV	ks	16,000		
30	920	210252374.SR.2	SNLSV - svetelné návěstidlo k LSV	ks	2,000		
31	369	369160000800.SR.2	SNLSV - svetelné návěstidlo k LSV	ks	2,000		
12	920	210255472.SR	RSV - riadiaca skriňa výhybky	ks	16,000		
14		RSV	RSV - riadiaca skriňa výhybky	ks	16,000		
11	920	210255473.SR	SDD - skrinka diaľkového dohľadu	ks	3,000		
13		SDD	SDD - skrinka diaľkového dohľadu	ks	3,000		
16	920	210255474.SR	LSV - listovacia skriňa výhybiek	ks	2,000		
15		LSV	LSV - listovacia skriňa výhybiek	ks	2,000		
32	920	210255472.SR.3	SSOG - signalizačná skrinka obsadenosti garáže	ks	10,000		
33		SSOG	SSOG - signalizačná skrinka obsadenosti garáže	ks	10,000		
17	921	210411191.SR	Montáž káblov a príslušenstva	s ada	16,000		
18	341	341110001900.SR	radiace a napájacie káble k RSV	s ada	16,000		
22	921	210411191.SR.1	Montáž káblov a príslušenstva	s ada	4,000		
21	341	341110001900.SR.1	radiace a napájacie káble k LSV	s ada	4,000		
25	921	210411191.SR.2	Montáž káblov a príslušenstva	s ada	10,000		
24	341	341110001900.SR.2	radiace a napájacie káble k SSOG	s ada	10,000		
44	921	210411071.S	Montáž snímačov	ks	39,000		
43	385	385960002400R	Radarový snímač - banner	ks	39,000		
35	921	210872004.SR	kábel JZ 600 7x1	m	1575,000		
36	341	341210004600.SR	kábel JZ 600 7x1	m	1575,000		
1	920	210251575.S	Revízie, skúšky a merania TV - Vystavenie revíznej správy UTZ - Úradná skúška	ks	1,000		

46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

45	946	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	295,000		
----	-----	-------------	---	---	---------	--	--

VÝKAZ VÝMER

Stavba: MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE
Objekt: 602 Ovládanie výhybiek a autonatické stavenie cesty

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s.

Zhotoviteľ:

Spracoval: Privel spol. s.r.o.

Miesto:

Dátum: 31. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	946	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	400,000		
20	283	283230008000.S	Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená	m	400,000		
46	946	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	295,000		
6	946	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	295,000		
5	581	581530000300.S	Piesok kopaný	t	14,700		
9	946	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	10,500		
10	946	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	10,530		

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

23	HZS	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - montážna plošina	hod	150,000		
----	-----	-------------	--	-----	---------	--	--

VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

4	000	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000		
---	-----	-------------	---	-----	-------	--	--

Celkom