

ČÍSLO	TEXT ZMENY - ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

## MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE



EURÓPSKA ÚNIA  
Kohézny fond  
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO  
DOPRAVY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ



DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.  
BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE

ZHOTOVITEĽ



ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ČLEN ZDRUŽENIA

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. MICHAL BOCORA

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. JOZEF ANTOL

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

ČÍSLO ZÁKAZKY

8674-00

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI



DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

Ing. MARTIN ZAJIČEK

PODPIS

*Martin Zajicek*

VYPRACOVAL

Ing. MARTIN ZAJIČEK

PODPIS

*Martin Zajicek*

KONTROLOVAL

Ing.arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

PODPIS

*Zuzana Macháčová*

IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY

MUZTPO-DRS-C-D000-10100-016 -X

ČASŤ DOKUMENTÁCIE

### D VÝKRESY A PÍSMONOSTI OBJEKTOV

OBJEKT

# 101

## KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY

NÁZOV PRÍLOHY

VÝKAZ VÝMER

KRAJ

PREŠOVSKÝ

OKRES

PREŠOV

KATASTER

LUBOTICE

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM

S-JTSK v real. JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM

BPV

DÁTUM

06/2023

FORMÁT

MIERKA

STUPEŇ

DRS/DVZ

ČÍSLO ZÁKAZKY

8674-00

ČÍSLO SÚPRAVY

ČÍSLO PRÍLOHY

# 016

Stavba:  
Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne  
Objekt:  
H - SO 101 Komunikácie a spevnené plochy  
Časť:  
**1 - Búracie práce**

KS:  
Dátum: 12. 2. 2024

IČO:  
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj  
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>

	Základ dane	Sadzb a dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
------------	---	-----	------

## Spracovatel'

Pečiatka

## Zhotovitel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne  
Objekt: H - SO 101 Komunikácie a spevnené plochy  
Časť:

## 1 - Búracie práce

Miesto: Prešov

Dátum: 12. 2. 2024

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s.

Projektant: DOPRAVOPROJEKT  
a.s., Kominárska  
141/2,4, 832 03 BA

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### 1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

1 - Zemné práce	0,00
-----------------	------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
---	------

### 2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
-----	------

Projektové práce	0,00
------------------	------

Sťažené podmienky	0,00
-------------------	------

Vplyv prostredia	0,00
------------------	------

Iné VRN	0,00
---------	------

Kompletačná činnosť	0,00
---------------------	------

### Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne  
Objekt: H - SO 101 Komunikácie a spevnené plochy  
Časť: 1 - Búracie práce

Miesto: Prešov Dátum: 12. 2. 2024  
Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s. Projektant: DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 BA  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	111101111.S	Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zlož. v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 450,00		0,00
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	7,50		0,00
3	K	113107223.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	23 250,00		0,00
4	K	113107232.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	1 375,00		0,00
5	K	113107244.S	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2,hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	23 250,00		0,00
6	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	1 050,00		0,00
7	K	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	7 200,00		0,00
8	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2 160,00		0,00
9	K	162301500.S	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	5 450,00		0,00
10	K	162401142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 2000 m - medziskládka	m3	6 975,00		0,00
11	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7 200,00		0,00
12	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	122 400,00		0,00
13	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	7 200,00		0,00
14	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10 080,00		0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

15	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	1 162,50		0,00
16	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	68,75		0,00
17	K	966005311.S	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	76,00		0,00
18	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	11 625,00		0,00
19	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	104 625,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	979083113.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 1000 do 2000 m - medziskládka	t	841,44		0,00
21	K	979089011.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	15,00		0,00
22	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	677,38		0,00
23	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	11 625,00		0,00
24	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	841,44		0,00
25	K	979093513.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z muriva z betónu železového	t	841,44		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne  
Objekt:  
H - SO 101 Komunikácie a spevnené plochy  
Časť:  
**2 - Nový stav**

JKSO:  
Miesto: Prešov

Objednávateľ:  
Dopravný podnik mesta Prešov a.s.

Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj

Projektant:  
DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 BA

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 12. 2. 2024

IČO:  
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj  
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			0,00
Ostatné náklady			0,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>0,00</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne  
Objekt: H - SO 101 Komunikácie a spevnené plochy  
Časť:

## 2 - Nový stav

Miesto: Prešov

Dátum: 12. 2. 2024

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s.

Projektant: DOPRAVOPROJEKT  
a.s., Kominárska  
141/2,4, 832 03 BA

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### 1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00

### 2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

### Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne  
Objekt: H - SO 101 Komunikácie a spevnené plochy  
Časť: 2 - Nový stav

Miesto: Prešov Dátum: 12. 2. 2024  
Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s. Projektant: DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 BA  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	190,00		0,00
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	57,00		0,00
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,54		0,00
4	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	158,73		0,00
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	47,62		0,00
6	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 218,73		0,00
7	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	20 718,41		0,00
8	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	870,00		0,00
10	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	348,73		0,00
11	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	592,84		0,00
12	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	2 500,00		0,00
13	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	17 950,00		0,00
14	K	181301113.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	4 350,00		0,00
15	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	5 820,00		0,00
16	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	4 350,00		0,00
17	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	134,42		0,00
18	K	183405291.S	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	m2	4 350,00		0,00
19	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	4 350,00		0,00
20	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	1,74		0,00

D 2 Zakladanie 0,00

21	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	1 370,00		0,00
22	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	1 507,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	212532111.S	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 32-63 mm	m3	126,00		0,00
24	K	212572111.S	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	21,00		0,00
25	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	2,73		0,00
26	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	2,80		0,00
27	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	2,80		0,00
28	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,54		0,00
29	K	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	1,51		0,00
30	K	275351216.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	1,51		0,00
31	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	17 995,00		0,00
32	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	20 694,25		0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,00

33	K	435121011.SR	Montáž a dodávka schodiskového ramena a podesty - komplet / 3ks /	m3	4,03		0,00
34	K	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25 - podkl. betón ( žlaby )	m3	97,00		0,00

D 5 Komunikácie 0,00

35	K	561091135.S	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom (Road Mix) hr. do 500 mm plochy nad 5000 m2	m2	17 950,00		0,00
36	M	585220000100.S	Cement troskooportlandský CEM III/A 32,5 voľne ložený	t	538,50		0,00
37	K	564561111.S	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 200 mm ( z drveného materiálu )	m2	18 520,00		0,00
38	K	567133112.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 170 mm	m2	17 950,00		0,00
39	K	581114113.SR	Kryt z betónu prostého C 20/25 komunikácií pre peších hr. 200 mm	m2	355,00		0,00
40	K	581150211.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 260 mm	m2	17 950,00		0,00
41	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	215,00		0,00
42	M	592460007600.S	Dlažba betónová škárová, farebná	m2	219,30		0,00
43	K	596913113.S	Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvární plochy nad 100 m2	m2	120,00		0,00
44	M	284520000400.S	Zatrávňovací panel plastový, rozmer 580x390x38 mm	ks	535,70		0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

45	K	911382112.S	Osadenie cestného zvodidla betónového jednostranného, typ základný skrátený dĺžky 2 m	m	72,00		0,00
46	M	592160000839.S	Betónové zvodidlo jednostranné - špecifikácia vid'. PD	ks	36,00		0,00
47	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	7,00		0,00
48	M	404410000425	Výstražná značka ZDZ 132 "Obojsmerná premávka", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,00		0,00
49	M	404410034765	Regulačná značka ZDZ 212-20 "Prikázaný smer obchádzania ", Zn lisovaná, V3 - kruh 750 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,00		0,00
50	M	404410035290	Regulačná značka ZDZ 230 "Zákaz vjazdu", Zn lisovaná, V3 - kruh 750 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,00		0,00
51	M	404410113137	Informatívna značka ZDZ 321-20 "Jednosmerná cesta ", Zn lisovaná, V2-500x500 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,00		0,00
52	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	21,00		0,00
53	K	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	8,00		0,00
54	M	404410211400.S	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa - 701,702	ks	8,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	2,00		0,00
56	M	404410034305	Regulačná značka ZDZ 212-10 "Prikázaný smer obchádzania ", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,00		0,00
57	K	915701111.S	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - vodiace pruhy	m2	215,00		0,00
58	M	404460002000.S	Rozpúšťadlová cestná farba biela, pre vodorovné dopravné značenie	kg	967,50		0,00
59	K	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	6,00		0,00
60	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	6,06		0,00
61	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	1 680,50		0,00
62	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	1 697,31		0,00
63	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	140,00		0,00
64	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	141,40		0,00
65	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	214,98		0,00
66	K	919716311.SR	Vystuženie dilatačných škár v cementobet. kryte klznými tržmi priem. 30 mm dl. 500 mm	ks	2 845,00		0,00
67	K	919716325.SR	Vystuženie dilatačných škár v cementobet. kryte kotvami priem. 18 mm dl. 800 mm	ks	210,00		0,00
68	K	919721211.S	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, priečne	m	140,00		0,00
69	M	283550018000.S1	Tesniaci povrazec pre zálievkové hmoty komunikácií aplikované za tepla alebo studena	m	141,40		0,00
70	K	919721212.S	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, pozdĺžne	m	3 260,00		0,00
71	K	919722111.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	11 380,00		0,00
72	K	919722212.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne zalatie škár za tepla, šírky nad 3 do 9 mm	m	11 380,00		0,00
73	M	111630000900.S	Asfaltová zálievka modifikovaná pre výplň škár vo vozovkách za horúca	kg	1 138,00		0,00
74	M	283550018000.S	Tesniaci profil priemer 13 mm pre zálievkové hmoty komunikácií aplikované za tepla alebo studena, vr. tesniacej vložky	m	11 493,80		0,00
75	K	919723111.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte pozdĺžne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	270,00		0,00
76	K	919723212.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte pozdĺžne zalatie škár za tepla, šírky nad 3 do 9 mm	m	270,00		0,00
77	M	111630000900.S	Asfaltová zálievka modifikovaná pre výplň škár vo vozovkách za horúca	kg	27,00		0,00
78	M	283550018000.S	Tesniaci profil priemer 13 mm pre zálievkové hmoty komunikácií aplikované za tepla alebo studena, vr. tesniacej vložky	m	272,70		0,00
79	K	931981111.SR	Vložky do dilatačných škár zvislé, spolu s dodaním, z dosiek izolačných do hr. 20 mm	m2	56,00		0,00
80	K	935115131.S	Štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm pre zataženie tr. D 400 kN bez vnútorného spádu so základom, vr. dilatácie, ochranného plechu, tesniaceho povrazca a zálievky	m	220,00		0,00
81	K	935115132.S	Štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm pre zataženie tr. D 400 kN so spádom dna 0,5 % so základom, vr. dilatácie, ochranného plechu, tesniaceho povrazca a zálievky	m	393,00		0,00
82	M	592270037916.S	Šachtové dno k vpustu, pre štrbinové betónové žľaby	ks	41,00		0,00
83	M	592270037924.S	Vpustový kus, lxšxv 1000x450x500 mm, DN 20x30, F 900, s liatinovým krytom, pre štrbinové betónové žľaby	ks	41,00		0,00
84	K	979081111.SR	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na stavbu do 2 km - z medzisklady (drvený materiál )	m3	6 523,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	K	979087212.SR	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	m3	6 523,00		0,00
D 99 Presun hmôt HSV							0,00
86	K	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	20 563,79		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							0,00
87	K	767161210.SR	Montáž a dodávka zábradlia schodiskového na oceľovú konštrukciu, vr. povrch. úpravy	kg	418,99		0,00
88	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			0,00