

ČÍSLO	TEXT ZMENY – ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ



DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.
BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE

ZHOTOVITEĽ



ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ČLEN ZDRUŽENIA

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. MICHAL BOCORA

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. JOZEF ANTOL

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

ČÍSLO ZÁKAZKY

8674-00

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI



DOPRAVOPROJEKT, a.s., KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

Ing. GABRIELA PEKÁROVÁ

PODPIS

Pekárová

VYPRACOVAL

Ing. PETER SAPÁK

PODPIS

KONTROLOVAL

Ing. RASTISLAV HAJACH

PODPIS

Hajach

IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY

MUZTPO-DRS-C-D000-20100-005-X

ČASŤ DOKUMENTÁCIE

D VÝKRESY A PÍSMONOSTI OBJEKTOV

OBJEKT

201 KÁBELOVOD

KRAJ

PREŠOVSKÝ

OKRES

PREŠOV

KATASTER

LUBOTICE

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM

S-JTSK v real. JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM

Bpv

DÁTUM

06/2023

FORMÁT

MIERKA

STUPEŇ

DRS/DVZ

ČÍSLO ZÁKAZKY

8674-00

NÁZOV PRÍLOHY

VÝKAZ VÝMER

ČÍSLO SÚPRAVY

ČÍSLO PRÍLOHY

005

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

Objekt:

B - SO 201 Kábelovod

JKSO:

Miesto: Prešov

KS:

Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ:

Dopravný podnik mesta Prešov a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 BA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne
Objekt: B - SO 201 Kábelovod

Miesto: Prešov
Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 31. 7. 2023
Projektant: DOPRAVOPROJEKT
a.s., Kominárska
141/2,4, 832 03 BA
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
VP - Práce navyše	0,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

Objekt: B - SO 201 Kábelovod

Miesto: Prešov

Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s.

Projektant: DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 BA

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemné práce

0,00

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	6,00		0,00
2	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy, 20% výkopu	m3	206,38		0,00
3	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	748,00		0,00
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	224,40		0,00
5	K	133201102.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	299,20		0,00
6	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	89,76		0,00
7	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	292,20		0,00
8	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	292,20		0,00
9	K	162401142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 2000 m - medziskládka	m3	1 382,27		0,00
10	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	712,13		0,00
11	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	996,98		0,00
12	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny (50% výkopok + 50% štrkodrva)	m3	670,14		0,00
13	M	583310004100.S	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-32 mm	t	569,62		0,00
14	K	181301105.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	20,00		0,00
15	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	20,00		0,00
16	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,62		0,00
17	K	183405291.S	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	m2	20,00		0,00
18	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	20,00		0,00
19	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	0,01		0,00

D 2 Zakladanie

0,00

20	K	215901101.S	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	745,33		0,00
----	---	-------------	--	----	--------	--	------

D 4 Vodorovné konštrukcie

0,00

21	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	29,17		0,00
22	K	452311151.S.1	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	19,45		0,00
23	K	452368113.S	Výstuž podkladových dosiek, blokov,podvalov v otvorenom výkope,z betonárskej ocele B500 (10505), KARI siete	t	0,34		0,00

D 8 Rúrové vedenie

0,00

24	K	894810012.SR	Montáž káblovej šachty	ks	33,00		0,00
25	M	286610041100.S	Káblová šachta z HDPE - 2700x2100x2100 mm	ks	1,00		0,00
26	M	286610041100.S.1	Káblová šachta z HDPE - 2100x1500x2100 mm	ks	2,00		0,00
27	M	286610041100.S.2	Káblová šachta z HDPE - 1900x1200x2100 mm	ks	1,00		0,00
28	M	286610041100.S.3	Káblová šachta z HDPE - 1900x1200x1800 mm	ks	2,00		0,00
29	M	286610041100.S.4	Káblová šachta z HDPE - 1500x1500x2100 mm	ks	1,00		0,00
30	M	286610041100.S.5	Káblová šachta z HDPE - 1500x1500x1800 mm	ks	18,00		0,00
31	M	286610041100.S.6	Káblová šachta z HDPE - 1500x1200x1800 mm	ks	8,00		0,00
32	K	388995021.SR	Montáž a dodávka 9-otvorového multikanálu 385x385 mm, vr. spoj. a tesniaceho materiálu	m	1 362,45		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	33,00		0,00
34	M	RF730000	Liatinový poklop, vodotesný, 900x600 / D400	ks	33,00		0,00
35	K	899623171.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 25/30 v otvorenom výkope	m3	2,34		0,00
36	K	899721121.SR	Zatiahnutie oceľ. drôtu do každej komory kanála	m	12 261,96		0,00
37	K	899721132.S	Označenie potrubia výstražnou fóliou	m	876,30		0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

38	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	690,45		0,00
----	---	-------------	--	---	--------	--	------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

39	K	711415115.S	Izolácia proti tlakovej vode hr.25 mm na ploche vodorovnej (steny šachty a stropu)	m2	29,97		0,00
40	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%			0,00

VP Práce navyše 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00