

| ČÍSLO | TEXT ZMENY - ODÔVODNENIE | DÁTUM | PODPIS |
|-------|--------------------------|-------|--------|
| A     |                          |       |        |
| B     |                          |       |        |
| C     |                          |       |        |

NÁZOV STAVBY





## MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE




EURÓPSKA ÚNIA  
Kohézny fond  
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO  
DOPRAVY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

|              |  |  |   |
|--------------|--|--|---|
| OBJEDNÁVATEĽ | <br>DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.<br>BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE                                      |  |   |
| ZHOTOVITEĽ   | <br><br>ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV |  |   |
|              | VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA  | ČLEN ZDRUŽENIA   |   |
|              | DOPRAVOPROJEKT, a.s.<br>KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA  | ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby<br>SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV |   |
|              | ZODPOVEDNÁ OSOBA   | Ing. MICHAL BOCORA   | ZODPOVEDNÁ OSOBA Ing. JOZEF ANTOL   |
|              | HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU   | Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ  |  |
|              | ČÍSLO ZÁKAZKY  | 8674-00  |   |

±0,000=251,10 m n.m.

|  |   |  |                               |
|--|---|--|-------------------------------|
| PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI   |   | DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA |                               |
| <br>Palkovičova 4<br>04001 KOŠICE |   | ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT                                      | Ing. PETER JACKO              |
|  |   | VYPRACOVAL   | Ing. PETER JACKO              |
|  |   | KONTROLOVAL  | Ing. PETER JACKO              |
|  |   | IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY                                     | MUZTPO-DRS-C-D000-40200-824-X |
| ČASŤ DOKUMENTÁCIE  | D VÝKRESY A PÍSMONOSTI OBJEKTOV   |  | KRAJ                          |
| OBJEKT   | <b>402</b> GARÁŽE TROLEJBUSOV<br><br>820 NAPÁJACIE VEDENIE<br><br>VÝKAZ VÝMER |  | PREŠOVSKÝ                     |
|  |   |  | OKRES                         |
|  |   |  | PREŠOV                        |
|  |   |  | KATASTER                      |
|  |   |  | LUBOTICE                      |
|  |   |  | SÚRADNICOVÝ SYSTÉM            |
|  |   |  | S-JTSK v real. JTSK           |
|  |   |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM                |
|  |   |  | Bpv                           |
|  |   |  | DÁTUM                         |
|  |   |  | 06/2023                       |
|  |   |  | FORMÁT                        |
|  |   |  | MIERKA                        |
|  |   |  | STUPEŇ                        |
|  |   |  | DRS/DVZ                       |
|  |   |  | ČÍSLO ZÁKAZKY                 |
|  |   |  | 2551/22                       |
| ČASŤ OBJEKTU   |   |  | ČÍSLO SÚPRAVY                 |
| NÁZOV PRÍLOHY  |   |  | ČÍSLO PRÍLOHY                 |
|  |   |  | <b>824</b>                    |

# VÝKAZ VÝMER

Stavba: MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE

Objekt: 402-820 Napájacie vedenie

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval: Prível spol. s.r.o.

Dátum: 31. 7. 2023

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

## M Práce a dodávky M

### 21-M Elektromontáže

|    |                 |  |    |         |  |  |
|----|-----------------|--|----|---------|--|--|
| 1  | 210251575.S     | Revízie, skúšky a merania TV - Vystavenie revíznej správy UTZ - Úradná skúška                              | ks | 1,000   |  |  |
| 2  | 210252240.S     | Montáž ochrannej rúrky HDPE na tyč sklaminátovú  | ks | 2,000   |  |  |
| 3  | 369160005500.SR | Rúrka ochranná HDPE 75x4,5mm na tyč sklaminátovú   | ks | 2,000   |  |  |
| 4  | 210252270.S     | Montáž objímky na stožiar  | ks | 5,000   |  |  |
| 5  | 369160000400.S  | Objímka na stožiar   | ks | 5,000   |  |  |
| 6  | 210252274.S     | Montáž kotevného závesu na stenu   | ks | 5,000   |  |  |
| 7  | 369120001000.S  | Kotevný záves na stenu   | ks | 5,000   |  |  |
| 8  | 210252414.S     | Montáž lana oceleového FeZn 50 mm2   | m  | 10,000  |  |  |
| 9  | 369320000200.S  | Lano oceľové FeZn 50 mm2   | m  | 10,000  |  |  |
| 10 | 210252435.S     | Montáž kábla CHBU 120 mm2  | m  | 210,000 |  |  |
| 11 | 341310026800.S  | Vodič medený flexibilný gumený 1-CHBU 1x120 mm2  | m  | 210,000 |  |  |
| 12 | 210252442.S     | Ukončenie kábla okom 120 mm2   | ks | 20,000  |  |  |
| 13 | 369150004300.S  | Kábelové oko Cu 120 mm2  | ks | 20,000  |  |  |
| 14 | 210252445.SR    | Montáž dvoj pólového odpojovača s uzemňovačom pre MHD na stenu vr. konštrukcie                             | ks | 5,000   |  |  |
| 15 | 369160002100.S  | Dvoj pólový odpojovač s uzemňovačom pre MHD na stenu, s ručným pohonom                                     | ks | 5,000   |  |  |
| 16 | 210252446.S     | Montáž ručného ovládania - dvojité rámy, dvojité izolácie pre trolejbusy                                   | ks | 5,000   |  |  |
| 17 | 369160002200.S  | Ručné ovládanie - dvojité rámy, dvojité izolácie   | ks | 5,000   |  |  |
| 18 | 210252450.S     | Montáž príchytkovej gumy pre 2 káble, vrátane pásky  | ks | 400,000 |  |  |
| 19 | 369160003000.S  | Príchytková guma pre 2 káble vrátane pásky   | ks | 400,000 |  |  |
| 20 | 210255421.S     | Montáž napájacej svorky  | ks | 20,000  |  |  |
| 21 | 369160002400.S  | Napájacia svorka TB  | ks | 20,000  |  |  |
| 22 | 210290953.S     | Prevŕtanie otvoru v stene - rúrka ochranná priechodná, pri hrúbke steny do 45 cm v murive rúrka do D 42 mm | ks | 10,000  |  |  |
| 23 | 286130072400.SR | Chránička tuhá korugovaná DN 32, HDPE  | m  | 4,000   |  |  |
| 26 | 210020131.S     | Káblový rošt šírky 200 mm, pre voľné i pevné uloženie káblov vr. konštr. a výložníkov                      | m  | 23,000  |  |  |
| 27 | 345760000100.S  | Rošt pozinkovaný Rzn 20/300 dĺžka 3 m  | ks | 8,000   |  |  |

### HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

|    |             |  |     |        |  |  |
|----|-------------|--|-----|--------|--|--|
| 24 | HZS000113.S | Stavebno montážne práce náročné ucelené - montážna plošina | hod | 24,000 |  |  |
|----|-------------|--|-----|--------|--|--|

### VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

|    |             |   |     |       |  |  |
|----|-------------|---|-----|-------|--|--|
| 25 | 000400022.S | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | eur | 1,000 |  |  |
|----|-------------|---|-----|-------|--|--|

**Celkom**