

ČÍSLO	TEXT ZMENY – ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ



DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.

BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE

ZHOTOVITEĽ



ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ČLEN ZDRUŽENIA

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. MICHAL BOCORA

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. JOZEF ANTOL

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

ČÍSLO ZÁKAZKY

8674-00

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI



KRUPA PROJEKT, s.r.o., Lipová 370/4, 91601 STARÁ TURÁ

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

ING. PETER KRÚPA

PODPIS

[Signature]

VYPRACOVAL

ING. PETER KRÚPA

PODPIS

[Signature]

KONTROLOVAL

ING. GABRIELA PEKÁROVÁ

PODPIS

[Signature]

IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY

MUZTPO-DRS-C-D000-40400-507-X

ČASŤ DOKUMENTÁCIE

D VÝKRESY A PÍSMONOSTI OBJEKTOV

OBJEKT

404 MENIAREŇ
BARDEJOVSKÁ

ČASŤ OBJEKTU

500 VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIA

NÁZOV PRÍLOHY

VÝKAZ VÝMER

KRAJ	PREŠOVSKÝ
OKRES	PREŠOV
KATASTER	LUBOTICE
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	S-JTSK v real. JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM	Bpv
DÁTUM	06/2023
FORMÁT	
MIERKA	
STUPEŇ	DRS/DVZ
ČÍSLO ZÁKAZKY	8674-00
ČÍSLO SÚPRAVY	ČÍSLO PRÍLOHY
	507

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

Objekt:

F - SO 404 Meniareň Bardejovská

Časť:

500 - Vzduchotechnické zariadenia

JKSO:

Miesto: Prešov

KS:

Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ:

Dopravný podnik mesta Prešov a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Projektant:

DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 BA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne
Objekt: F - SO 404 Meniareň Bardejovská
Časť: 500 - Vzduchotechnické zariadenia

Miesto: Prešov
Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 31. 7. 2023
Projektant: DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 BA
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
95-M - Revízie	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
VP - Práce navyč	0,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne
Objekt: F - SO 404 Meniareň Bardejovská
Časť: **500 - Vzduchotechnické zariadenia**

Miesto:	Prešov	Dátum:	31. 7. 2023
Objednávateľ:	Dopravný podnik mesta Prešov a.s.	Projektant:	DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 BA
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

D	PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
---	-----	---------------------	------

D	713	Izolácie tepelné	0,00
---	-----	------------------	------

1	K	713482191.S	Montáž plošnej izolácie z EPDM hr. 9 - 19 mm	m2	4,00		0,00
2	M	283320006100.S	<i>Teplná samolepiaca kaučuková izolácia do interiéru K-Flex H DUCT KRAFT METAL hr.20 mm (alebo ekvivalent) + pásy</i>	m2	4,20		0,00
3	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%			0,00
4	K	998713292.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%			0,00

D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení	0,00
---	-----	--------------------------------------	------

5	K	769011380.S	Montáž radiálneho potrubného ventilátora zvukovo izolovaného veľkosť: 400, Zar.č. 1 – Nútené vetranie (chladenie) rozvodne	ks	1,00		0,00
6	M	429140010300	Potrubný ventilátor ILT/6-400 IP 55 (alebo ekvivalent), Qv=6000m3/h, dPc=230Pa, 3,0kW, 400V, 50Hz, rozmery 800x500x885 mm, max. teplota 60 °C, hmotnosť 80kg. Príslušenstvo: Priestorový termostat RTR 6705 (alebo ekvivalent), rozsah teplôt +5 až +60 °C	ks	1,00		0,00
7	K	769025015.S	Montáž tlmíča hluku štvorhranného prierezu 0.710-1.000 m2	ks	5,00		0,00
8	M	429140011900.S	Tlmiaca vložka IAE 400 (alebo ekvivalent 800x500mm)	ks	2,00		0,00
9	M	429760004900.S	Tlmič hluku 800x630/500	ks	1,00		0,00
10	M	429760005100.S	Tlmič hluku 800x630/1000	ks	2,00		0,00
11	K	769031180.S	Montáž pozinkovanej výustky na štvorhranné potrubie prierezu 0.115-0.220 m2	ks	6,00		0,00
12	M	429760007300.S	Výustka jednoradová priemyselná 500x300, upínanie skrutkami	ks	6,00		0,00
13	K	769036054.S	Montáž pretlakovej/podtlakovej žalúzie prierezu 0.500-1.00 m2	ks	1,00		0,00
14	M	429760007500.S	Pretlaková žalúzia PTZ-E-800x500-2-RAL 7016 (alebo ekvivalent)	ks	1,00		0,00
15	K	769035000.S	Montáž stenovej mriežky do prierezu 0.080 m2	ks	2,00		0,00
16	M	429760007700.S	Stenová mriežka 400x200 hliníková uzavretá jednoradová	ks	2,00		0,00
17	K	769060025.S	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti 200 m3, Zar.č. 2 – Klimatizácia (chladenie) miestnosti batérií	ks	1,00		0,00
18	M	429520002400	Klimatizačná jednotka nástenná Mitsubishi MSZ-AP20VGK (alebo ekvivalent), 230V, 50Hz, Qch=2,0kW, Qvyk=2,5kW, chladivo R32, rozmery 760x178x250mm, hmotnosť 8,2kg, ručné diaľkové ovládanie s infračerveným prenosom s funkciou týždenného časovača	ks	1,00		0,00
19	M	429520002400.S	Kondenzačná jednotka Mitsubishi MUZ-AP20VG (alebo ekvivalent), Qch=2,0kW, Qvyk=2,5kW, el.prikon 0,60kW, 230V, 1f, 50Hz, chladivo R32, množstvo chladiva 0,55kg, rozmery 800x285x550mm, 31kg, chladenie od -10°C do +46°C, vykurovanie od -15°C do +24°C	ks	1,00		0,00
20	M	429760005300.S	CAGI hlavica Ø160 so sitom	ks	1,00		0,00
21	M	429760005500.S	Mriežka Ø160	ks	1,00		0,00
22	K	769021049.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2630 mm	bm	10,00		0,00
23	M	429820000500.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 2630 mm, tvarovky 30%	bm	10,00		0,00
24	K	769021055.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 3500 mm	bm	4,00		0,00
25	M	429820000700.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 3500 mm, tvarovky 30%	bm	4,00		0,00
26	K	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	1,00		0,00
27	M	429810000500.S	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm, tvarovky 10%	m	1,00		0,00
28	K	769060500.S	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 6 mm (1/4"x0.8)	m	10,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	196350001600.S	Rúra medená predizolovaná d 6 mm (1/4"x0,8), pre chladiarensku techniku	m	10,00		0,00
30	K	769060505.S	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 10 mm (3/8"x0,8)	m	10,00		0,00
31	M	196350001700.S	Rúra medená predizolovaná d 10 mm (3/8"x0,8), pre chladiarensku techniku	m	10,00		0,00
32	K	769071000.S	Montáž konzoly šírky do 250 mm	ks	1,00		0,00
33	M	429750000600	Konzola sklopná nosnosť 50 kg + tlmiče chvenia	ks	1,00		0,00
34	K	769071287.S	Osadenie plastového žlabu	bm	3,00		0,00
35	M	429750000700.S	Plastový žlab 60x40 mm	bm	3,00		0,00
36	K	360410040.S	Montáž komunikačnej kábeláže	bm	25,00		0,00
37	M	405610001500.S	Komunikačná kábeláž medzi VZT prvkami: - ventilátor - termostat - výparníková jednotka - kondenzačná jednotka	bm	25,00		0,00
38	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%			0,00
39	K	998769291.S	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%			0,00

D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
40	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kpl	1,00		0,00
41	M	405610002500.S	Montážny, závesný, tesniaci a spojovací materiál	ks	1,00		0,00
42	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			0,00
43	K	998767292.S	Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%			0,00

D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
44	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	kpl	1,00		0,00
45	K	998009001.S	Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m	t	0,60		0,00
46	K	998009009.S	Príplatok za presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m, za k.d. začatých 3,5 m	t	0,60		0,00

D		95-M	Revízie				0,00
47	K	950201001.S	Prevádzková revízia, oživenie a komplexné skúšky	ks	1,00		0,00
48	K	950201002.S	Dopravné a zaobstarávacie náklady	ks	1,00		0,00

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00
49	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,00		0,00

VP		Práce navyč					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00