

# ZADANIE

Stavba: MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARI

Objekt: 405 Kiosková trafostanica

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 9. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 5

#### Komunikácie

1	002	564791111	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3	3,000		
2	221	596811320	Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	17,079		
3	592	592460014500	Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm	ks	69,000		

## PSV

### Práce a dodávky PSV

#### 711

#### Izolácie proti vode a vlhkosti

4	711	711121131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla	m2	10,000		
5	111	111620000500	Asfalt polofúkaný BITUMAX 10 v sudoch do 250 kg	t	0,015		

## M

### Práce a dodávky M

#### 21-M

#### Elektromontáže

6	920	210190606	Montáž blokovej trafostanice VN vrátane montáže traťa vnútorné vyhotovenie 22 kv - 1000 kVA	ks	1,000		
7	357	357210034800	Trafostanica EH5, transformátor olejový hermetizovaný ECO II - 2x 1000kVA, VN rozvádzač SF6free KMTT-630A, NN rozvádzač 2x 8-vývodový, 1600A, káblové prepoje, meranie, bleskozvod, OPP, rozvádzač RE - nepriame meranie VSE, komplet stavebná a technologická	ks	1,000		
8	920	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	100,000		
9	354	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	94,200		
10	920	210220095	Náter zvodového vodiča	m	5,000		
11	246	246220004700	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	0,005		
12	246	246220005000	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	0,005		
13	246	246420001500	Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK	kg	0,005		
14	920	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	90,000		

# ZADANIE

Stavba: MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARI

Objekt: 405 Kiosková trafostanica

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 9. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
15	354	354410000400	Svorka FeZn odbočovací spojovací označenie SR 01	ks	90,000		
16	354	354410000500	Svorka FeZn odbočovací spojovací označenie SR 02 (M6)	ks	90,000		
17	921	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	20,000		
18	354	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	10,000		
19	R	MD	Mimostavenisková doprava	%			
20	R	MV	Murárske výpomoci	%			
21	R	PD	Presun dodávok	%			
22	R	PM	Podružný materiál	%			
23	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			

## 46-M

### Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

24	946	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	65,000		
25	946	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	51,500		
26	946	460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	m3	13,500		
27	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			

## HZS

### Hodinové zúčtovacie sadzby

28	HZS	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	16,000		
29	HZS	HZS1	Prehliadky - OPaOS	kpl	1,000		
30	HZS	HZS2	Prehliadky - Úradná skúška TI	kpl	1,000		
31	HZS	HZS3	Zaistenie pracoviska - cenu určí VSD	kpl	1,000		
32	HZS	HZS6	Dokumentácia skutočného realizovania stavby	kpl	1,000		
33	HZS	HZS7	Miestny prevádzkový predpis	kpl	1,000		

### Celkom