

ZADANIE

Stavba: MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARI

Objekt: 624 Vonkajšie káblové rozvody NN

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3

Zvislé a kompletne konstrukcie

1	281	388111113.S	Teleso kábelovodu z betónových tvárnic na maltu cementovú v otvorenom výkope štvorotvorových	m	142,000		
2	281	388311111.S	Výplň podchodovej štôlne kábelovodu prierez do 6 m2 prostým betónom tr. C 16/20	m3	21,000		

M

Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

3	921	210010094.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 110 uložená voľne	m	400,000		
4	286	286530130100.S	Spojka nasúvacia 02110 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 110 mm	ks	10,000		
5	345	345710006000.S	Rúrka ohybná 09110 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 110 mm	m	400,000		
6	921	210101583.S	NN koncovky pre 3 a 4-žilové káble s plastovou a papierovou izoláciou do 1kV (50-150 mm ²)	ks	2,000		
7	345	345810005500.S	káblová hlava rozdeľovacia 70-150	ks	2,000		
8	921	210101584.S	NN koncovky pre 3 a 4-žilové káble s plastovou a papierovou izoláciou do 1kV (120-240 mm ²)	ks	34,000		
9	345	345810006300.S	káblová hlava rozdeľovacia 120-240	ks	34,000		
10	921	210193004.S	Rozpájacia a istíaca plastová skriňa pilierová - typ SR 4	ks	12,000		
11	357	357110002300.S	Skriňa rozpájacia a istíaca, plastová, pilierová SR 4 DIN00 VV 2x400A/3x160A P2	ks	10,000		
12	357	357110002700.S	Skriňa rozpájacia a istíaca, plastová, pilierová SR 4 DIN0 VV 5x400A P2	ks	2,000		
13	921	210193005.S	Rozpájacia a istíaca plastová skriňa pilierová - typ SR 5	ks	1,000		
14	357	357110003800.S	Skriňa rozpájacia a istíaca, plastová, pilierová SR 5 DIN00 VV 2x400A/4x160A P2	ks	1,000		
15	921	210902117.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x70	m	80,000		
16	341	341110030800.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x70 mm ²	m	80,000		
17	921	210902122.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x240	m	1800,000		
18	341	341110031300.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x240 mm ²	m	1800,000		

ZADANIE

Stavba: MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARI

Objekt: 624 Vonkajšie káblové rozvody NN

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 9. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	920	210950204.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 6 kg	m	1800,000		
20	921	210962905.S	Demontáž - rozpájacia a istiacia plastová skriňa zapustená - typ SR 5 -0,03300 t	ks	7,000		
21	921	210962962.S	Demontáž - rozvádzač RST SVS-B -0,17000 t	ks	1,000		
22	921	210962964.S	Demontáž - rozvádzač kompenzačný	ks	1,000		
23	921	210969553.S	Demontáž - kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 3x240+120 -0,00400 t	m	70,000		
24	R	MV	Murárske výpomoci	%			
25	R	PM	Podružný materiál	%			
26	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			

46-M

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

27	946	460050602.S	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	20,000		
28	946	460120002.S	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	20,000		
29	946	460200303.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	142,000		
30	946	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	7,000		
31	583	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	0,728		
32	946	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	142,000		
33	283	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	142,000		
34	283	283130000600	Krycia doska z PVC pre káble, CWS DEKAB 300/2, lxšxh 1000x300x7 mm, farba červená	m	142,000		
35	946	460560303.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	142,000		
36	946	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	20,000		
37	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

38	HZS	HZS1	Prehliadky - OPaOS	kpl	1,000		
39	HZS	HZS6	Dokumentácia skutočného realizovania stavby	kpl	1,000		

ZADANIE

Stavba: MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIAROV
Objekt: 624 Vonkajšie káblové rozvody NN

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom