

ČÍSLO	TEXT ZMENY – ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY





MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ	 DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s. BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE		
ZHOTOVITEĽ	  ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV		
	VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA	ČLEN ZDRUŽENIA	
	DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA	ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV	
	ZODPOVEDNÁ OSOBA	Ing. MICHAL BOCORA	ZODPOVEDNÁ OSOBA Ing. JOZEF ANTOL
	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ	
	ČÍSLO ZÁKAZKY	8674-00	

±0,000=251,10 m n.m.

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI		DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA	
<div><div><div>privel</div><div>spol. s r.o.</div><div>Palkovičova 4 04001 KOŠICE</div></div></div>	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. PETER JACKO	PODPIS
	VYPRACOVAL	Ing. PETER JACKO	PODPIS
	KONTROLOVAL	Ing. PETER JACKO	PODPIS
	IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY	MUZTPO-DRS-C-D000-40100-823-X	
ČASŤ DOKUMENTÁCIE			
OBJEKT		KRAJ	PREŠOVSKÝ
<div><div>401</div><div>HALA PREVÁDZKOVEJ ÚDRŽBY TROLEJBUSOV</div></div>		OKRES	PREŠOV
		KATASTER	LUBOTICE
		SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	S-JTSK v real. JTSK
		VÝŠKOVÝ SYSTÉM	Bpv
		DÁTUM	06/2023
ČASŤ OBJEKTU		FORMÁT	
<div><div>820</div><div>NAPÁJACIE VEDENIE</div></div>		MIERKA	
		STUPEŇ	DRS/DVZ
NÁZOV PRÍLOHY		ČÍSLO ZÁKAZKY	2551/22
<div><div>VÝKAZ VÝMER</div></div>		ČÍSLO SÚPRAVY	ČÍSLO PRÍLOHY
			823

VÝKAZ VÝMER

Stavba: MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE

Objekt: 401-820 Napájacie vedenie

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Zhotoviteľ:

Spracoval: Prível spol. s.r.o.

Miesto:

Dátum: 31. 7. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

34	210251546.S	Demontáž TV - Odpájač TV, vr. uchytenia a tiahla	ks	5,000		
35	210251736.S	Demontáž TV - Kábel NN, vr. ukončenia	m	80,000		
19	210251575.S	Revízie, skúšky a merania TV - Vystavenie revíznej správy UTZ - Úradná skúška	ks	1,000		
32	210252240.S	Montáž ochrannej rúrky HDPE na tyč sklaminátovú	ks	2,000		
33	369160005500.SR	Rúrka ochranná HDPE 75x4,5mm na tyč sklaminátovú	ks	2,000		
20	210252270.S	Montáž objímky na stožiar	ks	5,000		
21	369160000400.S	Objímka na stožiar	ks	5,000		
13	210252274.S	Montáž kotevného závesu na stenu	ks	5,000		
14	369120001000.S	Kotevný záves na stenu	ks	5,000		
3	210252414.S	Montáž lana oceleového FeZn 50 mm2	m	12,000		
4	369320000200.S	Lano oceleové FeZn 50 mm2	m	12,000		
5	210252435.S	Montáž kábla CHBU 120 mm2	m	170,000		
6	341310026800.S	Vodič medený flexibilný gumený 1-CHBU 1x120 mm2	m	170,000		
24	210252442.S	Ukončenie kábla okom 120 mm2	ks	20,000		
25	369150004300.S	Kábelové oko Cu 120 mm2	ks	20,000		
7	210252445.SR	Montáž dvojipólového odpojovača s uzemňovačom pre MHD na stenu vr. konštrukcie	ks	4,000		
8	369160002100.S	Dvojipólový odpojovač s uzemňovačom pre MHD na stenu, s ručným pohonom	ks	4,000		
22	210252445.SR2	Montáž dvojipólového odpojovača s uzemňovačom na stenu pre MHD, s motorickým pohonom	ks	1,000		
23	369160002100.SR2	Dvojipólový odpojovač s uzemňovačom pre MHD, s motorickým pohonom 230V, 1f, vr. skrine ovládania	ks	1,000		
9	210252446.S	Montáž ručného ovládania - dvojité rámy, dvojité izolácie pre trolejbusy	ks	4,000		
10	369160002200.S	Ručné ovládanie - dvojité rámy, dvojité izolácie	ks	4,000		
30	210252450.S	Montáž príchytkovej gumy pre 2 káble, vrátane pásky	ks	365,000		
31	369160003000.S	Príchytková guma pre 2 kábely vrátane pásky	ks	365,000		
26	210255421.S	Montáž napájacej svorky	ks	20,000		
27	369160002400.S	Napájacia svorka TB	ks	20,000		
38	210290953.S	Prevrtanie otvoru v stene - rúrka ochranná priechodná, pri hrúbke steny do 45 cm v murive rúrka do D 42 mm	ks	10,000		
37	286130072400.SR	Chránička tuhá korugovaná DN 32, HDPE	m	4,000		

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

17	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - montážna plošina	hod	36,000		
----	-------------	--	-----	--------	--	--

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

18	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000		
----	-------------	---	-----	-------	--	--

Celkom