LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP:

Č. M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)	POVRCHOVÉ ÚPRAVY PODLAHA	STENA	STROP	SVETLÁ VÝŠKA (m)	POZNÁMKA
1.21	ČAKÁREŇA ATŠ-NÁSTUP	25,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	DISPERZNÝ NÁTER	DISPERZNÝ NÁTER	3,00	
1.22	STRELOVŇA ČZV	49,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	DISPERZNÝ NÁTER	DISPERZNÝ NÁTER	3,00	
1.23	ÚRAZOVÝ SKLAD	13,	KERAMICKÁ DLAŽBA	DISPERZNÝ NÁTER	DISPERZNÝ NÁTER	2,80	
1.24	SKLAD KOMUNIKÁCIÍ	15,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	DISPERZNÝ NÁTER	DISPERZNÝ NÁTER	3,00	
1.25	ZÁSOBNÝ VÝSTAVÍK	6,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	DISPERZNÝ NÁTER	DISPERZNÝ NÁTER	2,80	
1.26	SKLAD A ÚDRŽBA AKU BATÉRIÍ	14,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	DISPERZNÝ NÁTER	DISPERZNÝ NÁTER	3,00	
1.27	PREDSIEŇ	6,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	DISPERZNÝ NÁTER	DISPERZNÝ NÁTER	3,00	
1.28	SAMOS. DIELŇA – SKLAD	22,2				3,00	
1.29	ČAKÁREŇA A STRELECKÁ PRÍPRAVA	38,3	EPOXIDOVÁ LIATA PODLAHA	DISPERZNÝ NÁTER	DISPERZNÝ NÁTER	3,00	
1.30	PRÍSTUPOVÝ SKLAD MATERIÁLU A ŠTÍTOK	7,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	DISPERZNÝ NÁTER	DISPERZNÝ NÁTER	3,00	
1.31	ODPRATOVŇA	2,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, OSTATNÉ NÁTERY	DISPERZNÝ NÁTER	2,40	
1.32	WC	9,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	ZDN PODHĽAD	2,40	
1.33	SKLAD PNEUMATÍK	59,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	DISPERZNÝ NÁTER	3,00	
1.34	KABELÁRSKA PRÁCOVŇA	33,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	DISPERZNÝ NÁTER	DISPERZNÝ NÁTER	2,70	
1.35	ELEKTRO ROZVÁDZAČ	9,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	DISPERZNÝ NÁTER	DISPERZNÝ NÁTER	3,00	
1.36	SKLAD ASTYLÍNU	1,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	DISPERZNÝ NÁTER	DISPERZNÝ NÁTER	2,80	
1.37	SKLAD KYSLÍKA	1,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	DISPERZNÝ NÁTER	DISPERZNÝ NÁTER	3,00	
1.38	SKLAD PROPÁNU	1,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	DISPERZNÝ NÁTER	DISPERZNÝ NÁTER	3,00	
1.39	UMÝVÁREŇ	210,1	BETÓ. PODLAHA	DISPERZNÝ NÁTER	DISPERZNÝ NÁTER	6,00	

LEGENDA ZNAČIEK :

- ENERGETICKÉ MERACIE 1-FÁZ ZÁSUVKOVÁ SKRIŇA S3 ZÁSUVKAMI 230, 400
- STOJISKO PRACOVNÍKA
- PRÍVOD STLAČENÉHO VZDUCHU
- EL. PRÍKON ZARIADENIA
- EL. ZÁSUVKA 400 V/32A
- EL. ZÁSUVKA 230 V/16A
- PRÍVOD VODY
- KANALIZÁCIA
- PODLAHOVÁ SUCHÁ ZÁCHYTNÁ JÍMKA

ČÍSLO	TEXT ZMENY – ROZŠÍRENIE	DÁTUM	PODPIS
1.			
2.			
3.			

NÁZOV STAVBY:

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE

EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

MINISTERSTVO DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ: DPMPOV

DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.
BARDEJOVSKÁ 1, 080 16 LIBOTICE

ZHOTOVITEĽ:

ZDRUŽENIE MÔJ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA	ČLEN ZDRUŽENIA
DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMARNIANSKA 9/A12A, 832 03 BRATISLAVA	ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV
ZODPOVEDNÁ OSOBA: Ing. MICHAL BOŽEK	ZODPOVEDNÁ OSOBA: Ing. JOZEF MATÚŠ
KLADNÝ NÁMER PROJEKTU: Ing. arch. ZUZANA PAUDEROVÁ	
ČÍSLO ZÁKAZKY: 8076.00	

±0,000=251,10 m n.m.

PROJEKT BOL VYHOTOVENÝ PRE ZMLUVU:	DOPRAVOPROJEKT, a.s. - KOMARNIANSKA 9/A12A, 832 03 BRATISLAVA		
DOPRAVOPROJEKT	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. PAVOL PRISTAČ	PODPIS:
	VYPRACOVAL	ING. PAVOL PRISTAČ	PODPIS:
	KONTROLOVAL	ING. JOZEF SPRÁVKAVÝ	PODPIS:
	ČÍSLO ZMLUVY/OBJ:	76/2021 DPO a ZMENA ZMLUVA 8	

ČASŤ DOKUMENTÁCIE: **D VÝKRESY A PISOMNOSTI OBJEKTOV**

OBJEKT: **401 HALA PREVÁDZKOVEJ ÚDRŽBY TROLEJBUSOV**

ČASŤ OBJEKTU: **960 TECHNOLÓGIA DIELENSKÉHO ZÁZEMIA**

NÁZOV PRÍLOHY: **DIELENSKÉ PRACOVISKÁ VEDĽA UMÝVÁRNE TROLEJBUSOV**

OKRES:	PREŠOVSKÝ
OBEC:	PREŠOV
KATASTER:	LIBOTICE
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM:	S-JTSK v met. JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM:	BPV
DÁTUM:	06/2022
FORMÁT:	N, 4 ks
MIERKA:	1 : 50
STUPEŇ:	DRS/DSP
ČÍSLO ZÁKAZKY:	8076.00
ČÍSLO DOPRAVY:	POČET LISTOV: 964