

ČÍSLO	TEXT ZMENY - ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE



EURÓPSKA ÚNIA

Kohézny fond

OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO

DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ



DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.

BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE

ZHOTOVITEĽ



ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ČLEN ZDRUŽENIA

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. MICHAL BOCORA

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. JOZEF ANTOL

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

Macháčová

ČÍSLO ZÁKAZKY

8674-00

PROJEKTANT OBJEKTU/ČASTI



DOPRAVOPROJEKT, a.s., KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

Ing. Peter Mészáros

PODPIS

VYPRACOVAL

Ing. Anna Ondrejková

PODPIS

KONTROLOVAL

Roman Zálešák

PODPIS

IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY

MUZTPO-DRS-C-D000-40400-308-X

ČASŤ DOKUMENTÁCIE

D VÝKRESY A PÍSMONOSTI OBJEKTOV

OBJEKT

404

MENIAREŇ BARDEJOVSKÁ

ČASŤ OBJEKTU

300 ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE

NÁZOV PRÍLOHY

Výkaz výmer

KRAJ	PREŠOVSKÝ
OKRES	PREŠOV
KATASTER	LUBOTICE
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	S-JTSK v real. JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM	BPV
DÁTUM	06/2023
FORMÁT	
MIERKA	
STUPEŇ	DRS/DVZ
ČÍSLO ZÁKAZKY	8674-00
ČÍSLO SUPRAVY	
ČÍSLO PRÍLOHY	308

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

Objekt: F - SO 404 Meniareň Bardejovská

Časť: 300 - Zdravotechnické inštalácie

Miesto: Prešov

Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s.

Projektant: DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 BA

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu0.00

DHSVPráce a dodávky HSV0.00

D8Rúrové vedenie0.00

1	K	871171400.S	Potrúbie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 32x3,0 mm	m	5.00		0.00
---	---	-------------	---	---	------	--	------

D9Ostatné konštrukcie a práce-búranie0.00

2	K	974031153.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, - 0,01800t	m	4.30		0.00
---	---	-------------	--	---	------	--	------

DPSVPráce a dodávky PSV0.00

D713Izolácie tepelné0.00

3	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	22.00		0.00
4	M	283310001400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 25x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	2.00		0.00
5	M	283310001200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	22.00		0.00
6	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%			0.00

D721Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia0.00

7	K	721171109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	2.00		0.00
8	K	721171110.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	3.20		0.00
9	K	721172031.SR	Potrúbie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 25	m	4.30		0.00
10	K	721172109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	6.00		0.00
11	K	721173203.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 32 mm	m	5.00		0.00
12	K	721173204.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	1.00		0.00
13	K	721173205.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	2.00		0.00
14	K	877266000.SR	Montáž a dodávka kanalizačných tvaroviek PVC - kolená, redukcie, odbočky.....	súb.	1.00		0.00
15	K	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	1.00		0.00
16	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	2.00		0.00
17	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	1.00		0.00
18	K	721229010.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do stredu	ks	1.00		0.00
19	M	552240006900.S	Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dl. 700 mm, montáž do priestoru	ks	1.00		0.00
20	K	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	1.00		0.00
21	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	10.00		0.00
22	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%			0.00

D722Zdravotechnika - vnútorný vodovod0.00

23	K	722172300.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 10 D 20 mm	m	24.00		0.00
24	M	286140018700.S	Rúra PP-R D 20x1,9 mm dl. 4 m PN 10, systém pre rozvod pitnej vody	m	24.00		0.00
25	K	722172303.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 10 D 25 mm	m	2.00		0.00
26	M	286140018800.S	Rúra PP-R D 25x2,3 mm dl. 4 m PN 10, systém pre rozvod pitnej vody	m	2.00		0.00
27	K	722221000.SR	Montáž a dodávka príslušenstva - tesnenia, armatúry, ventily.....	súb.	1.00		0.00
28	K	722290215.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	31.00		0.00
29	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	31.00		0.00

[illegible]