

ČÍSLO	TEXT ZMENY – ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ



DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.
BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE

ZHOTOVITEĽ



ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ČLEN ZDRUŽENIA

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

SLOVENSÁ 86, 080 01 PREŠOV

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. MICHAL BOCORA

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. JOZEF ANTOL

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

ČÍSLO ZÁKAZKY

8674-00

Michal Bocora

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI



DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

ING. PETER MÉSÁROS

PODPIS

VYPRACOVAL

ING. PETER MÉSÁROS

PODPIS

KONTROLOVAL

ROMAN ZÁLEŠÁK

PODPIS

IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY

MUZTPO-DRS-C - D000-51000-010-X

ČASŤ DOKUMENTÁCIE

D VÝKRESY A PÍSMONOSTI OBJEKTOV

OBJEKT

510

AREÁLOVÁ DAŽĎOVÁ
KANALIZÁCIA ZO STRIECH

KRAJ	PREŠOVSKÝ
OKRES	PREŠOV
KATASTER	LUBOTICE
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	S-JTSK v real. JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM	Bpv
DÁTUM	06/2023
FORMÁT	-
MIERKA	-
STUPEŇ	DRS/DVZ
ČÍSLO ZÁKAZKY	8674-00
ČÍSLO SÚPRAVY	ČÍSLO PRÍLOHY
	010

NÁZOV PRÍLOHY

VÝKAZ VÝMER

ROZPOČET

Stavba:	#ODKAZ!		
Objekt:	CH - SO 510 Areálová dažďová kanalizácia zo striech		
Miesto:	Prešov	Dátum:	#ODKAZ!
Objednávateľ:	Dopravný podnik mesta Prešov a.s.	Projektant:	DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 BA
Zhotoviteľ:	#ODKAZ!	Spracovateľ:	#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

DHSVPráce a dodávky HSV

0,00

D1Zemné práce

0,00

1	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	500,00		0,00
2	K	115101221.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku nad 10 do 25 m, s uvažovaným priemerným prítokom litrov za min. nad 100 do 500 l	hod	200,00		0,00
3	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	den	20,00		0,00
4	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	43,36		0,00
5	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1 066,28		0,00
6	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	319,88		0,00
7	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	433,61		0,00
8	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	130,08		0,00
9	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	801,20		0,00
10	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	972,00		0,00
11	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	801,20		0,00
12	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	972,00		0,00
13	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2	427,20		0,00
14	K	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	427,20		0,00
15	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	1 963,60		0,00
16	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	462,90		0,00
17	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	7 869,30		0,00
18	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	981,80		0,00
19	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	462,90		0,00
20	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	648,06		0,00
21	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	981,80		0,00
22	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	127,00		0,00
23	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	228,60		0,00
24	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	115,24		0,00
25	M	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	218,96		0,00

D4Vodorovné konštrukcie

0,00

26	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-8 mm	m3	28,80		0,00
27	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	33,00		0,00
28	M	TBS 62,5/6	Vyrovnávací prstenec TBS 62,5/6	ks	12,00		0,00
29	M	TBS 62,5/10	Vyrovnávací prstenec TBS 62,5/10	ks	21,00		0,00
30	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	6,68		0,00
31	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	16,20		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 8			Rúrové vedenie				0,00
32	K	871265500.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvé SN 4 DN 100	m	25,00		0,00
33	K	871275503.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvé SN 4 DN 125	m	7,00		0,00
34	K	871315506.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvé SN 4 DN 150	m	5,00		0,00
35	K	871354236.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 12 DN 200	m	259,10		0,00
36	K	877424038.SR	Montáž a dodávka kanalizačnej PP tvarovky (koleno. odbočka, redukcia.....)	kpl	1,00		0,00
37	K	877424038.SR1	Montáž a dodávka kanalizačnej PVC tvarovky (koleno. odbočka, redukcia.....)	kpl	1,00		0,00
38	K	892262121.S	Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-300 s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	5,00		0,00
39	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do D 200 mm	m	271,00		0,00
40	K	894170032.S	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN 400, výška 1800 mm	ks	2,00		0,00
41	M	286610047500.S	Filtračno-usadzovacia šachta s košom a poklopom, DN 400, výška 1,8 m	ks	2,00		0,00
42	K	894403021.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	28,00		0,00
43	M	592240004100.S	Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/685 mm - špec. vid'. PD	ks	28,00		0,00
44	M	DN 1000	Šachtové tesnenie šachty DN 1000	ks	112,00		0,00
45	K	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	49,00		0,00
46	M	TBH 100-25/9 S	Šachtová skruž TBH 100-25/9 S	ks	10,00		0,00
47	M	TBS 100-62,5-60/9 S	Kónus TBS 100/62,5-60/9 S	ks	13,00		0,00
48	M	TBH 100-50/9 S	Šachtová skruž TBH 100-50/9 S	ks	15,00		0,00
49	M	TBH 100-100/9 S	Šachtová skruž TBH 100-100/9 S	ks	11,00		0,00
50	K	895970006.SR	Montáž vsakovacieho bloku inšpekčného 600x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	183,50		0,00
51	M	286650000300.S	Vsakovací blok, rozmer 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP	ks	879,00		0,00
52	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	28,00		0,00
53	M	552410002400.S	Poklop z kompozitu , tr. zaťaženia D400	ks	28,00		0,00
54	K	899623161.S	Obetónovanie potrubia alebo muríva stôk betónom prostým tr. C 20/25 v otvorenom výkope	m3	5,50		0,00
D 99			Presun hmôt HSV				0,00
55	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	166,30		0,00

VP		Práce naviac					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00