

ČÍSLO	TEXT ZMENY – ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ



DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.
BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE

ZHOTOVITEĽ



ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ČLEN ZDRUŽENIA

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. MICHAL BOCORA

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. JOZEF ANTOL

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

ČÍSLO ZÁKAZKY

8674-00

±0,000=253,08 m n.m.

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI



DOPRAVOPROJEKT, a.s., KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

Ing. GABRIELA PEKÁROVÁ

PODPIS

Pekárová

VYPRACOVAL

Ing. PETER SAPÁK

PODPIS

KONTROLOVAL

Ing. RASTISLAV HAJACH

PODPIS

Hajach

IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY

MUZTPO-DRS-C-D000-40200-114-X

ČASŤ DOKUMENTÁCIE

D VÝKRESY A PÍSMONOSTI OBJEKTOV

OBJEKT

402

GARÁŽE TROLEJBUSOV

ČASŤ OBJEKTU

100 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

NÁZOV PRÍLOHY

VÝKAZ VÝMER

KRAJ

PREŠOVSKÝ

OKRES

PREŠOV

KATASTER

LUBOTICE

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM

S-JTSK v real. JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM

Bpv

DÁTUM

06/2023

FORMÁT

MIERKA

STUPEŇ

DRS/DVZ

ČÍSLO ZÁKAZKY

8674-00

ČÍSLO SÚPRAVY

ČÍSLO PRÍLOHY

114

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

Objekt:

D - SO 402 Garáže trolejbusov

Časť:

100,200 - Architektúra a statika

JKSO:

Miesto: Prešov

KS:

Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ:

Dopravný podnik mesta Prešov a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Projektant:

DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 BA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne
Objekt: D - SO 402 Garáže trolejbusov
Časť: **100,200 - Architektúra a statika**

Miesto: Prešov
Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 31. 7. 2023
Projektant: DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 BA
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	0,00
777 - Podlahy syntetické	0,00
783 - Nátery	0,00
784 - Maľby	0,00

VP - Práce navyše 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne
Objekt: D - SO 402 Garáže trolejbusov
Časť: 100,200 - Architektúra a statika

Miesto: Prešov Dátum: 31. 7. 2023
Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s. Projektant: DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 BA
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	69,65		0,00
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	20,90		0,00
3	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	267,27		0,00
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	80,18		0,00
5	K	162401132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m - medziskládka	m3	542,25		0,00
6	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	306,43		0,00
7	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	542,25		0,00
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	759,15		0,00
9	K	183205509.S	Položenie vegetačnej alebo trávnikovej rohože pre zelené strechy do 5°	m2	2 155,67		0,00
10	M	005740000200.S	Rohož vegetačná z rozchodníkov, pre zelené strechy, hrúbka 20 - 40 mm	m2	2 155,67		0,00

D 2 Zakladanie 0,00

11	K	215901101.S	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	2 886,60		0,00
12	K	224311224.S	Výplň pilót z troskoportlandského betónu železového vodostavebného tr. C 25/30 -XC2,XF1,XA1	m3	205,33		0,00
13	K	224361114.S	Výstuž pilót betónovaných do zeme, s vytiahnutím pažnice, z ocele B500 (10505)	t	19,26		0,00
14	K	264311412.S	Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 550 do 650 mm, v hĺbke nad 5 m v hornine III	m	94,20		0,00
15	K	264312111.S	Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 850 do 1050 mm, v hĺbke od 0 do 5 m v hornine III	m	225,60		0,00
16	K	264312211.S	Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 1050 do 1250 mm, hĺbky od 0 do 5 m, v hornine III	m	75,20		0,00
17	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.0-32 mm	m3	962,04		0,00
18	K	273313311.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 8/10 - podkladný	m3	295,16		0,00
19	K	274122011.SR	Montáž a dodávka prefa základného pásu - ZPI1C,ZPI2A	ks	6,00		0,00
20	K	274122011.SR1	Montáž a dodávka prefa základného pásu - ZPI1	ks	12,00		0,00
21	K	274122011.SR10	Montáž a dodávka prefa základného pásu - ZPI2	ks	6,00		0,00
22	K	274122011.SR11	Montáž a dodávka prefa základného pásu - ZPI3	ks	4,00		0,00
23	K	274122011.SR12	Montáž a dodávka prefa základného pásu - ZPI4	ks	2,00		0,00
24	K	274122011.SR3	Montáž a dodávka prefa základného pásu - ZPI1A,ZPI1B	ks	4,00		0,00
25	K	274122011.SR4	Montáž a dodávka prefa základného pásu - ZPE1	ks	12,00		0,00
26	K	274122011.SR5	Montáž a dodávka prefa základného pásu - ZPE1A,ZPE1B	ks	2,00		0,00
27	K	274122011.SR7	Montáž a dodávka prefa základného pásu - ZPE2	ks	4,00		0,00
28	K	274122011.SR8	Montáž a dodávka prefa základného pásu - ZPE3	ks	6,00		0,00
29	K	274122011.SR9	Montáž a dodávka prefa základného pásu - ZPE4	ks	4,00		0,00
30	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	24,89		0,00
31	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	130,88		0,00
32	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	130,88		0,00
33	K	275321611.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 35/45	m3	108,29		0,00
34	K	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	561,31		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	275351216.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	561,31		0,00
36	K	275351217.SR	Debnenie stien základových pätiiek - príplatok za vytvorenie zdrsneného povrchu	m2	157,45		0,00
37	K	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	17,52		0,00
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							0,00
38	K	311233161.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	467,37		0,00
39	K	331122011.SR	Montáž a dodávka prefa stípa 400x400 - S1	ks	25,00		0,00
40	K	331122011.SR1	Montáž a dodávka prefa stípa 400x500 - S2	ks	21,00		0,00
41	K	331122011.SR4	Montáž a dodávka prefa stípa 250x400 - S3	ks	5,00		0,00
42	K	331122011.SR5	Montáž a dodávka prefa stípa 400x925 - S4	ks	4,00		0,00
43	K	331122011.SR2	Montáž a dodávka prefa stípa 400x1140 - S5	ks	10,00		0,00
44	K	331122011.SR6	Montáž a dodávka prefa stípa 400x1350 - S6	ks	2,00		0,00
45	K	331122011.SR3	Montáž a dodávka prefa stípa 400x1780 - S7	ks	1,00		0,00
46	K	389381001.S	Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií	m3	9,45		0,00
D 4 Vodorovné konštrukcie							0,00
47	K	417321616.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	44,77		0,00
48	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	358,03		0,00
49	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	358,03		0,00
50	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	5,04		0,00
51	K	444122011.SR	Montáž a dodávka strešného prefa väzníka obvodového (s atikou) - VK1,VK5	ks	2,00		0,00
52	K	444122011.SR1	Montáž a dodávka strešného prefa väzníka vnútorného - V1,V2,V3	ks	38,00		0,00
53	K	444122011.SR2	Montáž a dodávka strešného prefa väzníka obvodového (s atikou) - VK2,VK6	ks	2,00		0,00
54	K	444122011.SR3	Montáž a dodávka strešného prefa väzníka obvodového (s atikou) - VK3,VK7	ks	2,00		0,00
55	K	444122011.SR4	Montáž a dodávka strešného prefa väzníka obvodového (s atikou) - VK4,VK8	ks	2,00		0,00
56	K	444122011.SR7	Montáž a dodávka strešného prefa väzníka vnútorného - N1	ks	6,00		0,00
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							0,00
57	K	612460112.S	Príprava vnútorného podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	496,04		0,00
58	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	2 737,65		0,00
59	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	2 737,65		0,00
60	K	612460385.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	2 737,65		0,00
61	K	612481021.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 6 mm	m	23,40		0,00
62	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	23,40		0,00
63	K	622255041.S	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s hliníkovou konštrukcou, uchytenie na nity, bez tepelnej izolácie	m2	1 650,15		0,00
64	M	591510000600.S	Fasádna sklovláknobetónová doska, hr.12 mm s povrch. úpravou - spec. vid'. PD	m2	1 732,66		0,00
65	K	622255103.S	Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej fasády doskami z minerálnej vlny, hrúbky 60 mm prikotvením	m2	1 599,75		0,00
66	M	631640002600.S	Doska zo sklenej vlny hr. 60 mm s netkanou textiliou, pre prevetrávané fasády	m2	1 631,75		0,00
67	K	622460112.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	313,75		0,00
68	K	624601151.S	Tmelenie škár PUR tmelom pre exteriér (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm	m	552,60		0,00
69	K	631315711.SR	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 35/45 hr.nad 120 do 250 mm. vr. rezania dilatácií	m3	706,39		0,00
70	K	631319101.S	Ochranný nástreok betónových podláh, ošetrovací prostriedok na čerstvý betón, na zníženie odparovania vody z povrchu betónu	m2	2 747,30		0,00
71	K	631319111.S	Príplatok za vytvorenie odtokového žliabku, v dne kanálu pre rozvody a pod. š x v=do 250x100 mm	m	182,00		0,00
72	K	631319155.SR	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 120-250 mm	m3	706,39		0,00
73	K	631361821.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	55,09		0,00
74	K	631571017.S	Násyp - ochranných pásov pri atike z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5°	m3	17,78		0,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
75	K	915711211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	994,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	994,00		0,00
77	K	931961115.S	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 10 mm	m2	153,23		0,00
78	K	935141774.S	Osadenie odvodňovacieho vláknobetónového žľabu s ochrannou hranou, svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy D 400	m	177,00		0,00
79	M	10520100	pro žlab mini G NW 200, liat. hrana, výška 120 mm, bez spádu	ks	177,00		0,00
80	K	935141793.S	Osadenie vpustu pre odvodňovací vláknobetónový žľab s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	10,00		0,00
81	M	10620192	pro Vpust G NW 200 pozink., 500/265/750 s presuvkou DN 200 a kalovým košom	ks	10,00		0,00
82	M	19015200	Čelná, koncová stena pro mini, pozink. /pre výšku 100 mm a 120 mm/	ks	20,00		0,00
83	M	19015927	Výškový nástavec - vrchný diel+spodný diel, veľ. 2, vrátane skrutiek a matic(NW 150,200)	ks	191,00		0,00
84	M	17020104	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 200, 500/222/20, MW 29/13, tr. D 400 kN	ks	364,00		0,00
85	K	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	3 183,25		0,00
86	K	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	3 183,25		0,00
87	K	941942901.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	12 733,00		0,00
88	K	959941142.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M20/100/300 mm	ks	288,00		0,00
D 99			Presun hmôt HSV				0,00
89	K	998022021.S	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.monolitická výšky do 20 m	t	6 871,37		0,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00
90	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	313,88		0,00
91	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	360,96		0,00
92	K	711471051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	2 827,74		0,00
93	M	283220000400.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, ropným látkam	m2	3 251,90		0,00
94	K	711491171.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	2 827,74		0,00
95	K	711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	2 827,74		0,00
96	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	6 503,80		0,00
97	K	711491275.S	Pripevnenie textílie na plochy zvislé kotviacimi páskami	m	248,70		0,00
98	M	553430011015.S	Lišta stenová z poplastovaného plechu plechu r.š. 70 mm	m	261,14		0,00
99	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,00
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				0,00
100	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	2 539,97		0,00
101	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, modifikovaný PE, vr. systémovej pásky	m2	2 920,97		0,00
102	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	2 452,34		0,00
103	M	311970001200.S	Kotviaci prvok 4,8x200 mm do trapézového plechu , oceľový	ks	10 054,59		0,00
104	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	2 697,57		0,00
105	K	712370383.S	Zhotovenie drenážnej vrstvy z profilovaných nopových fólií pre zelené strechy do 5°, výška nopov do 25 mm	m2	2 452,34		0,00
106	M	283230006605.S	Fólia profilovaná drenážna a vodoakumulačná z recyklovaného HDPE pre zelené strechy, výška nopov 25 mm	m2	2 820,19		0,00
107	K	712370411.S	Zhotovenie hydroakumulačnej vrstvy z vegetačných pásov pre zelené strechy do 5°	m2	2 155,67		0,00
108	M	631490000500.S	Pás substrátu hydrofilný z dlhých vlákien minerálnej vlny pre zelené strechy, hrúbka 40 mm	m2	2 263,45		0,00
109	K	712873240.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	402,81		0,00
110	M	283220002600.S	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P hr. 2,0 mm, izolácia plochých striech s UV ochranou	m2	443,09		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
111	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x100 mm, oceľový	ks	1 651,52		0,00
112	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	27,00		0,00
113	M	HL62.1/1	Strešný vpust DN110 s izolačným tanierom a ohrevom (10-30W/230V)	ks	27,00		0,00
114	K	712973230.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu do 50 mm	ks	2,00		0,00
115	K	712973232.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	ks	27,00		0,00
116	K	712973234.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 401 – 750 mm	ks	5,00		0,00
117	K	712973234.S1	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie prestupu 1170x1170 mm	ks	1,00		0,00
118	K	712973234.S2	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie prestupu 590x300 mm	ks	7,00		0,00
119	K	712973245.S	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	87,00		0,00
120	K	712973410.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	586,88		0,00
121	K	712973610.S	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	586,88		0,00
122	K	712973850.SR	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 435mm - 2/K, vr. príponky 140 ks	m	257,00		0,00
123	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	2 855,15		0,00
124	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	2 820,19		0,00
125	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	463,23		0,00
126	K	712990200.SR	D+M záchytný systém na streche , 85xkotviaci bod, 504 m dĺžka - komplet, vid. PD	súb.	1,00		0,00
127	K	712990311.S	Zhotovenie filtračnej vrstvy z textílie pre zelené strechy do 5°	m2	2 452,34		0,00
128	M	693710001015.S	Textília ochranná vodoakumulačná z recyklovaného vlákna (PP/PES/akryl) pre zelené strechy, plošná hmotnosť 500 g/m2	m2	2 820,19		0,00
129	K	712990335.S	Osadenie ochrannej kačirkovej lišty tvaru L natavením na hydroizoláciu pre zelené strechy	m	603,70		0,00
130	M	553430005655.S	Lišta kačirková z dierovaného plechu hliníková tvaru L pre zelené strechy, hrúbky 1 mm, vxšxl 80x100x3000 mm	m	615,77		0,00
131	K	712990400.S	Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, nevodivých fólií	m2	2 452,34		0,00
132	K	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	257,00		0,00
133	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	411,20		0,00
134	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	105,37		0,00
135	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,00

D 713		Izolácie tepelné					0,00
136	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	2 747,30		0,00
137	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	2 802,25		0,00
138	K	713131133.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, bodovým prílepením	m2	402,46		0,00
139	M	631440025200.S	Doska z minerálnej vlny hr. 60 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	188,62		0,00
140	M	631440025300.S	Doska z minerálnej vlny hr. 80 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	221,89		0,00
141	K	713131144.S	Montáž paropriepustnej fólie na steny	m2	1 650,15		0,00
142	M	283230012300.S	Fasádna fólia polyesterová, hmotnosť 270 g/m2, difúzne otvorená, UV stabilná	m2	1 897,67		0,00
143	K	713132215.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	575,61		0,00
144	M	283750001900.S	Doska XPS 300 hr. 60 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	587,12		0,00
145	K	713141250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvoivrstvová kladenými voľne	m2	2 452,34		0,00
146	M	631440025300.S	Doska z minerálnej vlny hr. 80 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	5 002,77		0,00
147	K	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	102,80		0,00
148	M	283750001900.S	Doska XPS 300 hr. 60 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	104,86		0,00
149	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%			0,00

D 722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod					0,00
150	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	23,00		0,00
151	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	23,00		0,00

D 764		Konštrukcie klampiarske					0,00
152	K	764331420.SR	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu ostení r.š. 260 mm - 3/K	m	42,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
153	K	764331460.SR	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu ostení r.š. 790 mm - 4/K	m	195,00		0,00
154	K	764333460.SR	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu svetlíkov r.š. 650 mm - 5/K	m	307,00		0,00
155	K	764333480.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf svetlíkov r.š. 890 mm - 6/K	m	283,00		0,00
156	K	764410720.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 160 mm	m	15,40		0,00
157	K	764441410.SR	Bezpečnostný prepád v atike z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 900x250x583 mm - 1/K	ks	4,00		0,00
158	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,00
D 766			Konštrukcie stolárske				0,00
159	K	766694114.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	4,00		0,00
160	M	611550000300.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 295 mm, z drevotriesky laminovanej	m	15,40		0,00
161	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,00
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
162	K	767311220.SR	Montáž a dodávka svetlíkov pásových, oblúkových so zasklenia, s rozpätím 2400 mm - 2/O , komplet	m	15,80		0,00
163	K	767311220.SR1	Montáž a dodávka svetlíkov pásových, oblúkových so zasklenia, s rozpätím 2400 mm - 3/O , komplet	m	126,90		0,00
164	K	767392113.S	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným pristrelením	m2	2 452,34		0,00
165	M	TR	Plech trapézový pozinkovaný T 153 , hr. 1,5 mm, povrch. úprava Aluzinok	m2	2 624,00		0,00
166	K	767510111.SR	Montáž a dodávka krytov hydroizolácie r.š.485 mm - 7/Z	ks	4,00		0,00
167	K	767510111.SR.1	Montáž a dodávka krytov hydroizolácie r.š.535 mm - 8/Z	ks	2,00		0,00
168	K	767510111.SR.2	Montáž a dodávka krytov hydroizolácie r.š.600 mm - 9/Z	m	139,80		0,00
169	K	767612100.SR	Montáž a dodávka okien hliníkových - 1/O	m2	15,40		0,00
170	K	767646520.SR	Montáž a dodávka dverí kovových - hliníkových - 1/D - komplet	ks	2,00		0,00
171	K	767646520.SR1	Montáž a dodávka dverí kovových - hliníkových - 2/D - komplet	ks	4,00		0,00
172	K	767655240.SR	Montáž vrat skladacích, osadzovaných do ocelevej zárubne z dielov dvojkrídlových, s plochou do 20 m2	ks	4,00		0,00
173	M	553410062550.S1	Harmoniková brána pre vjazd s osvetľovacími panelami s elektrickým pohonom 4800x5350 mm, hrúbka PUR panelu 52 mm, RAL 7035 - 4/D - komplet	ks	4,00		0,00
174	K	767655260.S	Montáž vrat skladacích, osadzovaných do ocelevej zárubne z dielov štvorkrídlových, s plochou nad 32 m2	ks	6,00		0,00
175	M	553410062550.S	Harmoniková brána pre vjazd s osvetľovacími panelami s elektrickým pohonom 10520x5350 mm, hrúbka PUR panelu 52 mm, RAL 7035 - 3/D - komplet	ks	6,00		0,00
176	K	767832100.SR	Montáž a dodávka požiarneho rebríka 2/Z , vr. povrch. úpravy	ks	2,00		0,00
177	K	767896110.SR	Montáž a dodávka ostatných doplnkov stavieb - gumový kryt otvoru 3/D.4/D	ks	10,00		0,00
178	K	767896111.SR	Montáž a dodávka ostatných doplnkov stavieb - AL dilatačný profil 5/Z	m	47,30		0,00
179	K	767896115.SR	Montáž a dodávka ostatných doplnkov stavieb - lemovací uholník s pracňou 4/Z, vr. povrch. úpravy	ks	10,00		0,00
180	K	767896210.SR	Montáž a dodávka ostatných doplnkov stavieb - ochranný stĺpik 3/Z, vr. povrch. úpravy a kotvenia	ks	20,00		0,00
181	K	767896910.SR	Montáž ostatných doplnkov stavieb - nápisy brán	ks	10,00		0,00
182	K	767995315.S	D+M doplnku stavebného atypického - ocelové rámy, vr. povrch. úpravy / R1,R3,R3A,R3B, R4	kg	2 902,90		0,00
183	K	767995315.SR	D+M doplnku stavebného atypického - podsada svetlíka 2/O, 3/O , vr. povrch. úprav	kg	5 774,10		0,00
184	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,00
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				0,00
185	K	769036024.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.405-0.500 m2	ks	12,00		0,00
186	M	429720051800.S	Žalúzia protidažďová hliníková s 25 mm rámom, šxv 500x1000 mm - 6/Z , komplet	ks	12,00		0,00
187	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%			0,00
D 777			Podlahy syntetické				0,00
188	K	777511026.S	Epoxidová vyrovnávacia stierka hr. 20 mm, penetrácia, 1x náter, 1x stierka s kremičitým pieskom - fabión sokla, vid'. PD	m2	53,07		0,00
189	K	777610020.S	Epoxidový štrukturovaný valčekovaný náter s protišmykovou odolnosťou, dvojnásobný vrchný náter, kremičitý piesok - vid'. PD	m2	2 996,11		0,00
190	K	777610100.S	Epoxidový penetračný náter jednonásobný	m2	2 996,11		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
191	K	998777202.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,00
D		783	Nátery				0,00
192	K	783892220.S	Nátery omietok a betónových povrchov ostatné, syntetickým impregnačným lakom - obklad/sokel 2x	m2	331,60		0,00
D		784	Maľby				0,00
193	K	784410110.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	4 561,92		0,00
194	K	784430020.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	4 561,92		0,00

VP		Práce navyč					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00