

ČÍSLO	TEXT ZMENY - ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY





MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE







EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ	 DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s. BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE		
ZHOTOVITEĽ	  ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV		
	VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA	ČLEN ZDRUŽENIA	
	DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA	ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV	
	ZODPOVEDNÁ OSOBA	Ing. MICHAL BOCORA	ZODPOVEDNÁ OSOBA Ing. JOZEF ANTOL
	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ	
	ČÍSLO ZÁKAZKY	8674-00	

±0,000=251,10 m n.m.

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI		DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA	
		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. PETER JACKO
		PODPIS	
		VYPRACOVAL	Ing. PETER JACKO
		PODPIS	
		KONTROLOVAL	Ing. PETER JACKO
		PODPIS	
		IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY	MUZTPO-DRS-C-D000-40400-927-X
ČASŤ DOKUMENTÁCIE	D VÝKRESY A PÍSMONOSTI OBJEKTOV		KRAJ
OBJEKT	404 MENIAREŇ BARDEJOVSKÁ		PREŠOVSKÝ
			OKRES
			PREŠOV
			KATASTER
			LUBOTICE
			SÚRADNICOVÝ SYSTÉM
			S-JTSK v real. JTSK
			VÝŠKOVÝ SYSTÉM
			Bpv
			DÁTUM
			06/2023
			FORMÁT
			MIERKA
			STUPEŇ
			DRS/DVZ
ČASŤ OBJEKTU	920 TECHNOLOGIA MENIARNE - 600/750 V-DC		ČÍSLO ZÁKAZKY
			2551/22
NÁZOV PRÍLOHY	VÝKAZ VÝMER		ČÍSLO SÚPRAVY
			ČÍSLO PRÍLOHY
			927

VÝKAZ VÝMER

Stavba: MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE

Objekt: 404-920 Technológia meniarne - 600/750 V-DC

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Zhotoviteľ:

Spracoval: Prível spol. s.r.o.

Miesto:

Dátum: 31. 7. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

25	210DC.R2	Usmerňovač 12-pulzný, In = 2500A	ks	3,000		
26	DC.R2	Usmerňovač 12-pulzný, In = 2500A	ks	3,000		
21	210190432.S	Montáž rozvádzača DC - vnútorné vyhotovenie za 1 pole do váhy 600 kg - N1-N12	ks	10,000		
22	VN.R	Jednosmerný rozvádzač napájacích káblov RNK (N1-N12),vr. konštrukčnej dokumentácie	ks	1,000		
23	210190432.SDC.R1	Montáž rozvádzača DC - vnútorné vyhotovenie za 1 pole do váhy 600 kg - PV1, PV2	ks	2,000		
24	DC.R1	Jednosmerný rozvádzač spätných káblov RSK (PV1, PV2), vr. konštrukčnej dokumentácie	ks	1,000		
3	210190005.SR	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 200 kg	ks	1,000		
5	NN.R2	Rozvádzač vlastnej spotreby RVS3, pole č.3, šxhvx:800x600x2000mm, vr. výzbroje		0,500		
6	210190005.SR1	Montáž rozvádzača batérií	ks	1,000		
7	NN.R2	Rozvádzač batérií R-GB, šxhvx:800x600x2000mm, vr. výzbroje a batérií	ks	1,000		
27	210190006.SR	Montáž oceľoplechovej rozvodnice - skriňa signalizácie SS	ks	1,000		
28	DC.R3	Skriňa signalizácie SS a zemnej ochrany vr. výzbroje	ks	1,000		
8	210220002.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn páska uzemňovacia do 120 mm2	m	26,316		
9	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	25,000		
10	210220245.S	Vodivý spoj SP, svorka FeZn pripojovacia	ks	20,000		
11	354410004000.S	Vodivý spoj SP, Svorka FeZn pripájaca	ks	20,000		
12	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	10,000		
13	354410000600.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	10,000		
14	210821028.S	Vodič medený silový uložený voľne CHBU 1,8/3 kV 1x300	m	660,000		
15	341130004300.SR	Kábel medený 3-CHBU 1x300 mm2	m	660,000		
16	210100022.SR	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 300 mm2	ks	72,000		
17	354310029100.S	Káblové oko medené lisovacie CU 300x12 KU-L-S	ks	72,000		
37	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	16,000		
38	354310018000.S	Káblové oko medené lisovacie CU 4x6 KU-L	ks	16,000		
35	210800116.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x6	m	55,000		
36	341110001600.S	Kábel medený CYKY-J 4x6 mm2	m	55,000		
29	210902165.S	Vodič hliníkový silový uložený pevne 1-AYY 0,6/1 kV 1x120	m	80,000		
30	341110028000.S	Vodič hliníkový 1-AYY 1x120 mm2	m	80,000		
31	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	10,000		
32	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	10,000		
33	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT2	m	10,000		
34	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	5,000		

46-M

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

VÝKAZ VÝMER

Stavba: MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE

Objekt: 404-920 Technológia meniarne - 600/750 V-DC

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Zhotoviteľ:

Spracoval: Prível spol. s.r.o.

Miesto:

Dátum: 31. 7. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
41	460200153.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	47,000		
39	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	47,000		
40	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	47,000		
42	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	47,000		

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

18	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - Revízia	hod	24,000		
19	HZS000125.S	Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 8 hodín - Úradná skúška	hod	24,000		

VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

20	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000		
----	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--	--

Celkom