

# ZADANIE

Stavba: MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARI  
Objekt: 621 VN prípojka pre trafostanicu

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 3

#### Zvislé a kompletne konštrukcie

1	281	388111113.S	Teleso kábelovodu z betónových tvárnic na maltu cementovú v otvorenom výkope štvorotvorových	m	150,000		
2	281	388311111.S	Výplň podchodovej štôlne kábelovodu prierez do 6 m2 prostým betónom tr. C 16/20	m3	22,500		
3	281	388317777.S	Teleso rúrkového kábelovodu z prostého betónu tr. C 12/15 v otvorenom výkope	m3	3,000		
4	281	388991111.S	Rúrky telesa rúrkového kábelovodu z lineárneho polyetylénu PEI D 110 mm v otvorenom výkope	m	160,000		
5	345	345710006200	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09160 BA, D 160, KOPOS	m	30,000		
6	286	286130068100.S	Chránička optického kábla DN 40, HDPE	m	160,000		

#### 9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	013	971052481.S	Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, do 900 mm, -0,58200t	ks	2,000		
---	-----	-------------	--	----	-------	--	--

## M

### Práce a dodávky M

#### 21-M

#### Elektromontáže

8	921	210010096.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 160 uložená voľne	m	200,000		
9	345	345710006200.S	Rúrka ohybná 09160 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 160 mm	m	200,000		
10	920	210101342	VN spojky pre trojžilové káble s plastovou izoláciou a tienením žíl pre 6kV, 10kV, 22kV a 35kV (70-120 mm)	ks	3,000		
11	345	345820008900	Spojka VN s polymérovou izoláciou POLJ-24/1x 120-240	ks	3,000		
12	920	210101402	Systém tienených T adaptérov pre izolované rozvádzače	sa	2,000		
13	354	354310036500	Konektor -T 22 kV 120-240 mm RSTI-5854-SK03	sa	2,000		
14	354	354310036900	Omedzovač prepätia TYCO RSTI-CC-68SA2410 22 kV	sa	2,000		
15	920	210930224	Vodič hliníkový silový uložený voľne 22-AXEKVCEY 12,7/22 kV 1x150/25	m	600,000		

# ZADANIE

Stavba: MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARI

Objekt: 621 VN prípojka pre trafostanicu

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 9. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	341	341130009400	VN kábel hliníkový 12/20-NA2XSF2Y 1x150mm <sup>2</sup>	m	600,000		
17	920	210950202.S	Príplatok na ťaženie káblov, váha kábla do 2 kg	m	200,000		
18	R	MV	Murárske výpomoci	%			
19	R	PM	Podružný materiál	%			
20	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			

## 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

21	946	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	160,000		
22	946	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	160,000		
23	583	583110000300	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	16,640		
24	946	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	160,000		
25	283	283130000600	Krycia doska z PVC pre káble, CWS DEKAB 300/2, 1xšxh 1000x300x7 mm, farba červená	m	160,000		
26	283	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	160,000		
27	946	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	160,000		
28	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			

## HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

29	HZS	HZS1	Prehliadky - OPaOS	kpl	1,000		
30	HZS	HZS2	Prehliadky - Úradná skúška TI	kpl	1,000		
31	HZS	HZS3	Zaistenie pracoviska - cenu určí VSD	kpl	1,000		
32	HZS	HZS5	Prípojovací poplatok	kpl	1,000		
33	HZS	HZS6	Dokumentácia skutočného realizovania stavby	kpl	1,000		

**Celkom**