

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: OBRAT_V_O_01_26
Stavba: Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s.
Projektant:
Spracovateľ:
Poznámka:

ČS:
Dátum: 27.2.2026
IČO:
IČ DPH:
IČO: 36740519
IČ DPH: SK2022337548
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			559 332,02
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	23,00%	559 332,02	128 646,36
Cena s DPH v EUR			687 978,38

Projektant
Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

02.03.2026

MBM-GROUP, a.s.
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
IČO: 36 740 519
IČ DPH: SK2022337548

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: OBRAT_V_O_01_26

Stavba: Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Miesto: Dátum: 27.02.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		559 332,02	687 978,38
1	Obratisko autobusov pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji	299 879,85	368 852,22
SO_01_01_KD	Obratisko autobusov pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji	184 605,24	227 064,45
SO_01_02_KD	Zastávka / nástupný terminál -Obratisko pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji	23 168,37	28 497,10
SO_01_04_KD	Drobná architektúra - Obratisko pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji	15 772,50	19 400,18
SO_01_05_KD	Zelen.plochy a zatrávnenie - Obratisko pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji	38 591,93	47 468,07
SO_01_06_KD	Verejné osvetlenie-Obratisko pre kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji	26 979,01	33 184,18
SO_01_07_KD	Kamerový systém - Obratisko pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji	10 762,80	13 238,24
2	Obratisko autobusov Malý Súr v obci Kostolná pri Dunaji	179 518,09	220 807,25
SO_02_01_MS	Obratisko autobusov Malý Súr v obci Kostolná pri Dunaji	109 551,93	134 748,87
SO_02_04_MS	Drobná architektúra - Obratisko autobusov Malý Súr v obci Kostolná pri Dunaji	19 404,75	23 867,84
SO_02_05_MS	Zelen.plochy a zatrávnenie - Obratisko autobusov Malý Súr v obci Kostolná pri Dunaji	17 231,33	21 194,54
SO_02_06_MS	Verejné osvetlenie - Obratisko autobusov Malý Súr v obci Kostolná pri Dunaji	24 791,84	30 493,96
SO_02_07_MS	Kamerový systém - Obratisko autobusov Malý Súr v obci Kostolná pri Dunaji	8 538,24	10 502,04
SO_05	Dažďová kanalizácia	68 784,08	84 604,42
VP	Všeobecné položky	11 150,00	13 714,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

1 - Obratisko autobusov pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_01_01_KD - Obratisko autobusov pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

27.02.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

184 605,24

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	184 605,24	23,00%	42 459,21

Cena s DPH

v EUR

227 064,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, a.s.
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
IČO: **36 740 519**
IČ DPH: **SK2022337548**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

02.03.2026

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

1 - Obratisko autobusov pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_01_01_KD - Obratisko autobusov pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

Miesto:

Dátum: 27.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

184 605,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

147 350,65

D 1

Zemné práce

16 145,45

1	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	500,000	1,20	600,00
VV			SO 03.01 Zemné a búracie práce pri kultúrnom dome				
VV			Odstránenie exist. spevnených plôch				
VV			asfalt -predpoklad. hrúbka do 100 mm				
VV			300		300,000		
VV			Odstránenie exist. chodníkov ; predpokl. hrúbka do 100 mm				
VV			200		200,000		
VV			Súčet		500,000		
2	K	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	1 750,000	0,80	1 400,00
VV			SO 03.01 Zemné a búracie práce pri kultúrnom dome				
VV			Odstránenie asfaltovej vrstvy vozovky				
VV			"hrúbka 120 mm ; plocha :1750		1 750,000		
VV			Súčet		1 750,000		
3	K	113152430.R	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 60 mm 0,15 t	m2	800,000	1,20	960,00
VV			frézovanie poškodenej časti vozovky				
VV			800		800,000		
VV			Súčet		800,000		
4	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	25,000	4,98	124,50
VV			SO 03.01 Zemné a búracie práce pri kultúrnom dome				
VV			Odstránenie exist. nespevnených plôch hr. 300 mm				
VV			25		25,000		
VV			Súčet		25,000		
5	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	500,000	2,00	1 000,00
VV			SO 03.01 Zemné a búracie práce pri kultúrnom dome				
VV			Odstránenie exist. spevnených plôch				
VV			kamenivo -predpoklad. hrúbka do 200 mm				
VV			300		300,000		
VV			Odstránenie exist. chodníkov				
VV			200		200,000		
VV			Súčet		500,000		
6	K	113307224.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m2	650,000	4,92	3 198,00
VV			SO 03.01 Zemné a búracie práce pri kultúrnom dome				
VV			Odstránenie podkladových vrstiev vozovky hr. do 300 mm				
VV			650		650,000		
VV			Súčet		650,000		
7	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	500,000	3,00	1 500,00
VV			SO 03.01 Zemné a búracie práce pri kultúrnom dome				
VV			Odstránenie exist. spevnených plôch				
VV			beton -predpoklad. hrúbka do 150 mm				
VV			300		300,000		
VV			Odstránenie exist. chodníkov predp. hrúbka do 100 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		200			200,000		
VV		Súčet			500,000		
8	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	195,000	1,13	220,35
VV		Odhumusovanie v priestore navrh stavieb			195,000		
VV		195			195,000		
VV		Súčet			195,000		
9	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	180,000	4,65	837,00
VV		výkop			180,000		
VV		180			180,000		
VV		Súčet			180,000		
10	K	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	475,000	3,61	1 714,75
VV		ornica na medziskládku a späť na zahumusovanie			200,000		
VV		"zahumusovanie 500 m2 ; hr. 0,2m "(500*0,2)*2			200,000		
VV		Medzisúčet			95,000		
VV		"odvoz prebytočnej ornice "195-100			180,000		
VV		"odvoz prebytočnej zeminy "180			275,000		
VV		Medzisúčet			475,000		
VV		Súčet			475,000		
11	K	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	7 425,000	0,15	1 113,75
VV		odvoz na vzdialenosť do 30 km (30-3)...27			2 565,000		
VV		"prebytočná ornica "(195-100)*27			4 860,000		
VV		"prebytočná zemina "180*27			7 425,000		
VV		Súčet			7 425,000		
12	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	100,000	2,55	255,00
VV		"naloženie ornice na medziskládku " 100			100,000		
VV		Súčet			100,000		
13	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	375,000	0,79	296,25
VV		ornica			195,000		
VV		195			180,000		
VV		zeminy			375,000		
VV		180			375,000		
VV		Súčet			375,000		
14	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	375,000	3,00	1 125,00
VV		"skládkovanie vrátane ošetrovania , prevrstvenia "			195,000		
VV		"ornica "195			180,000		
VV		"výkop "180			375,000		
VV		Súčet			375,000		
15	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	500,000	2,63	1 315,00
VV		SO 03.01 Zemné a búracie práce pri kultúrnom dome			500,000		
VV		500			500,000		
VV		Súčet			500,000		
16	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	500,000	0,79	395,00
17	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	15,450	5,88	90,85
VV		500*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva			15,450		
VV		Súčet			15,450		
D	2	Zakladanie					4 917,36
18	K	224561100	Štrková pilóta DN500	m3	15,700	300,00	4 710,00
VV		Štrková pilóta DN500 ; 8 ks ; dodávka a montáž komplet			15,700		
VV		8*(3,14*0,25*0,25)*10			15,700		
VV		Súčet			15,700		
19	K	289971210	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	75,000	0,99	74,25
VV		SO 01.06 Záchytné parkovisko			75,000		
VV		75			75,000		
VV		Súčet			75,000		
20	M	693110002008	Sorpčno-filtračná geotextília 0,2 kg/m²	m2	76,500	0,58	44,37
VV		75*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva			76,500		
VV		Súčet			76,500		
21	M	693110004719	Sorpčná geotextília NTRF netkaná 0,4 kg/m²	m2	76,500	1,16	88,74
VV		75*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva			76,500		
VV		Súčet			76,500		
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					10 410,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	313212100	Prefabrikovaný betónový hranol z pohľadového betónu dl. 1,8m	ks	4,000	398,13	1 592,52
	VV		Chodníky zo žulovej dlažby				
	VV		Prefabrikovaný betónový hranol z pohľadového betónu dl. 1,8m ; dodávka a montáž komplet				
	VV		*PB1 2ks prefa beton. hranol 1810x500x360 mm "2		2,000		
	VV		*PB4 2ks prefa beton. hranol 1810x500x150 mm "2		2,000		
	VV		Súčet		4,000		
23	K	313212101	Prefabrikovaný betónový hranol z pohľadového betónu dl. 2,2m	ks	6,000	470,00	2 820,00
	VV		SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby				
	VV		Prefabrikovaný betónový hranol z pohľadového betónu dl. 2,2m ; dodávka a montáž komplet				
	VV		*PB3 6 ks Prefa beton. hranol 2200x460x360 mm "6		6,000		
	VV		Súčet		6,000		
24	K	313212102	Prefabrikovaný betónový hranol z pohľadového betónu - štvrtkruh	ks	4,000	470,00	1 880,00
	VV		SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby				
	VV		Prefabrikovaný betónový hranol z pohľadového betónu štvrtkruh; dodávka a montáž komplet				
	VV		*PB2 2 ks ; Prefa beton. hranol 1/4 kruhový vonkajší R=1500mm, 2356x500x360 mm "2		2,000		
	VV		*PB5 2 ks ; Prefa beton. hranol 1/4 kruhový vonkajší R=1500mm, 2356x500x150 mm "2		2,000		
	VV		Súčet		4,000		
89	K	386941100I	Montáž odlučovača ropných látok - integrovaný s uličnou vpusťou	ks	3,000	125,00	375,00
	VV		Odlučovač ropných látok - integrovaný s uličnou vpusťou v zmysle PD				
	VV		3		3,000		
90	M	594330001000I	Odlučovač ropných látok - integrovaný s uličnou vpusťou v zmysle PD	ks	3,000	1 247,60	3 742,80
	VV		Odlučovač ropných látok - integrovaný s uličnou vpusťou v zmysle PD				
	VV		3		3,000		

D 4

Vodorovné konštrukcie

12 664,48

25	K	451317770	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z betonu	m3	84,250	102,48	8 633,94
	VV		podklad pod dlažbu- žula ; beton C20/25-X0				
	VV		SO 01.02 Vozovka zo žulovej dlažby				
	VV		*pod žulovú dlažbu hr. 0,25 m "260*0,25		65,000		
	VV		SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby				
	VV		*pod dlažbu pre nevidiacich hr. 0,1 m "(5+20)*0,1		2,500		
	VV		SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
	VV		*pod dlažbu hr. 80 mm -beton hr. 0,15 m "105*0,15		15,750		
	VV		*pod dlažbu pre nevidiacich hr. 0,1 m "(3+7)*0,1		1,000		
	VV		Súčet		84,250		
26	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m3	26,600	39,87	1 060,54
	VV		podklad pod žulovú dlažbu plochy 26 m2 , hr. 40 mm ; frakcia 4-8 mm ; vrátane dodávky kameniva				
	VV		SO 01.01 Obnova krytu asfaltobetónovej komunikácie 26*0		0,000		
	VV		SO 01.02 Vozovka zo žulovej dlažby plochy 26 m2 ; hrúbka 30 mm ; frakcia 4-8 mm , vrátane dodávky kameniva				
	VV		*260 m2 hr.0,03 "260*0,03		7,800		
	VV		SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby				
	VV		pod žulovú dlažbu				
	VV		*470 m2 hr. 0,04 "470*0,04		18,800		
	VV		Súčet		26,600		
27	K	457623100	Vysokopriepustný drenážny betón	m3	16,500	180,00	2 970,00
	VV		SO 01.06 Záchytné parkovisko				
	VV		16,5		16,500		
	VV		Súčet		16,500		

D 5

Komunikácie-Recyklácie

63 685,53

28	K	561991100	Recyklácia beton a železobet. konštrukcií	t	148,500	3,00	445,50
	VV		naloženie , odvoz na recyklačné centrum , recyklácia , poplatky				
	VV		*beton podklad "500*0,225		112,500		
	VV		*búranie žebet schodiska "15*2,4		36,000		
	VV		Súčet		148,500		
29	K	561991101	Recyklácia podkladov z kameniva	t	574,000	3,00	1 722,00
	VV		naloženie , odvoz na recyklačné centrum , recyklácia , poplatky				
	VV		*odstránenie podkladu "25*0,4		10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"odstránenie podkladu "500*0,4		200,000		
VV			"odstránenie podkladu "650*0,56		364,000		
VV			Súčet		574,000		
94	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 410,000	0,51	719,10
VV			Spojovací postrek asfaltový PS,AEK				
VV			1410		1 410,000		
96	K	573231110.R	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	2 210,000	0,30	663,00
VV			Spojovací postrek asfaltový PS,AEK				
VV			1410		1 410,000		
VV			na poškodenej časti vozovky				
VV			800		800,000		
VV			Súčet		2 210,000		
30	K	576982130	Recyklácia asfaltových konštrukcií	t	901,250	3,00	2 703,75
VV			naloženie , odvoz na recyklačné centrum , recyklácia ,				
VV			poplatky				
VV			"odstrán. krytu asfalt 500 m2 "500*0,25		125,000		
VV			"odstrán. krytu asfalt 1 750 m2 "1750*0,375		656,250		
VV			Medzisúčet		781,250		
VV			frézovanie poškod.časti vozovky				
VV			800*0,15		120,000		
VV			Medzisúčet		120,000		
VV			Súčet		901,250		
31	K	564821111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	35,500	5,54	196,67
VV			Štrkodrvina ; hr. 80 mm				
VV			SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby				
VV			"dlažba pre nevidiacich plocha "5+20		25,000		
VV			SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
VV			"dlažba pre nevidiacich plocha "3,5+7		10,500		
VV			Súčet		35,500		
32	K	564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	105,000	9,32	978,60
VV			Štrkodrvina ; hr. 140 mm				
VV			SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
VV			pod dlažbu hr. 80 mm				
VV			"plocha "105		105,000		
VV			Súčet		105,000		
33	K	564851115.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 190 mm	m2	260,000	7,50	1 950,00
VV			štrkodrvina pod žulovú dlažbu hr. 190 mm				
VV			260		260,000		
VV			Súčet		260,000		
34	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	150,000	10,20	1 530,00
VV			SO 01.01 Obnova krytu asfaltobetónovej komunikácie				
VV			Štrkodrvina ŠD 31,5(45) GC ; hr. 200 mm ; 150m2*0,2...30				
VV			m3				
VV			"plocha "150		150,000		
VV			Súčet		150,000		
35	K	564861113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	75,000	14,14	1 060,50
VV			SO 01.06 Záchytné parkovisko				
VV			pod dlažbu hr. 80 mm				
VV			"plocha "75		75,000		
VV			Súčet		75,000		
36	K	564861130	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	595,000	9,00	5 355,00
VV			Štrkodrvina ; hr. 300 mm				
VV			SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby				
VV			"plocha "470		470,000		
VV			SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
VV			pod dlažbu hr.60 mm				
VV			"plocha "125		125,000		
VV			Súčet		595,000		
37	K	567122110	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 100 mm	m2	150,000	9,00	1 350,00
VV			SO 01.01 Obnova krytu asfaltobetónovej komunikácie				
VV			Cementom stmelená zmes CBMG C8/10 ; hr. 100 mm ; 150				
VV			m2*0,1...15 m3				
VV			"plocha "150		150,000		
VV			Súčet		150,000		
38	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Spojovací postrek asfaltový PS,AEK				
			1410*0		0,000		
			1410*0		0,000		
			Medzisúččet		0,000		
			na poškodennej časti vozovky				
			800*0		0,000		
			Súččet		0,000		
39	K	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m asfalt tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 410,000	8,00	11 280,00
	VV		SO 01.01 Obnova krytu asfaltobetónovej komunikácie				
	VV		Asfaltový betón obrusný AC11 O, PBM 45/80-75; I ; hrúbka 40 mm ; 1 410 m2*0,04...56,4 m3				
	VV		"plocha "1410		1 410,000		
	VV		Súččet		1 410,000		
40	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m asfalt tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	0,000	0,00	0,00
	VV		oprava poškodenej časti vozovky				
	VV		800*0		0,000		
	VV		Súččet		0,000		
97	K	577154251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m asfalt tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	800,000	10,80	8 640,00
	VV		oprava poškodenej časti vozovky				
	VV		800		800,000		
	VV		Súččet		800,000		
41	K	577154351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 410,000	11,00	15 510,00
	VV		SO 01.01 Obnova krytu asfaltobetónovej komunikácie				
	VV		Asfaltový betón AC16 L; PMB 45/80-55; I ; hr. 60 mm ; 1 410 m2*0,06...84,6 m3				
	VV		"plocha "1410		1 410,000		
	VV		Súččet		1 410,000		
42	K	596811300	Kladenie betónovej dlažby pre nevidiacich	m2	35,500	23,02	817,21
	VV		Dlažba pre nevidiacich s drážkami vrát.cement. malty				
	VV		SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby				
	VV		5+20		25,000		
	VV		SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
	VV		3,5+7		10,500		
	VV		Dlažba pre nevidiacich s výstupkami vrát.cement. malty				
	VV		SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby				
	VV		Súččet		35,500		
43	M	592460007209	Dlažba betónová pre nevidiacich	m2	35,855	15,30	548,58
	VV		dlažba pre nevidiacich v zmysle PD-vid' situácia				
	VV		Dlažba pre nevidiacich s drážkami				
	VV		5+3,5		8,500		
	VV		Dlažba pre nevidiacich s výstupkami				
	VV		20+7		27,000		
	VV		Súččet		35,500		
	VV		35,5*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		35,855		
	VV		Súččet		35,855		
44	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	125,000	14,00	1 750,00
	VV		Betónová dlažba hr. 60mm vrát. podsypu				
	VV		SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
	VV		125		125,000		
	VV		Súččet		125,000		
45	M	592460007600.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, farebná	m2	127,500	8,83	1 125,83
	VV		125*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		127,500		
	VV		Súččet		127,500		
46	K	596911163.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	105,000	15,00	1 575,00
	VV		Betónová dlažba hr. 80mm vrát. podsypu				
	VV		SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
	VV		105		105,000		
	VV		Súččet		105,000		
47	M	592460008500.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná	m2	107,100	10,49	1 123,48
	VV		105*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		107,100		
	VV		Súččet		107,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	596911160	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm-vodopriepustná	m2	75,000	22,34	1 675,50
	VV		Betónová dlažba hr. 80mm-vodopriepustná vrát.podsypu				
	VV		SO 01.06 Záchytné parkovisko				
	VV		75		75,000		
	VV		Súčet		75,000		
49	M	59246000850	Dlažba betónová vodopriepustná hr. 80 mm	m2	77,265	12,50	965,81
	VV		Dlažba betónová vodopriepustná hr. 80 mm				
	VV		SO 01.06 Záchytné parkovisko				
	VV		75*1,01		75,750		
	VV		Súčet		75,750		
	VV		75,75*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		77,265		
	VV		Súčet		77,265		
D 8 Rúrové vedenie							12 504,69
92	K	871379000.R	Demontáž , montáž vodovodného potrubia - prekládka	kpl	1,000	1 245,00	1 245,00
	VV		Prekládka vodovodu - komplet				
	VV		sondáž - ručný výkop				
	VV		demontáž vodovodného potrubia : 1 m na obe strany , vrát. zemných prác				
	VV		montáž vodovodného potrubia : 1 m na obe strany , vrát. zemných prác				
	VV		1		1,000		
93	K	891267200.R	Hydrant - výmena	kpl	1,000	1 445,00	1 445,00
	VV		výmena hydrantu - , hĺbka do 2 m , vrát. zemných prác ,				
	VV		dodávka a montáž komplet				
	VV		1		1,000		
50	K	894422003.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	ks	3,000	64,33	192,99
	VV		odvodnenie				
	VV		dno				
	VV		3		3,000		
	VV		Súčet		3,000		
51	M	592240013040.S	Dno betónové s kynetou v 1/2 profile TBS-D+ pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 500 mm, hr. steny 150 mm	ks	3,000	215,07	645,21
52	K	894422053.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000	ks	3,000	42,56	127,68
	VV		Odvodnenie				
	VV		medzidiel				
	VV		3		3,000		
	VV		Súčet		3,000		
53	M	592240013660.S	Skrúž betónová TZS pre kanalizačnú šachtu DN 1000, výška 250 mm, hr. steny 120 mm	ks	3,000	38,50	115,50
54	K	8944221005	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty	ks	3,000	42,56	127,68
	VV		Odvodnenie				
	VV		kónus				
	VV		3		3,000		
	VV		Súčet		3,000		
55	M	592240013920.S	Kónus betónový TBS-K pre kanalizačnú šachtu DN 1000/625, výška 670 mm, hr. steny 90 mm	ks	3,000	63,91	191,73
56	K	895970000	Vsakovacia jama vrátane blokov a geotextílie	m3	2,400	381,59	915,82
	VV		dodávka a montáž výkop, vsakovacie bloky , geotextília				
	VV		Vsakovacia jama 2000x600x1000mm ; 2 ks				
	VV		2*(2*0,6*1)		2,400		
	VV		Súčet		2,400		
91	K	895991110	Osadenie PP uličnej vpuste s vtokovou mrežou	ks	3,000	610,60	1 831,80
	VV		Uličná vpusť ACO Combiprint PP s vtokovou mrežou Multitop				
	VV		pultová 500x500 mm ; dodávka a montáž komplet				
	VV		3		3,000		
57	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	3,000	136,62	409,86
	VV		poklopy				
	VV		3		3,000		
	VV		Súčet		3,000		
58	K	899203111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	3,000	452,14	1 356,42
	VV		Vtoková mreža pultová 500x500 mm				
	VV		3		3,000		
	VV		Súčet		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	30,000	130,00	3 900,00
VV			Úprava poklopov exist. šácht a šupátiek na úroveň navrhovaných konštrukcií pomocou vyrovnávacieho prstenca				
VV			predpoklad 30 ks				
VV			30		30,000		
VV			Súčet		30,000		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				24 064,50
60	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	18,000	64,62	1 163,16
VV			TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE :				
VV			ZVISLÉ ZNAČENIE : dodávka 17 ks nová značka ; 1 ks premiestnenie existujúcej DZ , montáž v zmysle PD				
VV			"Zvislá dopravná značka 202 "1		1,000		
VV			"Zvislá dopravná značka 210-30 "2		2,000		
VV			"Zvislá dopravná značka 230 "2		2,000		
VV			"Zvislá dopravná značka 272 "1		1,000		
VV			"Zvislá dopravná značka 272-10 "1		1,000		
VV			"Zvislá dopravná značka 272-20 "1		1,000		
VV			"Zvislá dopravná značka 321-10 "1		1,000		
VV			"Zvislá dopravná značka 321-20 "1		1,000		
VV			"Zvislá dopravná značka 325-10 "6		6,000		
VV			"Zvislá dopravná značka 506-86 "1		1,000		
VV			Medzisúčet		17,000		
VV			premiestnenie zvislej dopravnej značky				
VV			1		1,000		
VV			Medzisúčet		1,000		
VV			Súčet		18,000		
61	K	914431111.S	Osadenie a montáž dopravného zrkadla na stĺpik alebo nosnú konštrukciu	ks	1,000	172,19	172,19
VV			dopravné zrkadlo , montáž komplet				
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
62	M	404450001000.S	Dopravné zrkadlo kruhové plastové, d 1200 mm, s úchytom na stĺpik d 60 mm	ks	1,000	194,25	194,25
63	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	9,000	17,75	159,75
VV			Stĺpik Fe/Zn, dĺžky 3,5m				
VV			9		9,000		
VV			Súčet		9,000		
64	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	9,000	22,75	204,75
65	K	915721210	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou , biela retroreflexná	m2	82,642	17,35	1 433,84
VV			"VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE" materiál a realizácia komplet v zmysle PD				
VV			"Vodorovná dopravná značka 601-60 "45*0,12		5,400		
VV			"Vodorovná dopravná značka 601-85 "48*0,25		12,000		
VV			"Vodorovná dopravná značka 602-55 ; T1,5/1,5		1,620		
VV			"(27*0,12)*0,5				
VV			"Vodorovná dopravná značka 602-60 ; T1,5/1,5		0,780		
VV			"(13*0,12)*0,5				
VV			"Vodorovná dopravná značka 602-60 ; T3,0/0,6		5,280		
VV			"(66*0,12)*2/3				
VV			"Vodorovná dopravná značka 604 "8,5*0,5		4,250		
VV			"Vodorovná dopravná značka 605-60 "3,5		3,500		
VV			"Vodorovná dopravná značka 610-50		35,000		
VV			"(4*4,5)*0,5+(4*5,5)*0,5+(4*7,5)*0,5				
VV			"Vodorovná dopravná značka 621-60 "21,35*0,12+4		6,562		
VV			"Vodorovná dopravná značka 622-53 "13,5*0,12		1,620		
VV			"Vodorovná dopravná značka 622-68 "9*0,12+0,5		1,580		
VV			"Vodorovná dopravná značka 630-30 "0,35*3		1,050		
VV			"Vodorovná dopravná značka 650-50 "4		4,000		
VV			Súčet		82,642		
66	K	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	420,000	15,00	6 300,00
VV			Obrubník cestný 100x25x15 cm; vrátane beton. lôžka				
VV			SO 01.01 Obnova krytu asfaltobetónovej komunikácie				
VV			225		225,000		
VV			SO 01.02 Vozovka zo žulovej dlažby				
VV			75		75,000		
VV			SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
VV			25		25,000		
VV			SO 01.06 Záchytné parkovisko				
VV			35		35,000		
VV			Medzisúčet		360,000		
VV			Obrubník cestný 100x25x15 cm sklopený; vrátane beton. lôžka				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
VV			35		35,000		
VV			SO 01.06 Záchytné parkovisko				
VV			20		20,000		
VV			Medzisúččet		55,000		
VV			Obrubník cestný 100x25x10 cm				
VV			SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
VV			5		5,000		
VV			Medzisúččet		5,000		
VV			Súččet		420,000		
67	M	592170003809	Obrubník cestný	ks	424,200	4,79	2 031,92
VV			Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný				
VV			SO 01.01 Obnova krytu asfaltobetónovej komunikácie				
VV			225*1,01		227,250		
VV			SO 01.02 Vozovka zo žulovej dlažby				
VV			75*1,01		75,750		
VV			SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
VV			25*1,01		25,250		
VV			SO 01.06 Záchytné parkovisko				
VV			35*1,01		35,350		
VV			Medzisúččet		363,600		
VV			Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm sklopený , prírodný				
VV			SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
VV			35*1,01		35,350		
VV			SO 01.06 Záchytné parkovisko				
VV			20*1,01		20,200		
VV			Medzisúččet		55,550		
VV			Obrubník cestný 100x25x10 cm				
VV			SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
VV			5*1,01		5,050		
VV			Medzisúččet		5,050		
VV			Súččet		424,200		
68	K	916361119	Osadenie cestného obrubníka betónového	m	26,000	20,27	527,02
VV			SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby				
VV			"Obrubník kasselský prechodový pravý "2		2,000		
VV			"Obrubník kasselský prechodový ľavý "2		2,000		
VV			"Obrubník kasselský nábehový pravý "2		2,000		
VV			"Obrubník kasselský nábehový ľavý "2		2,000		
VV			"Obrubník kasselský "18		18,000		
VV			Súččet		26,000		
69	M	592170002409	Obrubník cestný kasselský	ks	26,523	119,44	3 167,91
VV			SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby				
VV			"Obrubník kasselský prechodový pravý "2*1,01		2,020		
VV			"Obrubník kasselský prechodový ľavý "2*1,01		2,020		
VV			"Obrubník kasselský nábehový pravý "2*1,01		2,020		
VV			"Obrubník kasselský nábehový ľavý "2*1,01		2,020		
VV			"Obrubník kasselský "18*1,01		18,180		
VV			Súččet		26,260		
VV			26,26*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		26,523		
VV			Súččet		26,523		
70	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	310,000	8,77	2 718,70
VV			Obrubník záhradný 100x200x5 cm				
VV			SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby				
VV			310		310,000		
VV			Súččet		310,000		
71	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	313,100	2,04	638,72
VV			310*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		313,100		
VV			Súččet		313,100		
72	K	919720121.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 50 kN/m	m2	150,000	5,00	750,00
VV			Sklovláknitá geomreža GlasGrid GG ; v mieste zastávkovej niky				
VV			150		150,000		
VV			Súččet		150,000		
73	M	693210003300.S	Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 50 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	172,500	1,32	227,70
VV			150*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		172,500		
VV			Súččet		172,500		
74	K	919726720	Tesnenie dilatačných škár s tesniacim profilom	m	30,000	4,66	139,80
VV			Spojovací pásik DUNAFLEX 40x8 ; 150 m				
VV			Tesniaca zalievka Crafco Roadsaver 211 ; 13,18 kg				
VV			30		30,000		
VV			Súččet		30,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	K	935115100	Liniový odvodňovací žlab s liatonovou mřížou 150x150 mm	m	6,250	286,94	1 793,38
	VV		liniový odvodňovací žlab s liatinovou mřížou 150x150 mm ; délka 6,25 m				
	VV		dodávka a montáž komplet vrátane materiálu				
	VV		6,25		6,250		
	VV		Súčet		6,250		
76	K	963051110	Búranie železobetónových schodiska, -2,40000t	m3	15,000	80,00	1 200,00
	VV		SO 03.01 Zemné a búracie práce pri kultúrnom dome				
	VV		Odstránenie exist. schodiska s rampou				
	VV		15		15,000		
	VV		Súčet		15,000		
77	K	966006211.S	Odstránenie (demonťáž) zvislej dopravnej značky - komplet , -0,0400t	ks	6,000	30,86	185,16
	VV		*odstránia sa dopr.značky - komplet, (vrát.základov)				
	VV		ODSTRÁNI SA :				
	VV		*definitívne odstránenie "5		5,000		
	VV		*odstránenie-premiestnenie "1		1,000		
	VV		Súčet		6,000		
98	K	966067001.R	Búranie plotov výšky do 250 cm , -0,1500t	m	29,300	35,00	1 025,50
	VV		vybúranie-demonťáž oplotenia v celkovej dĺžke 29,3 m ; aj základov ; v zmysle PD				
	VV		šetne vybrať kovovú časť - bude použitá do nového oplotenia				
	VV		vrátane naloženia , odvozu a likvidácie vybúraných materiálov				
	VV		29,3		29,300		
78	K	976011200	Demonťáž existuj. plota	m2	0,000	0,00	0,00
	VV		Odstránenie exist. oplotenia pri budove materskej školy , likvidácia , odvoz na skládku majiteľa , správcu				
	VV		dĺžka 30 m ; výška 1,8 m ; murovaný z plotových tvárnic+kovová výplň				
	VV		30*1,8*0		0,000		
	VV		Súčet		0,000		
79	K	979084200	Vodorovná doprava vybúraných hmôt	t	0,600	51,25	30,75
	VV		odstránenie zvislej dopr.značky 15 ks , naloženie a odvoz na najbližší dvor správcu				
	VV		15*0,04		0,600		
	VV		Súčet		0,600		
D 99 Presun hmôt HSV							2 958,32
80	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 217,415	1,00	1 217,42
81	K	998225194.S	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	1 217,415	1,43	1 740,90
D PSV Práce a dodávky PSV							36 204,59
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							2 496,00
82	K	767911100	Montáž oplotenia	m	9,600	260,00	2 496,00
	VV		Oplotenie pri materskej škole , dodávka a montáž komplet v zmysle PD				
	VV		9,6		9,600		
	VV		Súčet		9,600		
D 772 Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa							33 708,59
83	K	772501160.S	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 60 - 70 mm	m2	470,000	20,00	9 400,00
	VV		Žulová dlažba hr. 60mm				
	VV		SO 01.02 Vozovka zo žulovej dlažby				
	VV		26*0		0,000		
	VV		SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby				
	VV		460		460,000		
	VV		Výmena krytu existuj. Chodníka				
	VV		10		10,000		
	VV		Súčet		470,000		
84	M	583810000960	Dlažbová dlažba - žula, hr. 60 mm	m2	493,688	20,30	10 021,87
	VV		žulová dlažba v zmysle PD - výkres -situácia				
	VV		SO 01.02 Vozovka zo žulovej dlažby				
	VV		26*1,01*0		0,000		
	VV		SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby				
	VV		460*1,01		464,600		
	VV		Výmena krytu existuj. Chodníka				
	VV		10*1,01		10,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Súčet		474,700		
			474,7*1,04 *Prepočítané koeficientom množstva		493,688		
			Súčet		493,688		
85	K	772501170.S	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 80 - 90 mm	m2	260,000	21,00	5 460,00
			Vozovka zo žulovej dlažby				
			Žulová dlažba hr. 80mm				
			260		260,000		
			Súčet		260,000		
86	M	583810000980	Dlažobná dlažba - žula, hr. 80 mm	m2	273,104	32,32	8 826,72
			žulová dlažba v zmysle PD - výkres -situácia				
			Vozovka zo žulovej dlažby				
			260*1,01...262,6				
			262,6*1,04 *Prepočítané koeficientom množstva		273,104		
			Súčet		273,104		

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 050,00

87	K	000800020	Projekt organizácie dopravy počas výstavby	kpl	1,000	800,00	800,00
	VV		Projekt organizácie dopravy počas výstavby				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
88	K	000800030	Realizácia dočasného dopravného značenia	kpl	1,000	250,00	250,00
	VV		Realizácia dočasného dopravného značenia				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

1 - Obratisko autobusov pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_01_02_KD - Zastávka / nástupný terminál -Obratisko pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

27.02.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 168,37

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	23 168,37	23,00%	5 328,73

Cena s DPH

v EUR

28 497,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, a.s.
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
IČO: **36740519**
IČ DPH: **SK2022337548**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

01.03.2026

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

1 - Obratisko autobusov pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_01_02_KD - Zastávka / nástupný terminál -Obratisko pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

Miesto:

Dátum: 27.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 168,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 147,26

D 1

Zemné práce

227,94

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,859	46,91	227,94
	VV		výkop základov ; vrátane naloženia , odvozu na skládku , poplatky				
	VV		0,4*1,48*0,83		0,491		
	VV		0,4*0,88*0,83		0,292		
	VV		0,4*0,72*0,83		0,239		
	VV		0,4*2,66*0,83		0,883		
	VV		0,4*(1,8+0,4)*0,83		0,730		
	VV		0,4*3,02*0,83		1,003		
	VV		0,4*(1,08+0,4)*0,83		0,491		
	VV		0,4*2,2*0,83		0,730		
	VV		Súčet		4,859		

D 2

Zakladanie

2 115,84

2	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,880	95,62	84,15
	VV		štrkodrva fr. 0-63 mm pod základy				
	VV		0,88		0,880		
	VV		Súčet		0,880		
3	K	274313811.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 30/37	m3	8,200	152,92	1 253,94
	VV		rampa a schodisko				
	VV		2,77		2,770		
	VV		parapet - žb stena 160 mm				
	VV		0,62		0,620		
	VV		parapet - žb stena 100 mm				
	VV		0,13		0,130		
	VV		základový pás - 400x800 mm				
	VV		4,68		4,680		
	VV		Súčet		8,200		

4	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	25,000	23,69	592,25
	VV		debnenie rampy, schodiska , parapet a základový pás				
	VV		25		25,000		
	VV		Súčet		25,000		

5	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	25,000	7,42	185,50
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 378,36

6	K	959941000	Kotva do muriva z plných tehál, s vyvŕtaním otvoru	ks	5,000	199,50	997,50
	VV		kotva hr. 160 mm , dodávka a montáž komplet				
	VV		5		5,000		
	VV		Súčet		5,000		

7	K	959941101	Kotevná päťka pozinkovaná Z1	kg	91,340	10,92	997,43
	VV		Z1 Kotevná päťka pozinkovaná ; dodávka a montáž komplet				
	VV		91,34		91,340		
	VV		Súčet		91,340		

8	K	959941102	Kotevná päťka pozinkovaná Z2	kg	35,750	10,92	390,39
	VV		Z2 Kotevná päťka pozinkovaná ; dodávka a montáž komplet				
	VV		35,75		35,750		
	VV		Súčet		35,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	K	959941103	Kotevná pätka pozinkovaná Z3	kg	17,080	10,92	186,51
	VV		Z3 Kotevná pätka pozinkovaná ; dodávka a montáž komplet				
	VV		17,08		17,080		
	VV		Súčet		17,080		
10	K	966001220	Demontáž prístrešku	m2	8,200	60,00	492,00
	VV		Odstránenie existujúceho prestrešenia ; naloženie , likvidácia (odvoz na skládku) poplatky				
	VV		8,2		8,200		
	VV		Súčet		8,200		
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,470	17,55	43,35
	VV		Odstránenie existujúceho prestrešenia				
	VV		Odvoz a likvidácia odpadu				
	VV		2,47		2,470		
	VV		Súčet		2,470		
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	71,630	0,51	36,53
	VV		Odstránenie existujúceho prestrešenia				
	VV		Odvoz a likvidácia odpadu na vzdialenosť do 30 km				
	VV		2,47*29		71,630		
	VV		Súčet		71,630		
13	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	2,470	95,00	234,65
D 99 Presun hmôt HSV							425,12
14	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	20,983	20,26	425,12
D PSV Práce a dodávky PSV							16 097,11
D 762 Konštrukcie tesárske							9 286,95
15	K	762822100	Montáž stĺpikov, väzníc a krokiev z hraneého a polohraneého reziva	m	232,164	14,72	3 417,45
	VV		dodávka a montáž drevených prvkov				
	VV		"P1-stĺplik "(18*2,79)+(7*3,21)		72,690		
	VV		"P2-stĺplik "5*2		10,000		
	VV		"P3-stĺplik "(13*0,559)+(13*2,54)+(13*2,899)+(13*5,5)		149,474		
	VV		Súčet		232,164		
16	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akost' I	m3	7,220	812,95	5 869,50
	VV		232,164*0,0311 "Prepočítané koeficientom množstva		7,220		
	VV		Súčet		7,220		
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							5 224,32
17	K	767164101	Madlo pozinkované Z4	kg	30,080	8,58	258,09
	VV		Z4 madlo pozinkované				
	VV		30,08		30,080		
	VV		Súčet		30,080		
18	K	767164102	Madlo pozinkované Z5	kg	6,290	8,58	53,97
	VV		Z5 madlo pozinkované				
	VV		6,29		6,290		
	VV		Súčet		6,290		
19	K	767340080	Rovná strecha z bezpečnostného skla	m2	25,600	120,11	3 074,82
	VV		prestrešenie zasklenie , bezpečnostné sklo + zasklievacie profily				
	VV		Plocha bezpečnostného skla VSG 5.5.2 : 2.08x12,3=25,6 m2		25,600		
	VV		Súčet		25,600		
20	K	767425001	K1 Oplechovanie pozinkované lakované r.š. 240 mm	m	16,900	51,04	862,58
	VV		K1 Oplechovanie pozinkované lakované r.š. 240 mm				
	VV		16,9		16,900		
	VV		Súčet		16,900		
21	K	767425002	K2 Oplechovanie pozinkované lakované r.š. 215 mm	m	12,300	51,04	627,79
	VV		K2 Oplechovanie pozinkované lakované r.š. 215 mm				
	VV		12,3		12,300		
	VV		Súčet		12,300		
22	K	767425003	K3 Oplechovanie pozinkované lakované r.š. 240 mm	m	6,800	51,04	347,07
	VV		K3 Oplechovanie pozinkované lakované r.š. 240 mm				
	VV		6,8		6,800		
	VV		Súčet		6,800		
D 771 Podlahy z dlaždíc							1 585,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	771572111.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických diagonálne do polyuretánového tmelu veľ. 100 x 100 mm	m2	15,000	83,04	1 245,60
	VV		Nezámrzná keramická dlažba , montáž komplet		15,000		
	VV		15		15,000		
	VV		Súčet		15,000		
24	M	597740000600.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lxxhr 100x100x8 mm, jednofarebné	m2	15,600	21,81	340,24
	VV		15*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		15,600		
	VV		Súčet		15,600		
D M			Práce a dodávky M				924,00
D 21-M			Elektromontáže				924,00
25	K	210201000	Montáž svetidla	ks	8,000	26,25	210,00
	VV		Osvetlenie LED lineárne L1 80x600 LED Vonkajšie stropné svetidlo LED/14W/230V IP65 ; dodávka a montáž komplet				
	VV		8		8,000		
	VV		Súčet		8,000		
26	M	348140003400	Svetidlo LED IP 36L70-740	ks	8,000	89,25	714,00
	VV		Osvetlenie LED lineárne L1 80x600 LED Vonkajšie stropné svetidlo LED/14W/230V IP65 ; dodávka komplet				
	VV		8		8,000		
	VV		Súčet		8,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

1 - Obratisko autobusov pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_01_04_KD - Drobná architektúra - Obratisko pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 27.02.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 772,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	15 772,50	23,00%	3 627,68

Cena s DPH

v EUR

19 400,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, a.s.
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
IČO: **36740519**
IČ DPH: **SK2022337548**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

02.03.2026

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

1 - Obratisko autobusov pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_01_04_KD - Drobná architektúra - Obratisko pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

Miesto:

Dátum: 27.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 772,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

15 772,50

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 772,50

1	K	936104201	Osadenie odpadkového koša K1	ks	4,000	958,15	3 832,60
	VV		K1 Smetný kôš , dodávka a montáž				
	VV		4		4,000		
	VV		Súčet		4,000		
2	K	936104202	Osadenie odpadkového koša K2	ks	3,000	1 053,70	3 161,10
	VV		K2 Smetný kôš , dodávka a montáž				
	VV		3		3,000		
	VV		Súčet		3,000		
3	K	936124100	Lavička L1	ks	3,000	1 055,80	3 167,40
	VV		L1 lavička , dodávka a montáž				
	VV		3		3,000		
	VV		Súčet		3,000		
4	K	936124101	Lavička L2	ks	2,000	784,90	1 569,80
	VV		L2 lavička , dodávka a montáž				
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
5	K	936124103	Lavička L3	ks	2,000	943,45	1 886,90
	VV		L3 lavička , dodávka a montáž				
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
6	K	936124104	Lavička L4	ks	2,000	783,85	1 567,70
	VV		L4 lavička , dodávka a montáž				
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
7	K	936124201	Stojan na bicykle S1	ks	2,000	293,50	587,00
	VV		S1 stojan na bicykle , dodávka a montáž				
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

1 - Obratisko autobusov pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

**SO_01_05_KD - Zelen.plochy a zatrávnenie - Obratisko pri kultúrnom dome
v obci Kostolná pri Dunaji**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

27.02.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

38 591,93

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	38 591,93	23,00%	8 876,14

Cena s DPH

v EUR

47 468,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, a.s.
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
IČO: **36740519**
IČDPH: **SK2022337548**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

02.03.2026

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

1 - Obratisko autobusov pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_01_05_KD - Zelen.plochy a zatrávnenie - Obratisko pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

Miesto:

Dátum: 27.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 591,93

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

36 654,14

1	K	1111511001	Dokončovacia starostlivosť na 1 mesiac do odovzdania diela: ošetrovanie vysadených KVETÍN A KROV, odburinenie	m2	576,000	3,00	1 728,00
	VV		Dokončovacia starostlivosť na 1 mesiac do odovzdania diela: ošetrovanie vysadených KVETÍN A KROV, odburinenie				
	VV		576		576,000		
	VV		vrátane :				
	VV		18 ks _Dokončovacia starostlivosť na 1 mesiac do odovzdania diela: Ošetrovanie vysadených soliterných STROMOV - odburinenie 50 ks,				
	VV		zaliatie rastlín vodou -100l/ks x 4 opakovania, Kontrola úväzku a kotvenia				
	VV		Súčet		576,000		
2	K	111151121.S	Kosenie parkového trávniku do 1000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	260,000	0,13	33,80
	VV		Pokosenie trávniku s odvozom a likvidáciou pokosenej hmoty ; skládokovanie , poplatky				
	VV		vrátane Dokončovacia starostlivosť o TRÁVNIK: Pokosenie trávniku s odvozom pokosenej hmoty , vrát. odvozu				
	VV		260		260,000		
	VV		Súčet		260,000		
3	K	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	36,000	1,48	53,28
	VV		odstránenie existujúcich krov, výška do 1,5 m ; vrát. odvoz stariny (odstránených krov) na skládku				
	VV		36		36,000		
	VV		Súčet		36,000		
4	K	113107111.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	m2	74,000	6,54	483,96
	VV		Odstránenie štrku z plochy záhona A2 vo vrstve 100 mm				
	VV		74		74,000		
	VV		Súčet		74,000		
5	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	19,000	8,98	170,62
	VV		Odstránenie existujúcej zeminy/štrkodry v plochách budúcich výsadiel v hrúbke 200 mm				
	VV		19		19,000		
	VV		Súčet		19,000		
6	K	113107113.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	105,000	3,00	315,00
	VV		Odstránenie existujúcej zeminy/štrkodry v plochách budúcich výsadiel v hrúbke 300 mm				
	VV		105		105,000		
	VV		Súčet		105,000		
7	K	113107124.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm, -0,5600t	m2	78,800	4,00	315,20
	VV		Odstránenie existujúcej zeminy/štrkodry v plochách budúcich výsadiel v hrúbke 800 mm				
	VV		plocha 39,4 m hr. 800 mm				
	VV		plocha 78,8 m2 (39,4*2) hr. 400 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			39,4*2		78,800		
VV			Súčet		78,800		
8	K	113107125.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.400 do 500 mm, -0,72000t	m2	24,000	41,00	984,00
VV			Odstránenie existujúcej zeminy/štrkodry v plochách budúcich výsadiel v hrúbke 500 mm				
VV			24		24,000		
VV			Súčet		24,000		
9	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3	m3	115,300	1,24	142,97
VV			odstránenie trávneho drnu , plocha 576,5 m2 ; hr. 200 mm				
VV			576,5*0,2		115,300		
VV			Súčet		115,300		
10	K	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	57,400	3,61	207,21
VV			odvoz ornice na medziskládku a späť				
VV			(15,8+12,9)*2		57,400		
VV			Súčet		57,400		
11	K	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 338,200	0,38	888,52
VV			odvoz na vzdialenosť do 30 km (30-3)...27				
VV			"prebytočná ornica "86,6*27		2 338,200		
VV			Súčet		2 338,200		
12	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	100,000	2,55	255,00
VV			"naloženie ornice na medziskládku " 500*0,2		100,000		
VV			Súčet		100,000		
13	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	93,660	0,79	73,99
VV			ornica				
VV			93,66		93,660		
VV			Súčet		93,660		
14	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	198,000	3,00	594,00
VV			"skládkovanie vrátane ošetrovania , prevrstvenia "				
VV			"ornica "198		198,000		
VV			Súčet		198,000		
15	K	180401111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	ha	0,026	6 825,00	177,45
VV			Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5				
VV			260/10000		0,026		
VV			Súčet		0,026		
16	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	8,034	5,88	47,24
VV			0,026*309 "Prepočítané koeficientom množstva		8,034		
VV			Súčet		8,034		
17	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	79,000	2,63	207,77
VV			Dosyp ornice vo vrstve 200 mm do plôch výsadiel ; vrátane naloženia a dovozu v rámci stavby (celkový prebytok ornice)				
VV			79		79,000		
VV			Súčet		79,000		
18	K	181301105.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	43,000	3,68	158,24
VV			Dosyp ornice vo vrstve 300 mm do plôch výsadiel ; vrátane naloženia a dovozu v rámci stavby (celkový prebytok ornice)				
VV			43		43,000		
VV			Súčet		43,000		
19	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	576,500	0,87	501,56
VV			Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5				
VV			576,5		576,500		
VV			Súčet		576,500		
20	K	183101111.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	2 194,000	0,35	767,90
VV			Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3				
VV			Pozn.: trvalky+kry malé				
VV			2194		2 194,000		
VV			Súčet		2 194,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	183101113.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	15,000	2,63	39,45
	VV		Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3				
	VV		Pozn.: kry veľké				
	VV		15		15,000		
	VV		Súčet		15,000		
22	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	18,000	7,88	141,84
	VV		Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3				
	VV		Pozn.: stromy				
	VV		18		18,000		
	VV		Súčet		18,000		
23	K	183204113.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hlúz	ks	5 097,000	1,32	6 728,04
	VV		Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hlúz				
	VV		*cibuľoviny podľa PD *5097		5 097,000		
	VV		Súčet		5 097,000		
24	K	183205000	Rozmiestnenie rastlín podľa výsadbového plánu	ks	1,000	52,50	52,50
25	K	183205111.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	m2	316,500	0,89	281,69
	VV		Založenie záhonu v rovine v hornine 1 až 2				
	VV		Pozn.: trvalky+kry				
	VV		316,5		316,500		
	VV		Súčet		316,500		
26	K	183402102	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 150 do 200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	258,200	1,70	438,94
	VV		rozrušenie pôdy zhrutneného podlažia na hĺbku min. 200 mm v rovine				
	VV		pozn.: plochy výsadiieb, kde sa robia výkopy a následne násypy				
	VV		substrátu				
	VV		258,2		258,200		
	VV		Súčet		258,200		
27	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	526,500	0,16	84,24
	VV		Spracovanie pôdy kultivátorovaním				
	VV		526,5		526,500		
	VV		Súčet		526,500		
28	K	183403141.S	Obrobenie pôdy rýľovaním starého trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	50,000	2,63	131,50
	VV		Spracovanie pôdy nakopáním ručne do 10 cm				
	VV		Pozn.: plocha pod existujúcimi stromami				
	VV		50		50,000		
	VV		Súčet		50,000		
29	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 153,000	0,13	149,89
	VV		Spracovanie pôdy hrabaním 1. opakovanie				
	VV		576,5		576,500		
	VV		Spracovanie pôdy hrabaním 2. opakovanie				
	VV		576,5		576,500		
	VV		Súčet		1 153,000		
30	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	520,000	0,09	46,80
	VV		Povalcovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5				
	VV		opakovanie 2x				
	VV		520		520,000		
	VV		Súčet		520,000		
31	K	183901100	Doplnenie substrátu	m3	116,920	20,00	2 338,40
	VV		Dosyp stromového substrátu vo vrstve 500 mm do plôch výsadiieb ; Pozn.: miešať priamo na stavbe ploche záhonu				
	VV		"Bratislavský stromový substrát (obj. Hmotnosť 1,32 – 1,36t/m3) 97 m2 ; 500 mm " 0,5*97		48,500		
	VV		Dosyp stromového substrátu vo vrstve 800 mm do plôch výsadiieb				
	VV		"trvalkový substrát (25% ostrohranný štrk 4-8, 75 % ornica)				
	VV		39,4 m2 ; 800 mm " 0,8*39,4		31,520		
	VV		"Dosyp trvalkového substrátu vo vrstve 300 mm do plôch výsadiieb "				
	VV		"trvalkový substrát (25% ostrohranný štrk 4-8, 75 % ornica) 123 m2 hr.300 mm"123*0,3		36,900		
	VV		Súčet		116,920		
32	K	184102110.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	2 194,000	1,50	3 291,00
	VV		Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm				
	VV		Pozn.: kry malé + trvalky				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"trvalky podľa PD "1871		1 871,000		
VV			"Kry, veľ. 20-30 podľa PD "323		323,000		
VV			Súčet		2 194,000		
33	K	184102110.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	0,000		0,00
VV			Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm				
VV			Pozn.: kry malé + trvalky				
VV			"trvalky podľa PD "0		0,000		
VV			"Kry, veľ. 20-30 podľa PD "0		0,000		
VV			Súčet		0,000		
34	K	184102111.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	14,000	31,50	441,00
VV			Pozn.: kry veľké				
VV			"kry, veľ. 40-60 podľa PD "14		14,000		
VV			Súčet		14,000		
35	K	184102112.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	1,000	18,90	18,90
VV			Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu od 200 mm do 300 mm				
VV			Pozn.: kry veľké				
VV			"kry, veľ. 150-200 podľa PD "1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
36	K	184102114.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	18,000	26,25	472,50
VV			Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu od 400 mm do 500 mm				
VV			18		18,000		
VV			Súčet		18,000		
37	M	026510003210	Acer campestre 'Green Column', ok 16-18	ks	3,000	336,00	1 008,00
38	M	026510003211	Acer campestre 'Red Shine', ok 16-18	ks	4,000	362,25	1 449,00
39	M	026510003212	Aesculus x carnea 'Briotii', ok 16-18	ks	1,000	396,90	396,90
40	M	026510003213	Gleditsia triacanthos 'Elegantissima', ok 16-18	ks	1,000	378,00	378,00
41	M	026510003214	Gleditsia triacanthos 'Elegantissima', mnohokmeň 250-300	ks	1,000	546,00	546,00
42	M	026510003215	Malus 'Evereste', ok 16-18	ks	5,000	194,25	971,25
43	M	026510003216	Pyrus calleryana 'Chanticleer', ok 16-18	ks	3,000	225,75	677,25
44	K	184103800	Zhotovenie výsadbovej misy (splanírovanie, vytvorenie valu zo zeminy)	ks	18,000	1,26	22,68
VV			Zhotovenie výsadbovej misy (splanírovanie, vytvorenie valu zo zeminy); dodávka , montáž				
VV			18		18,000		
VV			Súčet		18,000		
45	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	m	37,000	29,40	1 087,80
VV			M+D Ochrana drevín na stavenisku stavebným oplatením výška min. 1,5 m, vrátane odstránenie a likvidácia				
VV			19		19,000		
VV			17		17,000		
VV			1		1,000		
VV			Súčet		37,000		
46	M	693710000001	Kôl drevený	ks	86,000	5,88	505,68
VV			"Kôl drevený, frézovaný so špicou, priem. 6 cm, dl.2,5- 3,0 m (3ks/strom) "52		52,000		
VV			"Polkol drevený, frézovaný so špicou, priem. 6 cm, dl. 3,0 m (2ks/strom) "34		34,000		
VV			Súčet		86,000		
47	K	184401111.S	Príprava dreviny na presadenie v rovine alebo na svahu do 1:5 priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	2,000	89,25	178,50
VV			presadba existujúcich stromov listnatých, ok 16-18, presun do 1 km				
VV			2		2,000		
VV			Súčet		2,000		
48	K	184501100	Zhotovenie popruhu na uchytenie stromu	ks	18,000	2,78	50,04
49	M	708360000100.S	Popruhy viacvrstvové bavlnené šírky 30 mm, surové	m	52,000	0,72	37,44
VV			Popruh na uchytenie stromu - hr. 30 mm, biely bavlnený				
VV			52		52,000		
VV			Súčet		52,000		
50	K	184802111.S	Chemické odbúrание pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	1 153,000	0,17	196,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Chemické odbúranie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5				
VV			postrekom naširoko – opakovať 2 x				
VV			1153		1 153,000		
VV			Súčet		1 153,000		
51	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	0,461	29,40	13,55
VV			1153*0,0004 "Prepočítané koeficientom množstva		0,461		
VV			Súčet		0,461		
52	K	184816111.S	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	2 194,000	0,05	109,70
VV			2194		2 194,000		
VV			Súčet		2 194,000		
53	M	103210000000	Tabletové zásobné hnojivo SILVAMIX FORTE 10g/tableta (trvalka, ker malý/1ks)	ks	2 194,000	0,09	197,46
VV			2194		2 194,000		
VV			Súčet		2 194,000		
54	K	184818100	Povýsadbový rez stromov	ks	18,000	7,88	141,84
VV			vrátane :				
VV			Očistenie kmeňa + náter kmeňa proti kôrnej špále				
VV			náter proti kôrnej špále, referencia ARBOFLEX				
VV			18		18,000		
VV			Súčet		18,000		
55	K	184852010.S	Hnojenie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	m2	260,000	0,27	70,20
VV			Hnojenie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom				
VV			260		260,000		
VV			Súčet		260,000		
56	M	251910000101	Štartovacie hnojivo pre trávnik, Zloženie: 14-28-10 (% NPK), granulácia 1,5 mm, 30g/m2	kg	7,800	1,94	15,13
57	K	184921093.S	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	120,200	0,91	109,38
VV			Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5				
VV			120,2		120,200		
VV			Súčet		120,200		
58	M	055410000100.S	Mulčovacia kôra	m3	11,468	70,00	802,76
VV			Mulčovacia kôra borovicová, fr. 30-80 mm, vrátenie nákupu a dovozu				
VV			11,468		11,468		
VV			Súčet		11,468		
59	K	184921200	Dosyp štrkom alebo štrkodrvou v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	28,600	30,00	858,00
VV			Dosyp štrku fr. 32-64 vo vrstve 250 mm ; plocha 40 m2 ;				
VV			0,25*40		10,000		
VV			Dosyp štrku fr. 4-8 mm do plochy výsadiel ; plocha 62 m2				
VV			0,1*62		6,200		
VV			Zapravenie štrku do hĺbky min. 200 mm ; plocha 62 m2				
VV			0,2*62		12,400		
VV			Súčet		28,600		
60	M	583410003200.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 22-32 mm	t	16,500	15,00	247,50
VV			10*1,65		16,500		
VV			Súčet		16,500		
61	M	583410000400.S	Drvína prírodná hutná terazzová frakcia 4-8 mm, biela, trieda 1, voľne ložená	t	20,460	50,40	1 031,18
VV			6,2*1,65		10,230		
VV			6,2*1,65		10,230		
VV			Súčet		20,460		
62	K	184921240.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	195,500	5,46	1 067,43
VV			Mulčovanie rastlín štrkom pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5				
VV			195,5		195,500		
VV			Súčet		195,500		
63	M	583410003200.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 22-32 mm	t	32,844	29,40	965,61
64	K	1858043000	Osadenie závlahového vaku	ks	18,000	26,25	472,50
VV			osadenie vrátane dodávky 18 ks závlahovacieho vaku				
VV			18		18,000		
VV			Súčet		18,000		
65	K	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	14,413	19,77	284,95
VV			Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2				
VV			plocha 576,5 m2				
VV			"voda na zálievku vrát.dovozu "576,5*0,025		14,413		
VV			Súčet		14,413		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	561991101	Recyklácia podkladov z kameniva	t	130,308	3,00	390,92
VV			naloženie , odvoz na recyklačné centrum , recyklácia , poplatky				
VV			"odstránenie zeminy-štrkodrvy "74*0,16		11,840		
VV			"odstránenie zeminy-štrkodrvy "19*0,24		4,560		
VV			"odstránenie zeminy-štrkodrvy "105*0,5		52,500		
VV			"odstránenie zeminy-štrkodrvy "78,8*0,56		44,128		
VV			"odstránenie zeminy-štrkodrvy "24*0,72		17,280		
VV			Súčet		130,308		
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							502,84
67	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	64,800	4,73	306,50
VV			osadenie záhonového obrubníku				
VV			64,8		64,800		
VV			Súčet		64,800		
68	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	65,448	3,00	196,34
VV			64,8*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		65,448		
VV			Súčet		65,448		
D 99 Presun hmôt HSV							429,03
69	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	85,805	5,00	429,03
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							615,00
70	K	000200001	Prieskumné práce - botanický a zoologický prieskum botanický a zoologický prieskum	hod	12,000	26,25	315,00
VV			"Ochrana drevín pri stavebnej činnosti – odborný arboristický dozor "2		2,000		
VV			"Autorský dozor "10		10,000		
VV			Súčet		12,000		
71	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	300,00	300,00
VV			vytýčenie inžinierskych sietí pred realizáciou výsadb				
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

1 - Obratisko autobusov pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_01_06_KD - Verejné osvetlenie-Obratisko pre kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

27.02.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

26 979,01

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	26 979,01	23,00%	6 205,17

Cena s DPH

v EUR

33 184,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, a.s.
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
IČO: **36740519**
IČDPH: **SK20223375**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

02.03.2026

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

1 - Obratisko autobusov pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_01_06_KD - Verejné osvetlenie-Obratisko pre kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

Miesto:

Dátum: 27.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 979,01

D HSV Práce a dodávky HSV 3 636,90

D 1 Zemné práce 2 169,00

1	K	141720010	Zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 125 do 160 mm	m	18,000	120,50	2 169,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

VV Podtláčanie komunikácie, hl. min. 1m, pre 8x chráničku D160

VV 18 18,000

VV vrátane štartovacej a cieľovej jamy komplet

VV Súčet 18,000

D 2 Zakladanie 1 467,90

2	K	275313612.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 20/25	m3	3,000	489,30	1 467,90
---	---	-------------	---	----	-------	--------	----------

VV Betón na základ pre stožiare

VV 3 3,000

VV Súčet 3,000

D M Práce a dodávky M 23 342,11

D 21-M Elektromontáže 18 317,34

3	K	210010156.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 160 uložená pevne	m	37,000	6,16	227,92
---	---	-------------	---	---	--------	------	--------

VV Chránička FXKVP D160

VV 37 37,000

VV Súčet 37,000

4	M	345710006270.S	Rúrka ohybná 09160 dvojplášťová korugovaná z HDPE, UV stabilná bezhalogénová, D 160 mm	m	37,000	3,71	137,27
---	---	----------------	--	---	--------	------	--------

5	K	210010500	Chránička D32 UV odolná do zeme	m	95,000	4,20	399,00
---	---	-----------	---------------------------------	---	--------	------	--------

VV Chránička D32 UV odolná do zeme

VV "RH - V4, V4 "50 50,000

VV "R1 - Infopanel "30 30,000

VV "RH - V5 (Prístrešok) "15 15,000

VV Súčet 95,000

6	M	286120018400.S	Rúra tuhá PVC D 32 mm bezhalogénová hrdlová, s vysokou mechanickou odolnosťou 1250 N, čierna	m	95,000	3,62	343,90
---	---	----------------	--	---	--------	------	--------

7	K	210010563.S	Rúrka pružná elektroinštalčná vystúžená špirálou z PVC, D 32 uložená pevne	m	109,000	5,25	572,25
---	---	-------------	--	---	---------	------	--------

VV CHRÁNIČKA KOPOFLEX UV STABILNÁ D32 SO ZAŤAHOVACÍM LANKOM

VV "E1 - N1 "20 20,000

VV "N1 - R1 "9 9,000

VV "R1 - INFOPANEL "17 17,000

VV "R1 - N3 - R2 "36 36,000

VV "R2 - N4 - N5 "27 27,000

VV Súčet 109,000

8	M	345710008300	Chránička pružná 32 mm, so zaťahovacím lankom	m	109,000	2,10	228,90
---	---	--------------	---	---	---------	------	--------

9	K	210020700	Zákrytová doska	m2	95,000	2,10	199,50
---	---	-----------	-----------------	----	--------	------	--------

VV Zákrytová doska 1m

VV 95 95,000

VV Súčet 95,000

10	M	283140001109	Krycia doska zákrytová 1 m	ks	95,000	2,10	199,50
----	---	--------------	----------------------------	----	--------	------	--------

VV 95 95,000

VV Súčet 95,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	210050000	Stožiar kuželový zinkový do výšky 12m	ks	7,000	68,25	477,75
	VV		montáž stožiaru				
	VV		7		7,000		
	VV		Súčet		7,000		
12	M	424310000002	Stožiar kuželový zinkový	ks	7,000	420,00	2 940,00
	VV		Stožiar kúžlový zinkový STK 60/80/3 v.8 m				
	VV		7		7,000		
	VV		Súčet		7,000		
13	K	210067100	Náter izolačný	kg	5,000	15,75	78,75
14	K	210110300	Vypínač hlavný	ks	1,000	23,10	23,10
	VV		Hl. vypínač 3P, 50A ; R1				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
15	M	358120004700	Vypínač 3P , 50A	ks	1,000	52,50	52,50
	VV		Hl. vypínač 3P, 50A				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
16	K	210111030	Zásuvka IP 66, 230V / 50 HZ	ks	3,000	23,63	70,89
	VV		Zásuvka IP 66, 230V/16A/50HZ, UV odolná				
	VV		"N3,N4,N5 "3		3,000		
	VV		Súčet		3,000		
17	M	345520000550	Zásuvka IP 66 , 230V/16A/50 HZ , UV odolná	ks	3,000	73,50	220,50
	VV		Zásuvka IP 66, 230V/16A/50HZ, UV odolná				
	VV		"N3,N4,N5 "3		3,000		
	VV		Súčet		3,000		
18	K	210120400	Prúdové chrániče	ks	8,000	23,10	184,80
	VV		prúdový chránič				
	VV		4+4		8,000		
	VV		Súčet		8,000		
19	M	358230029900.S	Prúdový chránič B16/30MA/2/10kA	ks	8,000	42,00	336,00
	VV		Prúdový chránič B16/30MA/2/10kA				
	VV		"R1 "4		4,000		
	VV		"RH exist "4		4,000		
	VV		Súčet		8,000		
20	K	210193004.S	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová - typ SR 4	ks	3,000	68,25	204,75
	VV		Rozvádzač ; montáž komplet				
	VV		"Rozvádzač R1 "1		1,000		
	VV		"Rozvádzač R2 "1		1,000		
	VV		"Rozvádzač R3 "1		1,000		
	VV		Súčet		3,000		
21	M	357110002300.S	Skriňa rozpájacia a istiacia, plastová, pilierová SR 4 DIN00 vrátane elektrovýzbroje, napájanie a ovládanie iluminácie - súčasť dodávky svietidiel	ks	3,000	682,50	2 047,50
	VV		Rozvádzač ; montáž komplet				
	VV		"Rozvádzač R1 "1		1,000		
	VV		"Rozvádzač R2 "1		1,000		
	VV		"Rozvádzač R3 "1		1,000		
	VV		Súčet		3,000		
22	K	210193099.S	Istiacia skriňa verejného osvetlenia ISVO	ks	1,000	262,50	262,50
	VV		Poistková skrinka SPP1 ; dodávka a montáž komplet				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
23	K	210194000	Istič montáž	ks	2,000	23,10	46,20
24	M	358220004010	Istič B20/3, 10kA	ks	1,000	52,50	52,50
	VV		Istič B20/3, 10kA ; dopnenie do RE1				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
25	M	358220004011	Istič B20/3, 10kA	ks	1,000	52,50	52,50
	VV		Istič B50/3, 10kA ; R1				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
26	K	210201000	Montáž svietidla	ks	10,000	26,25	262,50
	VV		Svietidlo LED IP 36L70-740 IVS BP 1550 CL2 GY- 75W, Thorn Lighting 75,3 W, 11661 lm, 155 lm/W				
	VV		2		2,000		
	VV		Svietidlo LED IP 24L70 730 EWR BP 3550 CL2 M60 GY-S, Thorn Lighting 51.1 W 7321 lm 143.3 lm/W				
	VV		8		8,000		
	VV		Súčet		10,000		
27	M	348140003400	Svietidlo LED IP 36L70-740	ks	2,000	446,25	892,50
	VV		Svietidlo LED IP 36L70-740 IVS BP 1550 CL2 GY- 75W, Thorn Lighting 75,3 W, 11661 lm, 155 lm/W				
	VV		2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		2,000		
28	M	348140003401	Svietidlo LED IP 24L70 730	ks	8,000	446,25	3 570,00
VV			Svietidlo LED IP 24L70 730				
VV			8		8,000		
VV			Súčet		8,000		
29	K	210204100	Výložník -montáž	ks	8,000	52,50	420,00
VV			výložník-montáž				
VV			"navrh. výložník dl. 1,5m typ V1T-15-60-Z "3		3,000		
VV			"výmena za výložník dl. 3,0m typ VBS-1/3000/3-T "3		3,000		
VV			"dvojranný výložník dl. 1,5m typ V2T-15-60-180-Z, "2		2,000		
VV			Súčet		8,000		
30	M	316770000000	Výložník V1	ks	8,000	115,50	924,00
VV			dodávka				
VV			"navrh. výložník dl. 1,5m typ V1T-15-60-Z "3		3,000		
VV			"výmena za výložník dl. 3,0m typ VBS-1/3000/3-T "3		3,000		
VV			"dvojranný výložník dl. 1,5m typ V2T-15-60-180-Z "2		2,000		
VV			Súčet		8,000		
31	M	354310038300.S	Objímky kotevné na stožiar, dĺžka 180 mm	ks	16,000	9,56	152,96
32	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	107,000	2,93	313,51
VV			Pásovina FeZn 30x4				
VV			"E1 - N5 "85		85,000		
VV			"E2 - N2 "13		13,000		
VV			"E2 - N2 "3"		3,000		
VV			"E6 - N7"6		6,000		
VV			Súčet		107,000		
33	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	101,650	2,63	267,34
34	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	12,000	3,15	37,80
VV			Guľatina FeZn D10				
VV			"E5-N6 "12		12,000		
VV			Súčet		12,000		
35	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	7,500	8,40	63,00
VV			12*0,625 "Prepočítané koeficientom množstva		7,500		
VV			Súčet		7,500		
36	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	11,000	4,15	45,65
VV			KRÍŽOVÁ SVORKA DO ZEME PRE FeZn 30x4/30x4-D10				
VV			11		11,000		
VV			Súčet		11,000		
37	M	354410002700.S	Svorka FeZn krížová diagonálna označenie DKS01	ks	11,000	1,05	11,55
38	K	210220244.S	Svorka FeZn spojovacia SM	ks	10,000	4,15	41,50
VV			SVORKA PRIPÁJACIA NA STĹP/DO ROZV. (UZEMNENIE)				
VV			10		10,000		
VV			Súčet		10,000		
39	M	354410003800.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SM 8	ks	10,000	1,05	10,50
40	K	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	143,000	1,58	225,94
VV			Kábel CYKY-J 3x2,5				
VV			"RH - V4 "20		20,000		
VV			"RH - V3 (R3) "30		30,000		
VV			"R1 - Infopanel "30		30,000		
VV			"Zásuvka stĺp N3 "16		16,000		
VV			"Zásuvka stĺp N4 "16		16,000		
VV			"Zásuvka stĺp N5 "16		16,000		
VV			"RH - V5 (Pristrešok) "15		15,000		
VV			Súčet		143,000		
41	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm2	m	143,000	0,76	108,68
42	K	210800201.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x6	m	4,000	2,10	8,40
VV			Kábel CYKY-J 5x6				
VV			"RE1-R1 "4		4,000		
VV			Súčet		4,000		
43	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2	m	4,000	4,37	17,48
44	K	210800525.S	Vodič medený uložený v rúrke H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	50,000	1,26	63,00
VV			Vodič H07V-K 6mm2 zeži				
VV			"RH-V4 "20		20,000		
VV			"RH-V3(R3) "30		30,000		
VV			Súčet		50,000		
45	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	50,000	0,87	43,50
46	K	210901066.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke AYKY 450/750 V 4x16	m	144,000	1,89	272,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Kábel AYKY-J 4x16				
VV			"úsek VO1 "30		30,000		
VV			"úsek VO2 "67		67,000		
VV			"úsek VO3 "9		9,000		
VV			"úsek VO4 "6		6,000		
VV			"úsek VO5 "32		32,000		
VV			Súčet		144,000		
47	M	341110028800.S	Kábel hliníkový AYKY-J 4x16 mm ²	m	144,000	2,63	378,72
48	K	210902142.S	Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x35	m	57,000	4,20	239,40
VV			Kábel AYKY-J 4x35				
VV			"E1-R1 "23,0		23,000		
VV			"R1-R1 "34		34,000		
VV			Súčet		57,000		
49	M	341110030600.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x35 mm ²	m	57,000	3,15	179,55
50	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprádových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,000	409,22	409,22
D 22-M			Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				99,17
51	K	220070000	Montáž spojky zemnej SVCZ 16 mm (pre AYKY)	ks	2,000	26,25	52,50
VV			ZEMNÁ SPOJKA SVCZ 16mm ² (PRE AYKY)				
VV			2		2,000		
VV			Súčet		2,000		
52	M	345820039000	ZEMNÁ SPOJKA SVCZ 16mm ² (PRE AYKY)	ks	2,000	13,09	26,18
VV			ZEMNÁ SPOJKA SVCZ 16mm ² (PRE AYKY)				
VV			2		2,000		
VV			Súčet		2,000		
53	K	220180000	Osadenie prechodky PG 13	ks	3,000	6,83	20,49
VV			Prechodka PG 13 , dodávka a montáž komplet				
VV			3		3,000		
VV			Súčet		3,000		
D 46-M			Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				4 925,60
54	K	460200303.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	95,000	42,00	3 990,00
VV			výkop ryhy				
VV			95		95,000		
VV			Súčet		95,000		
55	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	95,000	4,73	449,35
VV			Piesok do výkopu (uloženie káblov)				
VV			95		95,000		
VV			Súčet		95,000		
56	M	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	m ³	7,800	47,25	368,55
VV			piesok 7,8 m ³				
VV			7,8		7,800		
VV			Súčet		7,800		
57	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	96,000	1,05	100,80
VV			Výstražná fólia (50m/bal)				
VV			96		96,000		
VV			Súčet		96,000		
58	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	105,600	0,16	16,90
VV			96*1,1		105,600		
VV			Súčet		105,600		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

1 - Obratisko autobusov pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_01_07_KD - Kamerový systém - Obratisko pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

27.02.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 762,80

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

10 762,80

23,00%

2 475,44

Cena s DPH

v EUR

13 238,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, a.s.
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
IČO: **36 740 519**
IČDPH: **SK20223375**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

27.03.2026

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

1 - Obratisko autobusov pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_01_07_KD - Kamerový systém - Obratisko pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji

Miesto:

Dátum: 27.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 762,80

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D M Práce a dodávky M 9 922,80

D 21-M Elektromontáže 739,54

1	K	210010500	Chránička D32 UV odolná do zeme	m	34,000	1,69	57,46
---	---	-----------	---------------------------------	---	--------	------	-------

VV Chránička D32 UV odolná do zeme

VV "R1-K1(N4) "34

34,000

VV Súčet

34,000

2	M	286120018400.S	Rúra tuhá PVC D 32 mm bezhalogénová hrdlová, s vysokou mechanickou odolnosťou 1250 N, čierna	m	34,000	4,20	142,80
---	---	----------------	--	---	--------	------	--------

3	K	210251301	Prepáťové ochrany	ks	3,000	147,00	441,00
---	---	-----------	-------------------	----	-------	--------	--------

VV dodávka a montáž komplet

VV Prepáťová ochrana LAN, 4kV / 4kA, Kompatibilný s UTP i

VV FTP 5 kat. káble • Tienené hrdlo s konektorom RJ45

VV "KAM1,KAM2,KAM3 "3

3,000

VV Súčet

3,000

4	K	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	42,000	0,76	31,92
---	---	-------------	---	---	--------	------	-------

VV Kábel CYKY-J 3x2,5

VV "R1 - V2(K1) (N4) "42

42,000

VV Súčet

42,000

5	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm2	m	42,000	1,58	66,36
---	---	----------------	-------------------------------	---	--------	------	-------

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 9 183,26

6	K	220060001	Držiak na stĺp pre kamery SPZ	ks	3,000	48,54	145,62
---	---	-----------	-------------------------------	----	-------	-------	--------

VV dodávka a montáž komplet

VV Držiak na stĺp pre kamery SPZ, biele prevedenie; Materiál:

VV nehrdzavejúca oceľ; rozmery: 250 x 127 x 46 mm; DS-

VV 1475ZJ-SUS

VV KAM 1, KAM2, KAM3

VV 3

3,000

VV Súčet

3,000

7	K	220065001	Kábel optický	m	65,000	4,20	273,00
---	---	-----------	---------------	---	--------	------	--------

VV Montáž a uloženie optického kábla s mikrotrubkou

VV 65

65,000

VV vrátane 60 m : mikrotrubky 14/10 mm , HDPE , oranžová

VV Súčet

65,000

8	M	341250010401	FIBRAIN MK-LXS6, optický kábel, 24-vlákno, G.657A1, 5.6mm, 2T12F, MetroJET - MK-LXS6-024-D-0X1142CBKTT	bal	1,000	157,50	157,50
---	---	--------------	--	-----	-------	--------	--------

VV FIBRAIN MK-LXS6, optický kábel, 24-vlákno, G.657A1,

VV 5.6mm, 2T12F, MetroJET - MK-LXS6-024-D-0X1142CBKTT

VV "1 bal "1

1,000

VV Súčet

1,000

9	K	220260301	Kamerová skrinka	ks	1,000	157,50	157,50
---	---	-----------	------------------	----	-------	--------	--------

VV dodávka a montáž komplet

VV Montáž a uloženie optického kábla s mikrotrubkou

VV Kamerová skrinka UV odolná 500x400x250 s uchytom na stĺp

VV VO

VV "K1 "1

1,000

VV Súčet

1,000

10	K	220301002	Zásuvka 230V	ks	2,000	24,44	48,88
----	---	-----------	--------------	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			dodávka a montáž komplet				
			Z-SD230-BS Zasuvka 230V, 1P, na DIN				
			"K1-XS "2		2,000		
			Súčet		2,000		
11	K	220320001	Montáž kamery, zapojenie prívodov, oživenie,nastavenie,preskúšanie SPZ	ks	3,000	131,25	393,75
			kamera SPZ				
			3		3,000		
			Súčet		3,000		
12	M	383130008601	Kamera - dodávka	ks	3,000	1 575,00	4 725,00
			dodávka kamery v zmysle PD				
			Kamera MULTISENYOR ANPR KAMERA 4MPx IP				
			DarkFighter a ColorVu DeepinView Bullet kamera; Varifikálny				
			objektív 8-32mm				
			42°~15°; IR do 100m; Citlivosť DarkFighter 0.0005Lux;				
			2688x1520 pri 50fps; +Monofokálny objektív 4mm, 89°				
			LED do 30m; Citlivosť ColorVu 0.0003Lux; 2560x1440 pri				
			25fps; WDR 140dB; Micro SD/SDXC karta až do 256GB;				
			IP67, IK10; Pokročilá detekcia tváre, Inteligentné funkcie:				
			Ochrana perimetra - kalsifikovanie objektov (človek/vozidlo),				
			prekročenie priamky, vstup/výstup z oblasti				
			License plate recognition rate ≥98%, Heater, ShotN				
			technology				
			"KAM1,KAM2,KAM3 "3		3,000		
			Súčet		3,000		
13	K	220320004	Montáž záznamníka , zapojenie prívodov, oživenie,nastavenie,preskúšanie	ks	1,000	441,00	441,00
			NVR AcuSense 32-CH IP záznamník bez POE napájania				
			"OU KPD "1		1,000		
			Súčet		1,000		
14	M	383130008004	Záznamník bez POE napojenia	ks	1,000	1 890,00	1 890,00
			NVR AcuSense 32-CH IP záznamník bez POE napájania				
			dátový tok In/Out 320/400 Mbps, 8x HDD max 16TB, 2x RJ-				
			45 10/100/1000 Mbps, 30sn/s/kanál,				
			Up to 2-ch@32 MP/2-ch@24 MP/4-ch@12 MP/8-ch@8				
			MP/16-ch@4 MP/32-ch@1080p decoding capacity,				
			2 HDMI 8K, H.265+Configurable special camera smart				
			functions, such as VCA detection (motion, line crossing,				
			intrusion, etc.), heat map, ANPR, and				
			people counting. POS information overlay on live view and				
			playback, and POS triggered recording and alarm				
			"OU KPD "1		1,000		
			Súčet		1,000		
15	K	220512001	Switch POE	ks	1,000	105,00	105,00
			montáž ,zapojenie a nastavenie SWITCH ONU				
			vrátane : P2 ks - ATCH KÁBEL S-FTP AWG24 Cat5e 1m				
			"K1-A101 "1		1,000		
			Súčet		1,000		
16	M	383130009100	IP záznamové zariadenie, sieťový videorekordérs PoE switchom	ks	1,000	52,50	52,50
17	K	2205121006	Montáž a zapojenie založného zdroja UPS	m	1,000	69,01	69,01
			"OU KPD "1		1,000		
			Súčet		1,000		
18	M	404490012210	Záložný zdroj UPS	ks	1,000	420,00	420,00
19	K	220513000	HDD	ks	1,000	52,50	52,50
			Montáž, zapojenie HDD				
			"OU KPD "1		1,000		
			Súčet		1,000		
20	M	383130009105	HDD 24/7	ks	1,000	252,00	252,00

D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	840,00			
21	K	000400020	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	630,00	630,00
22	K	000400021	Projektové práce - bezpečnostný projekt a GDPR	kpl	1,000	210,00	210,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

2 - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_02_01_MS - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

27.02.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

109 551,93

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	109 551,93	23,00%	25 196,94

Cena s DPH

v EUR

134 748,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, a.s.
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
IČO: **36 740 519**
IČ DPH: **SK2022337548**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

02.03.2026

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

2 - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_02_01_MS - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji

Miesto:

Dátum: 27.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

109 551,93

D HSV

Práce a dodávky HSV

107 301,93

D 1

Zemné práce

7 924,96

1	K	113106101	Odstránenie rigola	m	140,000	12,00	1 680,00
VV			Odstránenie exist. rigola				
VV			SO 03.02 Zemné a búracie práce Malý Šúr				
VV			140		140,000		
VV			Súčet		140,000		
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	90,000	1,20	108,00
VV			SO 03.02 Zemné a búracie práce Malý šúr				
VV			Odstránenie exist. spevnených plôch				
VV			asfalt -predpoklad. hrúbka do 100 mm				
VV			90		90,000		
VV			Súčet		90,000		
3	K	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	1 250,000	1,20	1 500,00
VV			Odstránenie asfaltovej vrstvy vozovky				
VV			SO 03.02 Zemné a búracie práce Malý Šúr				
VV			"hr. 120 mm "1250		1 250,000		
VV			Súčet		1 250,000		
73	K	113152230.R	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 60 mm 0,15 t	m2	300,000	1,20	360,00
VV			frézovanie poškodenej časti vozovky				
VV			300		300,000		
VV			Súčet		300,000		
4	K	113152430.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	0,000	0,00	0,00
VV			frézovanie poškodenej časti vozovky				
VV			300*0		0,000		
VV			Súčet		0,000		
5	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	90,000	3,32	298,80
VV			SO 03.02 Zemné a búracie práce Malý šúr				
VV			Odstránenie exist. spevnených plôch				
VV			štrkodrva -predpoklad. hrúbka do 150 mm				
VV			90		90,000		
VV			Súčet		90,000		
6	K	113307124.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	50,000	6,73	336,50
VV			Odstránenie podklad. vrstvy asfaltovej vrstvy vozovky-štrkodrva				
VV			hr.400 mm				
VV			SO 03.02 Zemné a búracie práce Malý Šúr				
VV			"hr. 400 mm "50		50,000		
VV			Súčet		50,000		
7	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	90,000	2,00	180,00
VV			SO 03.02 Zemné a búracie práce Myľ šúr				
VV			Odstránenie exist. spevnených plôch				
VV			beton -predpoklad. hrúbka do 150 mm				
VV			90		90,000		
VV			Súčet		90,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	390,000	2,00	780,00
VV			SO 03.02 Zemné a búracie práce Malý Šur				
VV			štrkodrva -predpoklad. hrúbka do 300 mm				
VV			Odstránenie exist. chodníkov				
VV			390		390,000		
VV			Súčet		390,000		
9	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	66,000	1,13	74,58
VV			Odhumusovanie v priestore navrh stavieb				
VV			66		66,000		
VV			Súčet		66,000		
10	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 nad 100 do 1000 m3	m3	20,000	4,65	93,00
VV			výkop				
VV			20		20,000		
VV			Súčet		20,000		
11	K	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	126,000	3,61	454,86
VV			ornica na medziskládku a späť na zahumusovanie				
VV			"zahumusovanie 200 m2 ; hr. 0,2m "(200*0,2)*2		80,000		
VV			Medzisúčet		80,000		
VV			"odvoz prebytočnej ornice "66-40		26,000		
VV			"odvoz prebytočnej zeminy "20		20,000		
VV			Medzisúčet		46,000		
VV			Súčet		126,000		
12	K	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 242,000	0,38	471,96
VV			odvoz na vzdialenosť do 30 km (30-3)...27				
VV			"prebytočná ornica "(66-40)*27		702,000		
VV			"prebytočná zemina "20*27		540,000		
VV			Súčet		1 242,000		
13	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	40,000	2,55	102,00
VV			"naloženie ornice na medziskládke " 40		40,000		
VV			Súčet		40,000		
14	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	86,000	0,88	75,68
VV			ornica				
VV			66		66,000		
VV			zemina				
VV			20		20,000		
VV			Súčet		86,000		
15	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	86,000	3,00	258,00
VV			"skládokovanie vrátane ošetrovania , prevrstvenia "				
VV			"ornica "66		66,000		
VV			"výkop "20		20,000		
VV			Súčet		86,000		
16	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	200,000	1,50	300,00
VV			SO 02.05 Zelené plochy a zatravnenie				
VV			200		200,000		
VV			Súčet		200,000		
17	K	183101221.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	3,000	15,75	47,25
18	K	183205111.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hĺbke 1 až 2	m2	200,000	0,89	178,00
VV			SO 02.05 Zelené plochy a zatravnenie				
VV			Nízkoovzrastové rastliny				
VV			SO 02.05 Zelené plochy a zatravnenie				
VV			200		200,000		
VV			Súčet		200,000		
19	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	m2	200,000	0,69	138,00
VV			200		200,000		
VV			Súčet		200,000		
20	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	6,180	5,11	31,58
VV			200*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva		6,180		
VV			Súčet		6,180		
21	K	184102112.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	3,000	152,25	456,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			navrhované stromy vrátane nákupu stromov				
VV			SO 02.05 Zelené plochy a zatrávnenie				
VV			3		3,000		
VV			Súčet		3,000		
D 2 Zakladanie							1 987,59
22	K	224561100	Štrková pilóta DN500	m3	5,888	300,00	1 766,40
VV			Štrková pilóta DN500 ; 3 ks ; dodávka a montáž komplet				
VV			3*(3,14*0,25*0,25)*10		5,888		
VV			Súčet		5,888		
23	K	289971210	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	80,000	0,99	79,20
VV			SO 02.03 Záchytné parkovisko				
VV			80		80,000		
VV			Súčet		80,000		
24	M	693110002008	Sorpčno-filtračná geotextília 0,2 kg/m²	m2	81,600	0,58	47,33
VV			80*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		81,600		
VV			Súčet		81,600		
25	M	693110004719	Sorpčná geotextília NTRF netkaná 0,4 kg/m²	m2	81,600	1,16	94,66
VV			80*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		81,600		
VV			Súčet		81,600		
D 4 Vodorovné konštrukcie							4 450,75
26	K	451317770	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z betonu	m3	11,700	102,48	1 199,02
VV			SO 02.02 Chodníky zo zámkovej dlažby				
VV			"pod dlažbu hr. 80 mm -beton hr. 0,15 m "0,15*65		9,750		
VV			"pod dlažbu pre nevidiacich hr. 0,1 m "0,1*(3,5+16)		1,950		
VV			Súčet		11,700		
27	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m3	2,100	39,87	83,73
VV			podklad pod žulovú dlažbu plochy , hr. 20 mm ; frakcia 4-8 mm				
VV			; vrátane dodávky kameniva				
VV			SO 02.01 Obnova krytu asfaltobetónovej komunikácie				
VV			2,1		2,100		
VV			SO 01.02 Vozovka zo žulovej dlažby plochy 26 m2 ; hrúbka 30 mm ; frakcia 4-8 mm , vrátane dodávky kameniva				
VV			SO 01.03 Chodníky zo žulovej dlažby				
VV			pod žulovú dlažbu				
VV			Súčet		2,100		
28	K	457623100	Vysokopriepustný drenážny betón	m3	17,600	180,00	3 168,00
VV			SO 02.03 Záchytné parkovisko				
VV			17,6		17,600		
VV			Súčet		17,600		
D 5 Komunikácie-Recyklácie							53 015,74
29	K	561991100	Recyklácia betón a železobet. konštrukcií	t	20,250	12,00	243,00
VV			naloženie , odvoz na recyklačné centrum , recyklácia , poplatky				
VV			"beton podklad "90*0,225		20,250		
VV			Súčet		20,250		
30	K	561991101	Recyklácia podkladov z kameniva	t	205,150	3,00	615,45
VV			naloženie , odvoz na recyklačné centrum , recyklácia , poplatky				
VV			"odstránenie podkladu "90*0,235		21,150		
VV			"odstránenie podkladu "50*0,56		28,000		
VV			"odstránenie podkladu "390*0,4		156,000		
VV			Súčet		205,150		
31	K	576982130	Recyklácia asfaltových konštrukcií	t	536,250	3,00	1 608,75
VV			naloženie , odvoz na recyklačné centrum , recyklácia , poplatky				
VV			"odstrán. krytu asfalt 90 m2 "90*0,25		22,500		
VV			"odstrán. krytu asfalt 1 250 m2 "1250*0,375		468,750		
VV			Medzisúčet		491,250		
VV			"frézovanie poškodennej vozovky"				
VV			300*0,15		45,000		
VV			Súčet		536,250		
32	K	564821111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	19,500	5,54	108,03
VV			Štrkodrvina ; hr. 80 mm				
VV			SO 02.02 Chodníky zo zámkovej dlažby				
VV			"dlažba pre nevidiacich s drážkami plocha "3,5		3,500		
VV			"dlažba pre nevidiacich s výstupkami plocha "16		16,000		
VV			Súčet		19,500		
33	K	564861113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	80,000	8,80	704,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		SO 02.03 Záchytné parkovisko				
	VV		pod dlažbu hr. 80 mm				
	VV		"plocha "80		80,000		
	VV		Súčet		80,000		
34	K	564861130	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	112,500	9,00	1 012,50
	VV		Štrkodrvina ; hr. 300 mm				
	VV		SO 02.02 Chodníky zo zámkovej dlažby				
	VV		pod dlažbu hr.60 mm				
	VV		"plocha 375 "0,3*375		112,500		
	VV		Súčet		112,500		
35	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 380,000	0,40	552,00
	VV		Spojovací postrek asfaltový PS,AEK				
	VV		SO 02.01 Obnova krytu asfaltobetónovej komunikácie				
	VV		960		960,000		
	VV		SO 02.02 Chodníky zo zámkovej dlažby				
	VV		30		30,000		
	VV		SO 02.04 Spomaľovacie prahy				
	VV		90		90,000		
	VV		Medzisúčet		1 080,000		
	VV		frézovanie poškodennej časti vozovky				
	VV		300		300,000		
	VV		Medzisúčet		300,000		
	VV		Súčet		1 380,000		
36	K	577134251.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m asfalt tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	990,000	8,00	7 920,00
	VV		SO 02.01 Obnova krytu asfaltobetónovej komunikácie				
	VV		Asfaltový betón ohrusný AC11 O, PBM 45/80-75; I ; hrúbka 40 mm				
	VV		"plocha "960		960,000		
	VV		SO 02.02 Chodníky zo zámkovej dlažby				
	VV		"plocha "30		30,000		
	VV		Súčet		990,000		
37	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m asfalt tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	0,000	0,00	0,00
	VV		"oprava poškodennej vozovky"				
	VV		300*0		0,000		
	VV		Súčet		0,000		
72	K	577154251.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m asfalt tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	300,000	11,00	3 300,00
	VV		"oprava poškodennej vozovky"				
	VV		300		300,000		
	VV		Súčet		300,000		
38	K	577154351.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	960,000	11,00	10 560,00
	VV		SO 01.01 Obnova krytu asfaltobetónovej komunikácie				
	VV		Asfaltový betón AC16 L; PMB 45/80-55; I ; hr. 60 mm				
	VV		"plocha "960		960,000		
	VV		Súčet		960,000		
39	K	581130111.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 160 mm	m2	60,000	24,00	1 440,00
	VV		Cestný betón STN EN 206-1 - CBIII - C40/50 , hr.160 mm , vrátane zdrsnenia beton.povrchu				
	VV		SO 02.04 Spomaľovacie prahy				
	VV		60		60,000		
	VV		Súčet		60,000		
40	K	581150118.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 330 mm	m2	30,000	48,00	1 440,00
	VV		Cestný betón STN EN 206-1 - CBIII - C40/50 , hr.330 mm, vrátane zdrsnenia beton.povrchu				
	VV		SO 02.04 Spomaľovacie prahy				
	VV		30		30,000		
	VV		Súčet		30,000		
70	K	591141111.S	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z cementovej malty	m2	105,000	20,00	2 100,00
	VV		nová prídlažba na okraji vozovky – 105 m2				
	VV		prídlažba má byť žulová kocka štiepaná, šedo-okrová 8/11cm do maltového lôžka, š. 300mm.				
	VV		105		105,000		
71	M	583810000900.S	Dlažbová kocka - žula, rozmer 80-100 mm	m2	106,050	22,00	2 333,10
	VV		105*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		106,050		
41	K	596811300	Kladenie betónovej dlažby pre nevidiacich	m2	19,500	23,02	448,89
	VV		Dlažba pre nevidiacich s drážkami vrát.cement. malty				
	VV		SO 02.02 Chodníky zo zámkovej dlažby				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			3,5		3,500		
VV			SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
VV			Dlažba pre nevidiacich s výstupkami vrát.cement. malty				
VV			SO 02.02 Chodníky zo zámkovej dlažby				
VV			16		16,000		
VV			SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
VV			Súčet		19,500		
42	M	592460007209	Dlažba betónová pre nevidiacich	m2	19,695	23,48	462,44
VV			19,5*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		19,695		
VV			Súčet		19,695		
43	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	375,000	14,00	5 250,00
VV			Betónová dlažba hr. 60mm vrát. podsypu				
VV			SO 02.02 Chodníky zo zámkovej dlažby				
VV			375		375,000		
VV			Súčet		375,000		
44	M	592460007600.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, farebná	m2	382,500	18,75	7 171,88
VV			375*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		382,500		
VV			Súčet		382,500		
45	K	596911163.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	65,000	19,28	1 253,20
VV			Betónová dlažba hr. 80mm vrát. podsypu				
VV			SO 02.02 Chodníky zo zámkovej dlažby				
VV			65		65,000		
VV			Súčet		65,000		
46	M	592460008500.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná	m2	66,300	20,00	1 326,00
VV			65*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		66,300		
VV			Súčet		66,300		
47	K	596911160	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm-vodopriepustná	m2	80,000	16,00	1 280,00
VV			Betónová dlažba hr. 80mm-vodopriepustná vrát.podsypu				
VV			SO 02.01 Obnova krytu asfaltobetónovej komunikácie				
VV			105*0		0,000		
VV			SO 02.03 Záchytné parkovisko				
VV			80		80,000		
VV			Súčet		80,000		
48	M	59246000850	Dlažba betónová vodopriepustná hr. 80 mm	m2	82,416	22,89	1 886,50
VV			Dlažba betónová vodopriepustná hr. 80 mm				
VV			SO 02.01 Obnova krytu asfaltobetónovej komunikácie				
VV			105*1,01*0		0,000		
VV			SO 02.03 Záchytné parkovisko				
VV			80*1,01		80,800		
VV			Súčet		80,800		
VV			80,8*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		82,416		
VV			Súčet		82,416		
D 8 Rúrové vedenie							18 085,79
69	K	895991110	Osadenie PP uličnej vpuste s vtokovou mrežou	ks	13,000	1 090,43	14 175,59
VV			Uličná vpusť ACO Combiprint PP s vtokovou mrežou Multitop pultová 500x500 mm ; dodávka a montáž komplet				
VV			13		13,000		
49	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	30,000	130,34	3 910,20
VV			Úprava poklopov exist. šacht a šupátiek na úroveň navrhovaných konštrukcií pomocou vyrovnávacieho prstenca				
VV			predpoklad 30 ks				
VV			30		30,000		
VV			Súčet		30,000		
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							20 629,82
50	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	11,000	59,54	654,94
VV			TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE :				
VV			ZVISLÉ ZNAČENIE : dodávka 9 ks nová značka ; 2 ks premiestnenie existujúcej DZ , montáž v zmysle PD				
VV			"Zvislá dopravná značka 212-20 "2		2,000		
VV			"Zvislá dopravná značka 230 "1		1,000		
VV			"Zvislá dopravná značka 272 "1		1,000		
VV			"Zvislá dopravná značka 272-10 "1		1,000		
VV			"Zvislá dopravná značka 272-20 "1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"Zvislá dopravná značka 321-10 "				
VV			"Zvislá dopravná značka 321-20 "				
VV			"Zvislá dopravná značka 325-10 "2		2,000		
VV			"Zvislá dopravná značka 506-86 "1		1,000		
VV			Medzisúčtet		9,000		
VV			premiestnenie zvislej dopravnej značky				
VV			2		2,000		
VV			Medzisúčtet		2,000		
VV			Súčtet		11,000		
51	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	9,000	36,75	330,75
VV			Stĺpik Fe/Zn, dĺžky 3,5m				
VV			9		9,000		
VV			Súčtet		9,000		
52	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	9,000	23,39	210,51
53	K	915721210	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou , biela retroreflexná	m2	40,600	14,00	568,40
VV			"VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE" materiál a realizácia komplet v zmysle PD				
VV			"Vodorovná dopravná značka 601-60 "8*0,12		0,960		
VV			"Vodorovná dopravná značka 601-85**0,25				
VV			"Vodorovná dopravná značka 602-55 ; T1,5/1,5 "(8*0,12)*0,5		0,480		
VV			"Vodorovná dopravná značka 602-60 ; T1,5/1,5 "(*0,12)*0,5				
VV			"Vodorovná dopravná značka 602-60 ; T3,0/0,6 "(*0,12)*2/3				
VV			"Vodorovná dopravná značka 604 **0,5				
VV			"Vodorovná dopravná značka 605-60 "1,2		1,200		
VV			"Vodorovná dopravná značka 610-50 "(3*3,5)*0,5+(3*4,5)*0,5		12,000		
VV			"Vodorovná dopravná značka 620-50 "1,5		1,500		
VV			"Vodorovná dopravná značka 621-60 "(15*2)*0,12+4+4		11,600		
VV			"Vodorovná dopravná značka 622-52 "20*0,12		2,400		
VV			"Vodorovná dopravná značka 622-67 "9*0,12+0,5		1,580		
VV			"Vodorovná dopravná značka 630-30 "				
VV			"Vodorovná dopravná značka 652-53		8,880		
VV			"(19,5*0,12)*2+(17,5*0,12)*2				
VV			Súčtet		40,600		
54	K	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	127,000	15,00	1 905,00
VV			Obrubník cestný 100x25x15 cm; vrátane beton. lôžka				
VV			SO 02.03 Záchytné parkovisko				
VV			25		25,000		
VV			"sklopeny "17		17,000		
VV			SO 02.04 Spomaľovacie prahy				
VV			85		85,000		
VV			SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
VV			SO 01.06 Záchytné parkovisko				
VV			Medzisúčtet		127,000		
VV			Obrubník cestný 100x25x15 cm sklopený; vrátane beton. lôžka				
VV			SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
VV			SO 01.06 Záchytné parkovisko				
VV			Medzisúčtet		0,000		
VV			Obrubník cestný 100x25x10 cm				
VV			SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
VV			Medzisúčtet		0,000		
VV			Súčtet		127,000		
55	M	592170003809	Obrubník cestný	ks	128,270	5,99	768,34
VV			Obrubník cestný 100x25x15 cm				
VV			SO 02.03 Záchytné parkovisko				
VV			25*1,01		25,250		
VV			SO 02.04 Spomaľovacie prahy				
VV			85*1,01		85,850		
VV			SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
VV			*1,01				
VV			SO 01.06 Záchytné parkovisko				
VV			*1,01				
VV			Medzisúčtet		111,100		
VV			Obrubník cestný sklopený , lxšxv 1000x150x250 mm sklopený , prírodný				
VV			SO 02.03 Záchytné parkovisko				
VV			17*1,01		17,170		
VV			SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
VV			*1,01				
VV			SO 01.06 Záchytné parkovisko				
VV			*1,01				
VV			Medzisúčtet		17,170		
VV			Obrubník cestný 100x25x10 cm				
VV			SO 01.04 Chodníky z betónovej dlažby				
VV			*1,01				
VV			Medzisúčtet		0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		128,270		
56	K	916361119	Osadenie cestného obrubníka betónového	m	31,000	20,27	628,37
VV			SO 02.02 Chodníky zo zámkovej dlažby				
VV			"Obrubník kasselský prechodový pravý "2		2,000		
VV			"Obrubník kasselský prechodový ľavý "2		2,000		
VV			"Obrubník kasselský nábehový pravý "2		2,000		
VV			"Obrubník kasselský nábehový ľavý "2		2,000		
VV			"Obrubník kasselský "23		23,000		
VV			Súčet		31,000		
57	M	592170002409	Obrubník cesiný kasselský	ks	31,310	207,44	6 494,95
VV			31*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		31,310		
VV			Súčet		31,310		
58	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	210,000	8,77	1 841,70
VV			Obrubník záhradný 100x200x5 cm				
VV			SO 02.02 Chodníky zo zámkovej dlažby				
VV			210		210,000		
VV			Súčet		210,000		
59	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	212,100	3,55	752,96
VV			210*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		212,100		
VV			Súčet		212,100		
60	K	919716200.S	Výstuženie asfaltových vozoviek (krytov) dvojzákrutovou oceľovou sieťou s vpleteným priečnym výstužným prútom	m2	121,400	13,00	1 578,20
VV			Výstuž - zváraná sieť KY14 8x8-150x150mm , dodávka a montáž komplet				
VV			SO 02.04 Spomaľovacie prahy				
VV			121,4		121,400		
VV			Súčet		121,400		
61	K	919726720	Tesnenie dilatačných škár s tesniacim profilom	m	115,000	4,56	524,40
VV			SO 02.01 Obnova krytu asfaltobetónovej komunikácie				
VV			Spojovací pásik DUNAFLEX 40x8				
VV			Tesniaca zalievka Crafc Road saver 211 - 11 kg				
VV			25		25,000		
VV			SO 02.04 Spomaľovacie prahy				
VV			Tesniaca zalievka Crafc Road saver 211 - 39,6 kg				
VV			90		90,000		
VV			Súčet		115,000		
62	K	935112211.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárníč šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	20,000	180,84	3 616,80
VV			odvodňovacia priekopa v zmysle PD , dodávka a montáž komplet vrátne beton.podkladu				
VV			SO 02.05 Zelené plochy a zatrávnenie				
VV			Realizácia odvodňovacích priekop				
VV			20		20,000		
VV			Súčet		20,000		
63	K	935114201	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu	m	15,000	50,30	754,50
VV			Betónový odvodňovací žľab 500x500x150mm				
VV			dodávka a montáž komplet				
VV			15		15,000		
VV			Súčet		15,000		
D	99		Presun hmôt HSV				1 207,28
64	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	710,168	1,20	852,20
65	K	998225194.S	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	710,168	0,50	355,08
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 200,00
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 200,00
66	K	767340101	Montáž zastávkového prístrešku	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 050,00
67	K	000800020	Projekt organizácie dopravy počas výstavby	kpl	1,000	800,00	800,00
68	K	000800030	Realizácia dočasného dopravného značenia	kpl	1,000	250,00	250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

2 - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_02_04_MS - Drobná architektúra - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

27.02.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 404,75

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

19 404,75

23,00%

4 463,09

Cena s DPH

v EUR

23 867,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, a.s.
Miletičova 1, 821 08 Bratisla
IČO: **36740519**
IČDPH: **SK2022337548**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

02.03.2026

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

2 - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_02_04_MS - Drobná architektúra - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji

Miesto:

Dátum: 27.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 404,75

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 404,75

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19 404,75

1	K	936104201	Osadenie odpadkového koša K1	ks	3,000	958,15	2 874,45
	VV		K1 Smetný kôš , dodávka a montáž				
	VV		3		3,000		
	VV		Súčet		3,000		
2	K	936124100	Lavička L1	ks	2,000	1 055,80	2 111,60
	VV		L1 lavička , dodávka a montáž				
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
3	K	936124201	Stojan na bicykle S1	ks	3,000	293,50	880,50
	VV		S1 stojan na bicykle , dodávka a montáž				
	VV		3		3,000		
	VV		Súčet		3,000		
4	K	936124301	Zastávkový prístrešok ZS2	ks	1,000	13 538,20	13 538,20
	VV		ZS2 Zastávkový prístrešok , dodávka a montáž				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

2 - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_02_05_MS - Zelen.plochy a zatrávnenie - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

27.02.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

17 231,33

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

17 231,33

23,00%

3 963,21

Cena s DPH

v EUR

21 194,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, a.s.
Miletičova 1, 821 08 Bratis
IČO: **36 740 519**
IČ DPH: **SK202233754**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

02.03.2026

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

2 - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_02_05_MS - Zelen.plochy a zatrávnenie - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji

Miesto:

Dátum: 27.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 231,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

14 963,45

1	K	1111511001	Dokončovacia starostlivosť na 1 mesiac do odovzdania diela: ošetrovanie vysadených Kvetín a krov, odburinenie	m2	112,700	4,46	502,64
	VV		Dokončovacia starostlivosť na 1 mesiac do odovzdania diela: ošetrovanie vysadených Kvetín a krov, odburinenie				
	VV		112,7		112,700		
	VV		vrátane :				
	VV		5ks _Dokončovacia starostlivosť na 1 mesiac do odovzdania diela: Ošetrovanie vysadených solitérnych STROMOV - odburinenie 5 ks,				
	VV		zaliatie rastlín vodou -100l/ks x 4 opakovania, Kontrola úväzku a kotvenia				
	VV		Súčet		112,700		
2	K	111151121.S	Kosenie parkového trávniku do 1000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	486,300	0,13	63,22
	VV		Pokosenie trávniku s odvozom pokosenej hmoty vrátane Dokončovacia starostlivosť o TRÁVNIK: Pokosenie trávniku s odvozom pokosenej hmoty , vrát. odvozu , skládokovanie , poplatkov				
	VV		486,3		486,300		
	VV		Súčet		486,300		
3	K	111201101.S	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	52,000	1,48	76,96
	VV		odstránenie existujúcich krov, výška do 1,5 m ; vrát. odvoz stariny (odstránených krov) na skládku				
	VV		52		52,000		
	VV		Súčet		52,000		
4	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	20,000	8,98	179,60
	VV		Odstránenie existujúcej zeminy/štrkodry v plochách budúcich výsadies v hrúbke 200 mm				
	VV		20		20,000		
	VV		Súčet		20,000		
5	K	113107125.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.400 do 500 mm, -0,72000t	m2	61,600	4,00	246,40
	VV		Odstránenie existujúcej zeminy/štrkodry v plochách budúcich výsadies v hrúbke 500 mm				
	VV		61,6		61,600		
	VV		Súčet		61,600		
6	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3	m3	93,664	1,24	116,14
	VV		odstránenie trávneho dnu , plocha 468,32 m2 ; hr. 200 mm				
	VV		468,32*0,2		93,664		
	VV		Súčet		93,664		
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	140,164	5,17	724,65
	VV		ornica , vrátane naloženia				
	VV		"odoz na medziskládku a na spätné ohumusovanie "46,5*2		93,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Medzisúčtet		93,000		
VV			"odvoz prebyt. ornice "93,664-46,5		47,164		
VV			Medzisúčtet		47,164		
VV			Súčtet		140,164		
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 273,428	0,52	662,18
VV			odvoz do 30 km (30-3...27)				
VV			"ornica "(93,664-46,5)*27		1 273,428		
VV			Súčtet		1 273,428		
9	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	46,500	2,55	118,58
VV			"naloženie ornice na medziskládke " 46,5		46,500		
VV			Súčtet		46,500		
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	93,660	0,88	82,42
VV			ornica				
VV			93,66		93,660		
VV			Súčtet		93,660		
11	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	93,660	3,00	280,98
VV			ornica				
VV			93,66		93,660		
VV			Súčtet		93,660		
12	K	180401111.S	Založenie trávnik letiskového výsevom v rovine do 1:5	ha	0,049	6 825,00	334,43
VV			Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5 ; 486,3 m2				
VV			486,3/10000		0,049		
VV			Súčtet		0,049		
13	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	15,141	5,88	89,03
VV			0,049*309 "Prepočítané koeficientom množstva		15,141		
VV			Súčtet		15,141		
14	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	40,000	2,28	91,20
VV			Dosyp ornice vo vrstve 200 mm do plôch výsadiieb ; vrátane nákupu ornice a dovozu				
VV			40		40,000		
VV			Súčtet		40,000		
15	K	181301105.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	95,000	3,68	349,60
VV			Dosyp ornice vo vrstve 300 mm do plôch výsadiieb ; vrátane nákupu ornice a dovozu				
VV			95		95,000		
VV			Súčtet		95,000		
16	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 500 mm	m2	20,000	5,78	115,60
VV			Dosyp ornice vo vrstve 500 mm do plôch výsadiieb ; vrátane nákupu ornice a dovozu				
VV			20		20,000		
VV			Súčtet		20,000		
17	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 198,000	0,87	1 042,26
VV			Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5				
VV			1198		1 198,000		
VV			Súčtet		1 198,000		
18	K	183101111.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	438,000	0,35	153,30
VV			Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3				
VV			Pozn.: kry				
VV			438		438,000		
VV			Súčtet		438,000		
19	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	5,000	7,88	39,40
VV			Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3				
VV			Pozn.: stromy				
VV			5		5,000		
VV			Súčtet		5,000		
20	K	183204113.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hľúz	ks	1 100,000	0,80	880,00
VV			Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hľúz				
VV			"cibuľoviny podľa PD vrát. nákupu "1100		1 100,000		
VV			Súčtet		1 100,000		
21	K	183205000	Rozmiestnenie rastlín podľa výsadbového plánu	ks	1,000	89,25	89,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
22	K	183205111.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hĺbke 1 až 2	m2	112,700	0,89	100,30
VV		Založenie záhonu v roviny v hĺbke 1 až 2					
VV		Pozn.: kry					
VV		112,7			112,700		
VV		Súčet			112,700		
23	K	183402102	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 150 do 200 mm v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	113,400	1,70	192,78
VV		rozrušenie pôdy zhutneného podlažia na hĺbku min. 200 mm v roviny					
VV		pozn.: plochy výsadbí, kde sa robia výkopy a následne násypy substrátu					
VV		113,4			113,400		
VV		Súčet			113,400		
24	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	1 168,000	0,16	186,88
VV		Spracovanie pôdy kultivátorovaním					
VV		1168			1 168,000		
VV		Súčet			1 168,000		
25	K	183403141.S	Obrobenie pôdy rýľovaním starého trávniku v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	2,63	78,90
VV		Spracovanie pôdy nakopáním ručne do 10 cm					
VV		Pozn.: plocha pod existujúcimi stromami					
VV		30			30,000		
VV		Súčet			30,000		
26	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	2 396,000	0,13	311,48
VV		Spracovanie pôdy hrabaním 1. opakovanie					
VV		1198			1 198,000		
VV		Spracovanie pôdy hrabaním 2. opakovanie					
VV		1198			1 198,000		
VV		Súčet			2 396,000		
27	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	972,600	0,09	87,53
VV		Povalcovanie trávniku v roviny alebo na svahu do 1:5					
VV		opakovanie 2x					
VV		972,6			972,600		
VV		Súčet			972,600		
28	K	183901100	Doplnenie substrátu	m3	51,050	20,00	1 021,00
VV		Dosyp stromového substrátu vo vrstve 500 mm do plôch výsadbí ; Pozn.: miešať priamo na stavbe ploche záhonu					
VV		"Bratislavský stromový substrát (obj. Hmotnosť 1,32 – 1,36t/m3) 2,9 m2 ; 500 mm " 0,5*2,9			1,450		
VV		Dosyp stromového substrátu vo vrstve 800 mm do plôch výsadbí					
VV		"trvalkový substrát (25% ostrohranný štrk 4-8, 75 % ornica) 62 m2 ; 800 mm " 0,8*62			49,600		
VV		"Dosyp trvalkového substrátu vo vrstve 300 mm do plôch výsadbí "					
VV		"trvalkový substrát (25% ostrohranný štrk 4-8, 75 % ornica) 123 m2 hr.300 mm"					
VV		Súčet			51,050		
29	K	184102110.S	Výsadba dreviny s balom v roviny alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	438,000	1,50	657,00
VV		Výsadba dreviny s balom v roviny alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm					
VV		Pozn.: kry vrátane dodávky					
VV		"Kry, veľ. 20-30 podľa PD "438			438,000		
VV		Súčet			438,000		
30	K	184102114.S	Výsadba dreviny s balom v roviny alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	5,000	26,25	131,25
VV		Výsadba dreviny s balom v roviny alebo na svahu do 1:5, priemer balu od 400 mm do 500 mm					
VV		5			5,000		
VV		Súčet			5,000		
31	M	026510003218	<i>Fraxinus angustifolia 'Raywood', 16-18</i>	ks	1,000	307,13	307,13
VV		1			1,000		
VV		Súčet			1,000		
32	M	026510003211	<i>Acer campestre 'Red Shine', ok 16-18</i>	ks	3,000	362,25	1 086,75
33	M	026510003216	<i>Pyrus calleryana 'Chanticleer', ok 16-18</i>	ks	1,000	212,63	212,63
34	K	184103800	Zhotovenie výsadbovej misy (splanírovanie, vytvorenie valu zo zeminy)	ks	5,000	1,26	6,30
VV		Zhotovenie výsadbovej misy (splanírovanie, vytvorenie valu zo zeminy); dodávka , montáž					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		5			5,000		
VV		Súčet			5,000		
35	K	184202112.S	Zakotvenie dreveniny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	m	5,000	29,40	147,00
VV		M+D Ochrana drevín na stavenisku stavebným oplatením výška min. 1,5 m, vrátane odstránenia a likvidácia					
VV		5			5,000		
VV		Súčet			5,000		
36	M	693710000001	Kôl drevený	ks	5,000	5,88	29,40
37	K	184401111.S	Príprava dreveniny na presadenie v rovine alebo na svahu do 1:5 priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	4,000	89,25	357,00
VV		presadba existujúcich stromov listnatých, ok 16-18, presun do 1 km					
VV		4			4,000		
VV		Súčet			4,000		
38	K	184501100	Zhotovenie popruhu na uchytenie stromu	ks	5,000	2,78	13,90
VV		5			5,000		
VV		Súčet			5,000		
39	M	708360000100.S	Popruhy viacvrstvé bavlnené šírky 30 mm, surové	m	5,000	0,72	3,60
40	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	1 198,000	0,17	203,66
VV		Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko -- opakovať 2 x					
VV		1198			1 198,000		
VV		Súčet			1 198,000		
41	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	0,479	29,40	14,08
VV		1198*0,0004 *Prepočítané koeficientom množstva			0,479		
VV		Súčet			0,479		
42	K	184816111.S	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	438,000	0,05	21,90
VV		438			438,000		
VV		Súčet			438,000		
43	M	103210000000	Tabletové zásobné hnojivo SILVAMIX FORTE 10g/tableta (trvalka, ker malý/1ks)	ks	438,000	0,09	39,42
44	K	184818100	Povýsadbový rez stromov	ks	5,000	7,88	39,40
VV		vrátane : Očistenie kmeňa + náter kmeňa proti kôrnej špále náter proti kôrnej špále, referencia ARBOFLEX					
VV		5			5,000		
VV		Súčet			5,000		
45	K	184852010.S	Hnojenie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	m2	486,300	0,27	131,30
VV		Hnojenie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom					
VV		486,3			486,300		
VV		Súčet			486,300		
46	M	251910000101	Štartovacie hnojivo pre trávnik, Zloženie: 14-28-10 (% NPK), granulácia 1,5 mm, 30g/m2	kg	14,590	1,94	28,30
47	K	184921093.S	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	112,700	0,91	102,56
VV		Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5					
VV		112,7			112,700		
VV		Súčet			112,700		
48	M	055410000100.S	Mulčovacia kôra	m3	11,270	70,00	788,90
VV		Mulčovacia kôra borovicová, fr. 30-80 mm, vrátane nákupu a dovozu					
VV		11,27			11,270		
VV		Súčet			11,270		
49	K	184921200	Dosyp štrkom alebo štrkodrvou v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	15,500	30,00	465,00
VV		Dosyp štrku fr. 32-64 vo vrstve 250 mm ; plocha 0,25*62			15,500		
VV		Dosyp štrku fr. 4-8 mm do plochy výsadbí ; plocha 62 m2					
VV		Zapravenie štrku do hĺbky min. 200 mm ; plocha 62 m2					
VV		Súčet			15,500		
50	M	583410003200.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 22-32 mm	t	15,500	29,40	455,70
51	M	583410000400.S	Drvina prírodná hutná terazzová frakcia 4-8 mm, biela, trieda 1, voľne ložená	t	15,500	50,40	781,20
52	K	1858043000	Osadenie závlahového vaku	ks	5,000	26,25	131,25
VV		osadenie vrátane dodávky 18 ks závlahovacieho vaku					
VV		5			5,000		
VV		Súčet			5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	29,950	19,77	592,11
VV			Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 ; vrát. dodávky vody				
VV			plocha 1198 m2				
VV			"voda na zálievku vrát.dovožu "1198*0,025		29,950		
VV			Súčet		29,950		
D 5 Komunikácie-Recyklácie							589,82
54	K	561991101	Recyklácia podkladov z kameniva	t	49,152	12,00	589,82
VV			naloženie , odvoz na recyklačné centrum , recyklácia , poplatky				
VV			"odstránenie zeminy-štrkodrvy "20*0,24		4,800		
VV			"odstránenie zeminy-štrkodrvy "61,6*0,72		44,352		
VV			Súčet		49,152		
D 99 Presun hmôt HSV							499,26
55	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	31,699	15,75	499,26
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							38,80
56	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	5,000	4,73	23,65
VV			osadenie záhonového obrubníku, vrát. beton.lôžka , kotviac, prvkov				
VV			5		5,000		
VV			Súčet		5,000		
57	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	5,050	3,00	15,15
VV			5*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		5,050		
VV			Súčet		5,050		
D PSV Práce a dodávky PSV							630,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							630,00
58	K	767911100	Montáž a sdemontáž oplatenia strojového pletiva	m	42,000	15,00	630,00
VV			M+D Ochrana drevín na stavenisku stavebným oplatením výška min. 1,5 m, vrátane odstránenie a likvidácia ; 28 m				
VV			Oplatenie z drôteného pletiva pozinkovaného, na stĺpiky oceľové				
VV			pozinkované pletivo:				
VV			28*1,5		42,000		
VV			Súčet		42,000		
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							510,00
59	K	000200001	Prieskumné práce - botanický a zoologický prieskum botanický a zoologický prieskum	hod	8,000	26,25	210,00
VV			"Ochrana drevín pri stavebnej činnosti – odborný arboristický dozor "2		2,000		
VV			"Ochrana koreňov pri stavebnej činnosti – odborný arboristický dozor "1		1,000		
VV			"Autorský dozor "5		5,000		
VV			Súčet		8,000		
60	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytýčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	300,00	300,00
VV			vytýčenie inžinierskych sietí pred realizáciou výsadiel				
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

2 - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_02_06_MS - Verejné osvetlenie - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

27.02.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

24 791,84

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	24 791,84	23,00%	5 702,12

Cena s DPH

v EUR

30 493,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, a.s.
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
IČO: **36 740 519**
IČDPH: **SK202233754**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

02.03.2026

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

2 - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_02_06_MS - Verejné osvetlenie - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji

Miesto:

Dátum: 27.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 791,84

D HSV Práce a dodávky HSV 3 151,02

D 1 Zemné práce 2 866,50

1	K	141720010	Zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 125 do 160 mm	m	21,000	136,50	2 866,50
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

VV Podtláčanie komunikácie, hl. mín. 1m, pre 8x chráničku D160

VV 21 21,000

VV Súčet 21,000

D 2 Zakladanie 284,52

2	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	2,000	142,26	284,52
---	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

VV Betón na základ pre stožiare

VV 2 2,000

VV Súčet 2,000

D M Práce a dodávky M 21 640,82

D 21-M Elektromontáže 14 696,88

3	K	210010156.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 160 uložená pevne	m	70,000	6,16	431,20
---	---	-------------	--	---	--------	------	--------

VV Chránička FXKVP D160

VV 70 70,000

VV Súčet 70,000

4	M	345710006270.S	Rúrka ohybná 09160 dvojplášťová korugovaná z HDPE, UV stabilná bezhalogénová, D 160 mm	m	70,000	3,71	259,70
---	---	----------------	--	---	--------	------	--------

5	K	210010500	Chránička D32 UV odolná do zeme	m	76,000	4,20	319,20
---	---	-----------	---------------------------------	---	--------	------	--------

VV Chránička D32 UV odolná do zeme

VV "R5 -K2 "30 30,000

VV "R5 -V5 "46 46,000

VV "R1 - Infopanel "

VV "RH - V5 (Prístrešok) "

VV Súčet 76,000

6	M	286120018400.S	Rúra tuhá PVC D 32 mm bezhalogénová hrdlová, s vysokou mechanickou odolnosťou 1250 N, čierna	m	76,000	3,62	275,12
---	---	----------------	--	---	--------	------	--------

7	K	210010501	Chránička D63 UV odolná do zeme	m	4,000	2,10	8,40
---	---	-----------	---------------------------------	---	-------	------	------

VV Chránička D63 UV odolná do zeme

VV "od R5 "4 4,000

VV "R1 - Infopanel "

VV "RH - V5 (Prístrešok) "

VV Súčet 4,000

8	M	2861200184002	Rúra tuhá PVC D 63 mm bezhalogénová hrdlová, s vysokou mechanickou odolnosťou 1250 N, čierna	m	4,000	1,05	4,20
---	---	---------------	--	---	-------	------	------

9	K	210010563.S	Rúrka pružná elektroinštalačná vystužená špirálou z PVC, D 32 uložená pevne	m	170,000	5,25	892,50
---	---	-------------	---	---	---------	------	--------

VV CHRÁNIČKA KOPOFLEX UV STABILNÁ D32 SO

VV ZAŤAHOVACÍM LANKOM

VV " E7 - N10 "80 80,000

VV "R5 -N7 "27 27,000

VV "N7-N8-N9 "63 63,000

VV "R1 - INFOPANEL "

VV "R1 - N3 - R2 "

VV "R2 - N4 - N5 "

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		170,000		
10	M	345710008300	Chránička pružná 32, mm, so zaťahovacím lankom	m	170,000	2,10	357,00
11	K	210020700	Zákrytová doska	m2	145,000	2,10	304,50
VV			Zákrytová doska 1m				
VV			145		145,000		
VV			Súčet		145,000		
12	M	283140001109	Krycia doska zákrytová 1 m	ks	145,000	1,67	242,15
13	K	210050000	Stožiar kuželový zinkový do výšky 12m	ks	5,000	68,25	341,25
VV			montáž stožiara				
VV			5		5,000		
VV			Súčet		5,000		
14	M	424310000002	Stožiar kuželový zinkový	ks	5,000	420,00	2 100,00
15	K	210067100	Náter izolačný	kg	4,000	15,75	63,00
VV			Izolačný náter proti korózii na uzemnenie				
VV			4		4,000		
VV			Súčet		4,000		
16	K	210110300	Vypínač hlavný	ks	1,000	23,10	23,10
VV			Hl. vypínač 3P, 80A ; R5				
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
17	M	358120004700	Vypínač 3P , 50A	ks	1,000	100,98	100,98
18	K	210111030	Zásuvka IP 66, 230V / 50 HZ	ks	1,000	23,63	23,63
VV			Zásuvka IP 66, 230V/16A/50HZ, UV odolná				
VV			"N7 "1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
19	M	345520000550	Zásuvka IP 66 , 230V/16A/50 HZ , UV odolná	ks	1,000	73,50	73,50
20	K	210120400	Prúdové chrániče	ks	4,000	23,10	92,40
VV			prúdový chránič , R5				
VV			4		4,000		
VV			Súčet		4,000		
21	M	358230029900.S	Prúdový chránič B16/30MA/2/10kA	ks	4,000	42,00	168,00
VV			Prúdový chránič B16/30MA/2/10kA				
VV			"R5 "4		4,000		
VV			Súčet		4,000		
22	K	210193004.S	Rozpájacia a istia plastová skriňa pilierová - typ SR 4	ks	2,000	750,75	1 501,50
VV			Rozvádzač ; montáž komplet				
VV			"Rozvádzač RE2 "1		1,000		
VV			"Rozvádzač R5 "1		1,000		
VV			Súčet		2,000		
23	M	357110002300.S	Skriňa rozpájacia a istia, plastová, pilierová SR 4 DIN00 vrátane elektrovýzbroje, napájanie a ovládanie iluminácie - súčasť dodávky svietidiel	ks	0,000	0,00	0,00
24	K	210193099.S	Istia skriňa verejného osvetlenia ISVO	ks	1,000	105,00	105,00
VV			Poistková skrinka SPP1 ; dodávka a montáž komplet				
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
25	K	210194000	Istič montáž	ks	2,000	23,10	46,20
VV			"R2 "1		1,000		
VV			"R5 "1		1,000		
VV			Súčet		2,000		
26	M	358220004010	Istič B20/3, 10kA	ks	1,000	52,50	52,50
27	M	358220004011	Istič B20/3, 10kA	ks	1,000	52,50	52,50
VV			Istič B50/3, 10kA ; R1				
VV			1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
28	K	210201000	Montáž svietidla	ks	7,000	26,25	183,75
VV			Svietidlo LED IP 36L70-740 IVS BP 1550 CL2 GY- 75W, Thorn Lighting 75,3 W, 11661 lm, 155 lm/W				
VV			2		2,000		
VV			Svietidlo LED IP 24L70 730 EWR BP 3550 CL2 M60 GY-S, Thorn Lighting 51.1 W 7321 lm 143.3 lm/W				
VV			5		5,000		
VV			Súčet		7,000		
29	M	348140003400	Svietidlo LED IP 36L70-740	ks	2,000	446,25	892,50
VV			Svietidlo LED IP 36L70-740 IVS BP 1550 CL2 GY- 75W, Thorn Lighting 75,3 W, 11661 lm, 155 lm/W				
VV			2		2,000		
VV			Súčet		2,000		
30	M	348140003401	Svietidlo LED IP 24L70 730	ks	5,000	446,25	2 231,25
VV			Svietidlo LED IP 24L70 730				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		5			5,000		
VV		Súčet			5,000		
31	K	210204100	Výložník -montáž	ks	5,000	52,50	262,50
VV		výložník-montáž					
VV		"navrh. výložník dl. 1,5m typ V1T-15-60-Z "1			1,000		
VV		"výložník dl. 3,0m typ VBS-1/3000/3-T "2			2,000		
VV		"trojramenný výložník dl. 1,5m typ V3T-15-60-120-Z, "1			1,000		
VV		"výložník dl. 0,5m typ V1T-05-Z, "1			1,000		
VV		Súčet			5,000		
32	M	316770000000	Výložník V1	ks	5,000	115,50	577,50
33	M	354310038300.S	Objímky kotevné na stožiar, dĺžka 180 mm	ks	5,000	9,56	47,80
34	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	125,000	2,93	366,25
VV		Pásovina FeZn 30x4					
VV		"E7 - N6 - N8 - N9 "72			72,000		
VV		"RE2 "10			10,000		
VV		"R5 "3			3,000		
VV		"N7-N10 "40			40,000		
VV		Súčet			125,000		
35	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	125,000	2,63	328,75
36	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	18,000	3,15	56,70
VV		Guľatina FeZn D10					
VV		"E7,N6-10 "18			18,000		
VV		Súčet			18,000		
37	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	11,250	8,40	94,50
VV		18*0,625 "Prepočítané koeficientom množstva			11,250		
VV		Súčet			11,250		
38	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	6,000	4,15	24,90
VV		KRÍŽOVÁ SVORKA DO ZEME PRE FeZn 30x4/30x4-D10					
VV		6			6,000		
VV		Súčet			6,000		
39	M	354410002700.S	Svorka FeZn krížová diagonálna označenie DKS01	ks	6,000	1,05	6,30
40	K	210220244.S	Svorka FeZn spojovacia SM	ks	5,000	4,15	20,75
VV		SVORKA PRIPÁJACIA NA STĽP/DO ROZV. (UZEMNENIE)					
VV		5			5,000		
VV		Súčet			5,000		
41	M	354410003800.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SM 8	ks	5,000	1,05	5,25
42	K	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	46,000	1,58	72,68
VV		Verejné osvetlenie					
VV		Kábel CYKY-J 3x2,5					
VV		"R2 -R5 "30			30,000		
VV		"RE2 -R5 "					
VV		"vývod z R5 "					
VV		"R1 - Infopanel "					
VV		"Zásuvka stĺp N7 "16			16,000		
VV		"Zásuvka stĺp N4 "					
VV		"Zásuvka stĺp N5 "					
VV		"RH - V5 (Prístrešok) "					
VV		Súčet			46,000		
43	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm2	m	46,000	0,76	34,96
44	K	210800188.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x4	m	101,000	1,58	159,58
VV		Kábel CYKY-J 3x4					
VV		"R5-V5 (Infopanel)"46			46,000		
VV		"R5-V7 (prístrešok)"55			55,000		
VV		Súčet			101,000		
45	M	341110000900.S	Kábel medený CYKY-J 3x4 mm2	m	101,000	1,85	186,85
46	K	210901066.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke AYKY 450/750 V 4x16	m	162,000	1,94	314,28
VV		Kábel AYKY-J 4x16					
VV		"úsek VO6 "126			126,000		
VV		"úsek VO7 "36			36,000		
VV		"úsek VO3 "					
VV		"úsek VO4 "					
VV		"úsek VO5 "					
VV		Súčet			162,000		
47	M	341110028800.S	Kábel hliníkový AYKY-J 4x16 mm2	m	162,000	2,63	426,06
48	K	210902142.S	Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x35	m	36,000	2,56	92,16
VV		Kábel AYKY-J 4x35					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"E7-RE2 "28		28,000		
	VV		"RE2-R5 "4		4,000		
	VV		"vývod z R5 "4		4,000		
	VV		Súčet		36,000		
49	M	341110030600.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x35 mm ²	m	36,000	3,15	113,40
50	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnopráúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,000	360,68	360,68
D 23-M			Montáže potrubia				10,50
51	K	230120101	Prechodka	ks	1,000	10,50	10,50
	VV		Prechodka PG13 , dodávka a montáž komplet				
	VV		"N7 "1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
D 46-M			Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				6 933,44
52	K	460200303.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	6,000	42,00	252,00
	VV		výkop ryhy ručne				
	VV		6		6,000		
	VV		Súčet		6,000		
53	K	46023001	Výkop ryhy	ks	145,000	42,00	6 090,00
	VV		" výkop ryhy "145		145,000		
	VV		Súčet		145,000		
54	K	460420022.S	Zariadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	8,000	4,73	37,84
	VV		Piesok do výkopu (uloženie káblov)				
	VV		8		8,000		
	VV		Súčet		8,000		
55	M	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	m ³	8,000	47,25	378,00
	VV		piesok 7,8 m ³				
	VV		8		8,000		
	VV		Súčet		8,000		
56	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	100,000	1,58	158,00
	VV		Výstražná fólia (50m/bal), 2 bal				
	VV		2*50		100,000		
	VV		Súčet		100,000		
57	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	110,000	0,16	17,60
	VV		100*1,1		110,000		
	VV		Súčet		110,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

2 - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_02_07_MS - Kamerový systém - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 27.02.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 538,24

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

8 538,24

23,00%

1 963,80

Cena s DPH

v EUR

10 502,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, a.s.
Miletičova 1, 821 08 Bratisla
IČO: **36740519**
IČ DPH: **SK202233754**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

01.03.2026

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

2 - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji

Časť:

SO_02_07_MS - Kamerový systém - Obratisko autobusov Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunajii

Miesto:

Dátum: 27.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 538,24

D M Práce a dodávky M

7 782,24

D 21-M Elektromontáže

2 087,95

1	K	210010500	Chránička D32 UV odolná do zeme	m	55,000	1,69	92,95
	VV		Chránička D32 UV odolná do zeme				
	VV		"R5-N9 "55		55,000		
	VV		Súčet		55,000		
2	M	286120018400.S	Rúra tuhá PVC D 32 mm bezhalogénová hrdlová, s vysokou mechanickou odolnosťou 1250 N, čierna	m	55,000	4,20	231,00
3	K	210251301	Prepät'ové ochrany	ks	12,000	147,00	1 764,00
	VV		dodávka a montáž komplet				
	VV		Prepät'ová ochrana LAN, 4kV / 4kA, Kompatibilný s UTP i FTP 5 kat. káble • Tienené hrdlo s konektormi RJ45				
	VV		"KAM4,KAM5,KAM6,KAM7,KAM8 "12		12,000		
	VV		Súčet		12,000		

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

5 694,29

4	K	220060001	Držiak na stĺp pre kamery SPZ	ks	3,000	48,54	145,62
	VV		dodávka a montáž komplet				
	VV		Držiak na stĺp pre kamery SPZ, biele prevedenie; Materiál: nehrdzavejúca oceľ; rozmery: 250 x 127 x 46 mm; DS-1475ZJ-SUS				
	VV		KAM 4, KAM5, KAM6				
	VV		3		3,000		
	VV		Súčet		3,000		
5	K	220060002	Držiak na stĺp pre kamery PTZ	ks	1,000	54,85	54,85
	VV		dodávka a montáž komplet				
	VV		Držiak na stĺp s montážnou krabicou pre otočné kamery				
	VV		KAM 8				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
6	K	220065001	Kábel optický	m	65,000	4,20	273,00
	VV		Montáž a uloženie optického kábla s mikrotrubkou				
	VV		65		65,000		
	VV		vrátane 70 m : mikrotrubky 14/10 mm , HDPE , oranžová				
	VV		Súčet		65,000		
7	M	341250010401	FIBRAIN MK-LXS6, optický kábel, 24-vlákn, G.657A1, 5.6mm, 2T12F, MetroJET - MK-LXS6-024-D-0X1142CBKTT	bal	1,000	157,50	157,50
	VV		FIBRAIN MK-LXS6, optický kábel, 24-vlákn, G.657A1, 5.6mm, 2T12F, MetroJET - MK-LXS6-024-D-0X1142CBKTT				
	VV		"bal "1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
8	K	220260301	Kamerová skrinka	ks	1,000	157,50	157,50
	VV		dodávka a montáž komplet				
	VV		Montáž a uloženie optického kábla s mikrotrubkou				
	VV		Kamerová skrinka UV odolná 500x400x250 s uchytom na stĺp				
	VV		VO				
	VV		"K2 "1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
9	K	220301002	Zásuvka 230V	ks	2,000	24,44	48,88
	VV		dodávka a montáž komplet				
	VV		Z-SD230-BS Zásuvka 230V, 1P, na DIN				
	VV		"K1-XS "2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		2,000		
10	K	220320001	Montáž kamery, zapojenie prívodov, oživenie,nastavenie,preskúšanie SPZ	ks	3,000	131,25	393,75
	VV		kamera SPZ				
	VV		"KAM4,KAM5,KAM6 "3		3,000		
	VV		Súčet		3,000		
11	M	383130008601	Kamera - dodávka	ks	3,000	367,50	1 102,50
12	K	220320002	Montáž kamery, zapojenie prívodov, oživenie,nastavenie,preskúšanie, tubusova ST	ks	1,000	194,25	194,25
	VV		8MP Tubusová IP kamera				
	VV		"KAM7 "1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
13	M	383130008002	Kamera tubusova IP	ks	1,000	367,50	367,50
	VV		8MP Tubusová IP kamera, fixný objektív, ColorVu, zabudovaný mikrofón, hybridný prívit, snímač: 8MP 1/1.8" Progressive Scan CMOS				
	VV		• objektív: (2.8mm)				
	VV		• uhol záberu: 105,1°				
	VV		• svetelná citlivosť: 0,0005 Lux				
	VV		• snímokovanie: 25fps pri (3840 × 2160)				
	VV		• Smart Hybridný prívit: IR/Biele svetlo - LED max. 60m				
	VV		• ColorVu: plnofarebné zobrazenie 24/7				
	VV		• kompresia videa: H.265+				
	VV		• WDR 130dB				
	VV		vrátane : 1 ks podložky podkameru - Lakovaný hliník, prívodka, miesto na spojenie káblov, DS-1280ZJ-S , KAM7				
	VV		vrátane : 1 ks Držiak pre montáž na stĺp ST 150/60-Z, v. 5,0m, DS-1275ZJ-S-SUS , KAM7				
	VV		"KAM7 "1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
14	K	220320003	Montáž kamery, zapojenie prívodov, oživenie,nastavenie,preskúšanie, tubusova PTZ	ks	1,000	194,94	194,94
	VV		IP PTZ kamera				
	VV		"KAM8 "1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
15	M	383130008003	Kamera IP PTZ	ks	1,000	1 396,50	1 396,50
	VV		4MP IP PTZ kamera, AcuSense, technológia Darkfighter• 1/2,8" čip CMOS s progresívnym skenovaním, objektív: 5,9 až 188,8 mm, F1,5				
	VV		Rýchlosť uzávierky: 1-1/30 000 s , snimanie SPZ				
	VV		• Citlivosť: Farba: 0,005 Lux @ (F1,6, AGC ZAPNUTÉ), 0 Lux s IR osvetlením				
	VV		• Rozlíšenie 4 MP - 2560 x 1440 pix @ 25fps.				
	VV		• Zorné pole: Horizontálne: 60,2° - 2,3° (širokouhlý teleobjektív)				
	VV		• Horizontálny rozsah 360° (kontinuálny), vertikálny -15° ~ 90°				
	VV		• Rýchlosť otáčania: konfigurovateľná od 0,1° do 160°/s, prednastavená rýchlosť: 240°/s Rýchlosť nakláňania Rýchlosť nakláňania: konfigurovateľná od				
	VV		• Adaptívne IR osvetlenie až do 200 m				
	VV		• 32x optický zoom				
	VV		s integrovanou Panoramatická kamera 1/2,5" CMOS s progresívnym skenovaním, 4 mm objektív, F1,6				
	VV		• Citlivosť: 0,0005 Lux @ (F1,0, AGC ON), 0 Lux s osvetlením				
	VV		• Špičková technológia ColorVu - zachytáva vysokokvalitné plnofarebné video 24 hodín denne, 7 dní v týždni				
	VV		• Širokouhlé rozlíšenie 6MP - 3632x1632 pix @ 25fps.				
	VV		• Zorné pole: Horizontálne: 180°±10°, Vertikálne: 80°±5°				
	VV		• LED osvetlenie do 30m				
	VV		"KAM8 "1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
16	K	220370501	Kamerová skrinka	ks	1,000	157,50	157,50
	VV		dodávka a montáž komplet				
	VV		Kamerová skrinka UV odolna 500x400x250 s uchytom na stĺp VO				
	VV		"K2 "1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
17	K	220512001	Switch POE	ks	1,000	105,00	105,00
	VV		montáž ,zapojenie a nastavenie SWITCH ONU				
	VV		vrátane : P2 ks - ATCH KÁBEL S-FTP AWG24 Cat5e 1m , K1-W2				
	VV		"K2-A102 "1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
18	M	383130009100	IP záznamové zariadenie, sieťový videorekordér PoE switchom	ks	1,000	630,00	630,00
	VV		SWITCH poe switch, 12 × gigabit PoE ports IEEE 802.3at/af standard for PoE ports (Max. 30 W PoE output)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		4 × gigabit Hi-PoE ports IEEE 802.3at/af/bt standard for Hi-PoE ports (Max. 90 W PoE output)				
	VV		2 × gigabit RJ45 ports, and 2 × gigabit fiber optical ports, celkový výkon: 225 W, 6 kV Surge Protection				
	VV		"K2-A102 "1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
19	M	383130009105	HDD 24/7	ks	1,000	315,00	315,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 756,00

20	K	000400020	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	546,00	546,00
	VV		Bezpečnostný projekt				
	VV		Projektová dokumentácia skutkového stavu 4 páre + CD				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
21	K	000400021	Projektové práce - bezpečnostný projekt a GDPR	kpl	1,000	210,00	210,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

SO_05 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

27.02.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

68 784,08

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

68 784,08

23,00%

15 820,34

Cena s DPH

v EUR

84 604,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, a.s
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
IČO: **36740519**
IČ DPH: **SK20223375**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

02.03.2026

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

SO_05 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Dátum: 27.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

68 784,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

68 784,08

D 1

Zemné práce

32 911,36

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	4,000	6,25	25,00
			Vybúranie exist. zámkovej dlažby 8*0,5m		4,000		
			8*0,5		4,000		
			Súčet				
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	35,000	35,25	1 233,75
			Vybúrenie betónovej plochy vedľa cesty 70*0,5 hr. 0,1		35,000		
			70*0,5		35,000		
			Súčet				
3	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	35,000	3,32	116,20
			Vybúrenie betónovej plochy vedľa cesty 70*0,5 ; hr. 0,15 m		35,000		
			70*0,5		35,000		
			Súčet				
4	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	4,000	10,63	42,52
			Vybúranie betónového základu hr. 20cm pod dlažbou		4,000		
			4		4,000		
			Súčet				
5	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	4,765	9,59	45,70
			ZATRAVŇOVACIE BETÓNOVÉ DLAŽBY				
			30,5*0,13		3,965		
			Medzisúčet		3,965		
			Výkop zeminy 8*0,5*0,2		0,800		
			8*0,5*0,2		0,800		
			Medzisúčet		0,800		
			Súčet		4,765		
6	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	71,085	30,00	2 132,55
			dažďová záhrada , ručný výkop - plynové potrubie		71,085		
			71,085		71,085		
			Súčet				
7	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,750	16,64	62,40
			3,75		3,750		
			Súčet		3,750		
8	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,125	1,23	1,38
			1,125		1,125		
			Súčet		1,125		
9	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	57,456	30,00	1 723,68
			57,456		57,456		
			Súčet		57,456		
10	K	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jam a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	17,237	2,28	39,30
			17,237		17,237		
			Súčet		17,237		
11	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	18,050	46,91	846,73
			Výkop ryhy 70*0,5*0,25 - vozovka		8,750		
			70*0,5*0,25		8,750		
			pod záhon.obrubník		9,300		
			62*0,5*0,3		9,300		
			Súčet		18,050		
12	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	243,124	5,00	1 215,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
WV			243,124		243,124		
WV			Súčet		243,124		
13	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	72,937	1,56	113,78
WV			72,937		72,937		
WV			Súčet		72,937		
14	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	379,287	3,00	1 137,86
WV			379,287		379,287		
WV			Súčet		379,287		
15	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	379,287	3,68	1 395,78
WV			379,287		379,287		
WV			Súčet		379,287		
16	K	151101301.S	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	54,180	2,85	154,41
WV			54,18		54,180		
WV			Súčet		54,180		
17	K	151101311.S	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	54,180	0,70	37,93
WV			54,18		54,180		
WV			Súčet		54,180		
18	K	162301131.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	493,066	2,05	1 010,79
WV			zemina na medziskládku a späť na zásyp, obsyp				
WV			"obsyp potrubia "94,84*2		189,680		
WV			Medzisúččet		189,680		
WV			"prebytok - zemina "398,23-94,844		303,386		
WV			Medzisúččet		303,386		
WV			Súčet		493,066		
19	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8 191,422	0,52	4 259,54
WV			odvoz na vzdialenosť do 30 km (30-3)...27				
WV			"prebytočná zemina "(398,23-94,844)*27		8 191,422		
WV			Súčet		8 191,422		
20	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	94,944	2,55	242,11
WV			nakladanie na spätný zásyp, obsyp				
WV			94,944		94,944		
WV			Súčet		94,944		
21	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	398,230	0,79	314,60
WV			zemina				
WV			398,23		398,230		
WV			Súčet		398,230		
22	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	657,080	3,00	1 971,24
WV			398,23*1,65		657,080		
WV			Súčet		657,080		
23	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	133,380	4,71	628,22
24	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	170,712	15,00	2 560,68
25	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	232,938	15,00	3 494,07
26	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	94,844	22,00	2 086,57
27	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	101,550	1,20	121,86
WV			dažďová záhrada				
WV			Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5				
WV			101,55		101,550		
WV			Súčet		101,550		
28	K	183101111.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	710,000	0,35	248,50
WV			dažďová záhrada				
WV			Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3				
WV			710		710,000		
WV			Súčet		710,000		
29	K	183204101	Výsadba trvalky a trávy v rovine alebo na svahu do 1:5 , objem do 0,01 m3	ks	710,000	0,17	120,70
WV			dažďová záhrada				
WV			Výsadba trvalky a trávy v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3				
WV			710		710,000		
WV			Súčet		710,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	005740000301	<i>Alchemilla vulgaris</i>	ks	50,000	2,99	149,50
	W		50		50,000		
	W		Súčet		50,000		
31	M	005740000302	<i>Aster dumosus</i> 'Prof. Anton Kippenberg'	ks	30,000	2,05	61,50
	W		30		30,000		
	W		Súčet		30,000		
32	M	005740000303	<i>Echinacea purpurea</i>	ks	50,000	4,67	233,50
	W		50		50,000		
	W		Súčet		50,000		
33	M	005740000304	<i>Eupatorium</i> 'Snow Ball'	ks	30,000	2,99	89,70
	W		30		30,000		
	W		Súčet		30,000		
34	M	005740000305	<i>Geranium sanguineum</i> 'Striatum'	ks	150,000	2,05	307,50
	W		150		150,000		
	W		Súčet		150,000		
35	M	005740000306	<i>Hemerocallis</i> 'Stella de Oro'	ks	40,000	4,04	161,60
	W		40		40,000		
	W		Súčet		40,000		
36	M	005740000307	<i>Lythrum salicaria</i> 'Blush'	ks	20,000	2,05	41,00
	W		20		20,000		
	W		Súčet		20,000		
37	M	005740000308	<i>Persicaria affinis</i> Superba	ks	40,000	2,05	82,00
	W		40		40,000		
	W		Súčet		40,000		
38	M	005740000309	<i>Rudbeckia fulgida</i>	ks	30,000	2,99	89,70
	W		30		30,000		
	W		Súčet		30,000		
39	M	005740000310	<i>Sesleria autumnalis</i>	ks	240,000	2,05	492,00
	W		240		240,000		
	W		Súčet		240,000		
40	M	005740000311	<i>Veronicastrum virginicum</i> 'Pink Glow'	ks	30,000	2,99	89,70
	W		30		30,000		
	W		Súčet		30,000		
41	K	183205111.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hĺbke 1 až 2	m2	101,550	0,89	90,38
	W		dažďová záhrada				
	W		Založenie záhonu v roviny v hĺbke 1 až 2				
	W		101,55		101,550		
	W		Súčet		101,550		
42	K	184816111.S	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	710,000	0,05	35,50
	W		dažďová záhrada				
	W		Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.				
	W		710		710,000		
	W		Súčet		710,000		
43	M	103110000201	Tabletové zásobné hnojivo 10g/tableta (trvalka, ker malý/1ks)	ks	710,000	0,09	63,90
44	K	184921093.S	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	101,550	0,91	92,41
	W		dažďová záhrada				
	W		Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v roviny alebo na svahu do 1:5				
	W		101,55		101,550		
	W		Súčet		101,550		
45	M	055410000101	Mulč – ostrohranný štrk - mulč fr. 8-16 , vrátane nákupu a dovozu	m3	8,205	29,40	241,23
46	K	185802100	Kompost s pridaním vlahového kondicionéru	m3	40,620	48,00	1 949,76
	W		dažďová záhrada				
	W		dodávka a montáž komplet				
	W		zhotovenie lôžka z pôdneho mixu vo vrstve 400 mm...101,55 m2 ; 40,62 m3				
	W		Pôdny mix: pôvodná ornica, piesok, kompost s pridaním vlahového kondicionéru				
	W		101,55*0,4		40,620		
	W		Súčet		40,620		
47	K	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	101,550	10,00	1 015,50
	W		dažďová záhrada				
	W		Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2				
	W		101,55		101,550		
	W		Súčet		101,550		
48	K	185804511.S	Odburinenie výsadieb v roviny alebo na svahu do 1:5 - záhonov kvetín	m2	101,550	2,26	229,50
	W		dažďová záhrada				
	W		Dokončovacia starostlivosť na 1 mesiac do odovzdania diela: ošetrovanie vysadených KVETÍN A KROV, odburinenie				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			101,55		101,550		
			Súčet		101,550		
49	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	2,539	4,73	12,01
			dažďová záhrada				
			voda na zálievku				
			Pozn.: 25 l/m2				
			2,539		2,539		
			Súčet		2,539		
D 2			Zakladanie				529,94
50	K	212312111.S	Lôžko z betónu prostého	m3	3,591	134,14	481,70
			lôžko pod odvodň.žľab				
			30*0,665*0,18		3,591		
			Súčet		3,591		
51	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	30,500	0,99	30,20
			POD ZATŔÁVŇOVACIE BETÓNOVÉ DLAŽBY				
			30,5		30,500		
			Súčet		30,500		
52	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	31,110	0,58	18,04
			30,5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		31,110		
			Súčet		31,110		
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				6 784,15
53	K	386921130.S	Montáž odlučovača ropných látok v prefabrikovanej nádrži, betónový, s prietokom 65 l/s	ks	1,000	250,00	250,00
54	M	594320011000.S	Odlučovač ropných látok, 65 l/s, 0,1mg NEL/l, pinoprietočný, betónový	ks	1,000	6 534,15	6 534,15
D 4			Vodorovné konštrukcie				2 324,07
55	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	29,417	40,00	1 176,68
56	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	30,500	4,39	133,90
			2-3 cm štrkodra/štrkopieok (fr. Do 8mm)				
			POD ZATŔÁVŇOVACIE BETÓNOVÉ DLAŽBY				
			30,5		30,500		
			Súčet		30,500		
57	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	3,065	138,30	423,89
58	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	5,664	21,30	120,64
59	M	313110006500.S	Sieť KARI akost' BSt 500M KY 50 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 150x150 mm, drôt D 8/8 mm	m2	11,310	6,08	68,76
60	K	465511211.S	Dlažba na sucho s vyplnením škár do 20 m2, hr. 200 mm	m2	7,500	53,36	400,20
D 5			Komunikácie-Recyklácie				2 778,30
61	K	561991100	Recyklácia betón a železobet. konštrukcií	t	9,815	12,00	117,78
			naloženie , odvoz na recyklačné centrum , recyklácia , poplatky				
			"zamkova dlažba "4*0,26		1,040		
			"beton kryt "35*0,225		7,875		
			"beton podklad "4*0,225		0,900		
			Súčet		9,815		
62	K	561991101	Recyklácia podkladov z kameniva	t	8,225	12,00	98,70
			naloženie , odvoz na recyklačné centrum , recyklácia , poplatky				
			"odstránenie podkladu "35*0,235		8,225		
			Súčet		8,225		
63	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	101,550	9,00	913,95
			ŠTRKOVÉ LÔŽKO fr. 32/63- 200 mm , dodávka a montáž komplet				
			dažďová záhrada				
			101,55		101,550		
			Súčet		101,550		
64	K	596912311.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 100 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	30,500	17,70	539,85
			Zatŕávnovacia betónová dlažba , vrát. podsypu a výplne - štrkopiesok				
			30,5		30,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		30,500		
65	M	592460020200.S	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 600x400x100 mm, prírodná	m2	30,805	28,85	888,72
VV			30,5*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		30,805		
VV			Súčet		30,805		
66	K	599632100	Vyplnenie škár maltou so zatrením	m	30,000	7,31	219,30
VV			Výplň škár modifikovanou tekutou maltou, odolnou voči mrazu a posypovým				
VV			soliam, s pevnosťou betónu.				
VV			30		30,000		
VV			Súčet		30,000		
D 8			Rúrové vedenie				11 626,07
67	K	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	41,300	1,23	50,80
68	M	286140001200	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	6,000	47,84	287,04
69	M	286140001000	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	12,000	47,84	574,08
70	K	871374010.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 300	m	145,400	1,62	235,55
71	M	286140002200	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 315 dl. 6 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	24,282	171,97	4 175,78
72	K	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 150	ks	10,000	6,16	61,60
73	M	286540069700	Koleno KG 2000 PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	10,000	4,12	41,20
74	K	877324028.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 150	ks	1,000	6,16	6,16
75	M	286540118200.S	Odbočka 45° PP, DN 160/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	9,00	9,00
76	K	877374034.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300	ks	9,000	9,75	87,75
77	M	286540118900.S	Odbočka 45° PP, DN 315/315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	9,000	156,61	1 409,49
78	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	41,300	2,11	87,14
79	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	145,400	3,32	482,73
80	K	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	9,000	60,96	548,64
81	M	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	15,000	6,41	96,15
82	M	592240004100.S	Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm	ks	6,000	215,07	1 290,42
83	M	592240002100.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	9,000	63,91	575,19
84	M	592240002300.S	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x250x100 mm	ks	4,000	38,50	154,00
85	M	592240002400.S	Skrúž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x500x100 mm	ks	2,000	58,20	116,40
86	M	592240014150.S	Prstenec vyrovnávací betónový BAR-04, vonkajší/vnútorý priemer D 865/625 mm, výška 40 mm	ks	2,000	6,36	12,72
87	M	592240014160.S	Prstenec vyrovnávací betónový BAR-06, vonkajší/vnútorý priemer D 865/625 mm, výška 60 mm	ks	1,000	7,26	7,26
88	M	592240014180.S	Prstenec vyrovnávací betónový BAR-10, vonkajší/vnútorý priemer D 865/625 mm, výška 100 mm	ks	3,000	9,56	28,68
89	M	592240014190.S	Prstenec vyrovnávací betónový BAR-12, vonkajší/vnútorý priemer D 865/625 mm, výška 120 mm	ks	4,000	10,70	42,80
90	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	9,000	32,23	290,07
91	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	9,000	90,95	818,55
92	K	899623171.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 25/30 v otvorenom výkope	m3	0,640	151,67	97,07
93	K	899643111.S	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	1,800	22,11	39,80
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 549,88
94	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	70,000	19,58	1 370,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"obrubník cestný , vrátane betónového lôžka, dodávka a montáž komplet "				
			70		70,000		
			Súčet		70,000		
95	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	70,700	8,98	634,89
			70*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		70,700		
			Súčet		70,700		
96	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	70,000	9,83	688,10
			NAVRHOVANÝ ZAHONOVÝ OBRUBNÍK, BETÓNOVÝ DĽ.				
			70,0m (1000x200x50 mm), vrátane beton.lôžka				
			70		70,000		
			Súčet		70,000		
97	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	70,700	3,55	250,99
			70*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		70,700		
			Súčet		70,700		
98	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	70,000	5,28	369,60
			Zarezávanie a preplátovanie existujúcej vozovky				
			70		70,000		
			Súčet		70,000		
99	K	935115101	Štrbinový odvodňovací žľab	m	30,000	241,19	7 235,70
			Líniový žľab dĺžky 30 m				
			dodávka a montáž v zmysle PD				
			odvodňovací žľab , bez spádu dna 29 ks				
			odtoková vpusť , s plastovým košom na nečistoty 1 ks				
			štrbinový liatinový kryt, štrbiny 132/18, čierne, tr. D 400 - 59 ks				
			aretácia k liatinovým krytom 59 ks				
			uzavretá čelná stena z pozinkovanej ocele , 1 ks				
			"celková dĺžka 30 m "30		30,000		
			Súčet		30,000		
D	99		Presun hmôt HSV				1 280,31
100	K	998271201.S	Presun hmôt pre kanalizácie hĺbené murované vrátane drobných objektov v otvorenom výkope	t	640,156	2,00	1 280,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

VP - Všeobecné položky

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 27.02.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP, a.s.

IČO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 150,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	11 150,00	23,00%	2 564,50

Cena s DPH

v EUR

13 714,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, a.s.
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
IČO: 36 740 519
IČ DPH: SK2022337548

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

02.03. 2026

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Príloha č.2_Výkaz výmer_Obratiská autobusov zadanie

Objekt:

VP - Všeobecné položky

Miesto:

Dátum: 27.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 150,00

D VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

11 150,00

1	K	000300102	Predrealizačné zameranie	kpl	1,000	250,00	250,00
	VV		pasport				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
2	K	000300103	Vytýčenie sietí	kpl	1,000	500,00	500,00
3	K	000400030	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie skutočnej realizácie stavby (DSRS)	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
	VV		a) Elaboráty kvality,				
	VV		b) Atesty výrobkov a materiálov, resp. vyhlásenia o zhode,				
	VV		c) Skúšky vodotesnosti potvrdené majiteľom, resp. užívateľom (ak sú potrebné),				
	VV		d) Skúšobný protokol od VN a NN rozvádzača VN a NN prípojky, VN a NN vedení,				
	VV		e) Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízne správy),				
	VV		v 6-vyhotoveniach				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
4	K	000600011	Zariadenie staveniska - zriadenie	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
	VV		zriadenie zariadenia staveniska na mieste určenom objednávatelom (predbežne parkovisko pri fare) podľa potrieb zhotoviteľa				
	VV		ochrana zámkovej dlažby drevenými doskami a geotextíliou				
	VV		oplotenie				
	VV		strážna služba				
	VV		unimobunky , sklady				
	VV		potrebné prípojky				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
5	K	000600012	Zariadenie staveniska - prevádzka	mes	8,000	250,00	2 000,00
	VV		Obsahuje náklady na prevádzku (napr. zabezpečenie energií , strážnu službu a údržbu zariadení staveniska, prístupových ciest, dočasného premostení				
	VV		dočasné oplotenia				
	VV		8		8,000		
	VV		Súčet		8,000		
6	K	000600013	Zariadenie staveniska - odstránenie	kpl	1,000	700,00	700,00
	VV		Náklady spojené s odstránením zariadenia staveniska, jeho odvozom, likvidáciou odpadov v rámci ZS,				
	VV		odstránenie napojení na verejné komunikácie, prípojok inžinierskych sietí, odstránenie dočasného premostenia a				
	VV		oplotenia				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
7	K	000800101	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
8	K	001300001	Inžinierska činnosť	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00