



LEGENDA STÁVAJÚCICH SIETÍ:

VEREJNÉ SIETE:

- VEREJNÉ VZDUŠNÉ VN. VEDENIE - 22 kV
- VEREJNÉ VZDUŠNÉ NN VEDENIE
- VEREJNÝ STL DISTRIBUČNÝ PLYNOVOD DN 40,
- VEREJNÉ VODOVOD PVC DN 100
- VEREJNÉ TLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA HDPE DN50
- VEREJNÉ DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA
- VEREJNÉ PODZEMNÉ TELEKOMUNIKAČNÉ VEDENIE
- VEREJNÉ VZDUŠNÉ SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY (TELFÓN, ROZHLAS...)

PRÍPOJKY PRE AREÁL DD A DSS TERANY

- RE - ELEKTROMEROVÝ ROZVADZAČ UMIESŤENÝ NA POOPERNOM BODE NN SIETE
- STÁVAJÚCE STL PLYNOVÉ PRÍPOJKY DN32
- HUP - HLAVNÝ UZÁVER PLYNU + PLYNOMER + REGULÁTOR TLAKU
- STÁVAJÚCA VODOVODNÁ PRÍPOJKA DN 50
- VŠ - STÁVAJÚCA VODOMERNÁ ŠACHTA S FAKTÓRAČNÝM VODOMEROM
- STÁVAJÚCA DOMOVÁ PRÍPOJKA TLAKOVEJ KANALIZÁCIE S ČERPAČOU STANICOU
- ČS - STÁVAJÚCE ČERPAČIE STANICE TLAKOVEJ KANALIZÁCIE

VNÚTROAREÁLOVÉ ROZVODY

- STÁVAJÚCE PODZEMNÉ ELEKTRICKÉ ROZVODY NN MEDZI RE A RH
- RH-AB - STÁVAJÚCE HLAVNÝ ROZVADZAČ PRE ADMINISTRATÍVNU BUDOVU
- RH-HB - STÁVAJÚCE HLAVNÝ ROZVADZAČ PRE HLAVNÚ BUDOVU
- STÁVAJÚCE VNÚTROAREÁLOVÉ ROZVODY VODY - A PRÍVOD DO ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY DN 32 A PRÍVOD DO HLAVNEJ BUDOVY HDPE DN 80
- STÁVAJÚCI NADZEMNÝ HYDRANT HN3 DN 80 PN16
- STÁVAJÚCE VNÚTROAREÁLOVÉ PODZEMNÉ ROZVODY NTL PLYNOVODU - PRÍVOD DO HLAVNEJ BUDOVY DN 65
- DU 1 - STÁVAJÚCI DOMOVÝ UZÁVER VNÚTROAREÁLOVÉHO PLYNOVODU
- STÁVAJÚCE VNÚTROAREÁLOVÉ ROZVODY NTL PLYNOVODU - PRÍVOD DO ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY DN 25, ČASŤ MEDZI BUDOVOU A HUP PODZEMNÁ A OSTATNÁ ČASŤ VOLNE VEDENÁ PO FASÁDE
- STÁVAJÚCA VNÚTROAREÁLOVÁ DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA PVC DN 160 až 200 mm, ZAKRESLENÁ NA ZÁKLADE PD Z ROKU 1995 "ZASTREŠENIE DOMU DOCHODCOV TERANY, OBJEKT OPRAVA DAŽDOVEJ KANALIZÁCIE, + ZAMERANIE POLOHY A HLBKÝ ŠACHET
- STÁVAJÚCA VNÚTROAREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA, ZAKRESLENÁ NA ZÁKLADE PD Z ROKU 1995 "ZASTREŠENIE DOMU DOCHODCOV TERANY, OBJEKT OPRAVA DAŽDOVEJ KAN.

LEGENDA - NOVOSTAVBA:

- STÁVAJÚCI VJAZD NA POZEMOK
- HRANICA POZEMKU INVESTORA
- PARCELY MIMO VLASTNÍCTVA INVESTORA POTREBNÉ PRE VÝSTAVBU INŽINIERSKÝCH SIETÍ
- STÁVAJÚCE OPLATENIE AREÁLU DD A DSS TERANY
- STÁVAJÚCE BUDOVY VO VLASTNÍCTVE INVESTORA
- STÁVAJÚCE SPEVNENÉ PLOCHY - ASFALTOVÁ PRÍSTUPOVÁ CESTA
- STÁVAJÚCE SPEVNENÉ PLOCHY - CHODNÍKY - ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- STÁVAJÚCE SPEVNENÉ PLOCHY - BETÓNOVÉ PLOCHY
- STÁVAJÚCE ZATŔAVNENÉ PLOCHY
- STÁVAJÚCE STROMY
- HRANICA STAVENISKA - DOČASNÉ OPLATENIE, VÝŠKA 2,0 m

SO-01- VLASTNÝ OBJEKT

- NAVRHOVANÁ NOVOSTAVBA UBYTOVACIEHO BLOKU, ZASTAVANÁ PLOCHA: 1 125,90 m<sup>2</sup>

SO-02: VNÚTROAREÁLOVÉ ROZVODY NTL PLYNOVODU A MŤZ

- STÁVAJÚCE VNÚTROAREÁLOVÉ PODZEMNÉ ROZVODY NTL PLYNOVODU - ZRUŠENÁ ČASŤ

SO-06: PREKLADKA DOMOVEJ PRÍPOJKY TLAKOVEJ KANALIZÁCIE

- PŮVODNÁ TRASA DOMOVEJ PRÍPOJKY - ZRUŠENÁ ČASŤ

SO-08: SADOVÉ OPRAVY

- ZATŔAVNENIE S NAVÁŽKOU ZEMINY HR. 300 mm + NÁSYPY - 900 m<sup>2</sup>
- SVAHOVANIE - VYROVNANIE VÝŠKOVÝCH ROZDIELOM MEDZI NAVRHOVANÝMI SPEVNENÝMI PLOCHAMI A PŮVODNÝM TERÉNOM - ZHUTNENÝ NÁSPY HR. 100-900 mm (ZHUTŇOVAŤ PO 300 mm VRSTVÁCH)
- ZAHUMUSOVANIE - PRÍVOD ZEMINY (POUŽIŤ PŮVODNÚ ZEMINU Z ODHUMUSOVANIA) HR. 300 mm S VODOROVNÝM PREMIESŤENÍM DO 100 m
- ROZPRESTRENIE A UROVNANIE ZEMINY
- HNOJENIE PŮDY RASELINOVÝM SUBSTRÁTOM V DÁVKE 5 l/m<sup>2</sup>
- HNOJENIE PŮDY ANORGANICKÝM HNOJIVOM (NPK) V DÁVKE 0,03 kg/m<sup>2</sup>
- KULTIVÁTOROVANIE PLOCHY A VYROVNANIE PLOCHY HRABANÍM
- ROZRUŠENIE PŮVODNEHO PRÍSRUKU A VÝSEV TRÁVNEHO SEMENA RUČNE V DÁVKE 0,03 kg/m<sup>2</sup>
- ZASEKANIE VYSIATEHO SEMENA DO PŮDY HRABAMI, VALCOVANIE PLOCHY
- ZATŔAVNENIE A OPRAVA TERÉNU - 1325 m<sup>2</sup>
- PLOŠNÁ OPRAVA TERÉNU S UROVNANÍM NEROVNOSTÍ DO 100 mm
- CHEMICKÝ POSTREK PRED ZALOŽENÍM KULTÚRY (ROUNDUP BIAKTIV - 4 l/ha)
- ODSTRÁNENIE UHNUTIEHO PORASTU
- HNOJENIE PŮDY RASELINOVÝM SUBSTRÁTOM V DÁVKE 5 l/m<sup>2</sup>
- HNOJENIE PŮDY ANORGANICKÝM HNOJIVOM (NPK) V DÁVKE 0,03 kg/m<sup>2</sup>
- KULTIVÁTOROVANIE PLOCHY A VYROVNANIE PLOCHY HRABANÍM
- ROZRUŠENIE PŮVODNEHO PRÍSRUKU A VÝSEV TRÁVNEHO SEMENA RUČNE V DÁVKE 0,03 kg/m<sup>2</sup>
- ROZRUŠENIE PŮVODNEHO PRÍSRUKU A VÝSEV TRÁVNEHO SEMENA RUČNE V DÁVKE 0,03 kg/m<sup>2</sup>
- ZASEKANIE VYSIATEHO SEMENA DO PŮDY HRABAMI, VALCOVANIE PLOCHY
- DEMONTÁŽ ČASŤI STÁVAJÚCEHO OPLATENIA ( BETÓNOVÉ STĺPY + STVORHRANNÉ PLETIVO PLETIVO V. 2,0 m) - dl.64,00 m
- PLNÉ OPLATENIE VÝŠKY 2,0 m - Dĺžka 64,0 m, OPLATENIE BUDE ZLOŽENÉ Z NASL. ČASŤI:
  - SPODNÁ ČASŤ Z PLOTOVÉHO SYSTÉMU-3 RADY PLOTOVÝCH TVÁRNIC (výšky 600 mm) S BETÓNOVOU ZALIEVKOU Z BETÓNU C16/20 S VÝSTUŽOU PRE KOTVENIE DO BETÓN. ZÁKLADU.
  - VRCHNÁ ČASŤ HLINIKOVÝ PLOTOVÝ SYSTÉM S VÝPLŇOU Z OZDOBNÝCH LAMEL 109x22 mm,
  - ZÁKLADY: BETÓNOVÉ PÁTKY + ZÁKLADOVÝ VENEC
  - PODROBNÉ RIŠENIE VÍD, VÝKRES č. 04- OPLATENIE
- PLOCHA POZDĺŽ NAVRHOVANÉHO OPLATENIA V ŠÍRKE 250 mm VÝSPAŇA RIEČNYMI VALŇONMI. HR. 300mm. PLOCHA BUDE ODELEŇNÁ OD TRÁVNÍKA S PLASTOVÝM TRÁVNÍKOVÝM OBRŇENÍKOM.
- PARKOVÉ LAVIČKY - MONTÁŽ PŮVODNÝCH LAVIČIEK. PRE KOTVENIE JE POTREBNÉ VYBETÓNOVAŤ NOVÉ ZÁKLADY ALT. OSADIŤ NA BETÓNOVÉ KOCKY 50x50x10 cm - 2ks / lavička. Celkom - 9 ks - lavičiek
- VÝSADBA NOVÝCH STROMOV: VRBA PREVISNUTÁ NA KMIENKU - VÝŠKY 100 cm - 6 ks
- VÝSADBA NOVÝCH KRÍKOV: KRUSPAN VÝDYZELENÝ GULIČKA 30cm NA KMIENKU v=70cm - 4ks

SO-09: Spevnené plochy

- NAVRHOVANÉ SPEVNENÉ PLOCHY ZO ZÁMKOVEJ DLAŽBY (PARKOVISKO) - 148,60 m<sup>2</sup>
- NAVRHOVANÉ SPEVNENÉ PLOCHY ZO ZATŔAVŇOVAČÍCH DLAŽIEB (OTOČSKO) - 20,90 m<sup>2</sup>
- NAPOJENIE SPEVNENÝCH PLOCH NA STÁVAJÚCE PLOCHY- DOPLNENIE ASF.VRSTVY - 7,20 m<sup>2</sup>
- NAVRHOVANÉ OPORNÉ MŮRY ZO ŠALOVACÍCH TVÁRNIC Š. 300 mm zo zbradlím - 10,40 m

SÚRADNICE OPLATENIE:

(stred oplatenia):

P-I.	440 551,05	1 288 019,67
P-II.	440 511,71	1 288 070,15

Projektant "Ing. Attila Farkas - Projektovanie stavieb" je majiteľom autorských práv pre tento projekt. Kopírovanie, alebo použitie projektu alebo jeho časti pre iný účel, alebo stupeň ako bol spracovaný je možné len s jej súhlasom. porušenie práv je trestné v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z.

1.		
2.		
POPIS ZMENY:		VYPRACOVAL:

ZMENY DOKUMENTÁCIE

.....	ČÍSLO FARE:
-------	-------------

±0,000 = +146,50 m.n.m.

GENERÁLNY PROJEKTANT:	ING. ATTILA FARKAS	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. ATTILA FARKAS	
VYPRACOVAL:	ING. ATTILA FARKAS	
INVESTOR: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Terany 1, Terany 1, 962 68 Hontianske Tesáre	Č. ZÁKAZKY:	06/2022
STAVBA: DD a DSS Terany - novostavba ubytovacieho bloku, Terany , p.č.:44/1,44/3,44/8,44/9,44/10,794/12,794/10	DÁTUM:	09/2023
OBJEKT: SO-08: SADOVÉ OPRAVY	FORMÁT:	8 x A4
OBSAH: SITUÁCIA - NOVÝ STAV	MIERKA:	1:250
	STUPEŇ:	Č.VÝKR.: 03.
	SP/RP	